

## **CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.41 privind achiziția prin COP**

„07” octombrie 2022

s. Marinici

### **1.1.1.1.PARTEA GENERALĂ**

Contractul de lucrari publice, incheiat intre Autoritatea contractanta si ofrtantul desemnat castigator in procesul de atribuire, care are ca obiect executarea lucrarilor prevazute in documentatia standart- caietul de sarcini la proiect:

**„ Proiect de executare privind forarea sondei arteziene de exploatare –exploatare în scopul aprovizionării cu apă a părții de sud-vest a s. Marinici, r-nul Nisporeni”**

### **PĂRȚILE CONTRACTANTE**

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr.21063422 din data 27.09.2022, ocds-b3wdp1-MD-1662982553822, între Primaria comunei Marinici, cu sediul în s.Marinici, r-nul Nisporeni,telefon: 026444236, fax: 026444238,IDNO:1007601006726 reprezentat prin Veleșco Vitalie primar,în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SC „ GAMA- VILO SERVICE” SRL cu sediul în r.Moldova, com. Grățiești, str. Șoseaua Chișinău-Orhei km 11,telefon: 022920102, fax: 030555444, IDNO 1004600067248 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr.19/2-4647/21 din „29” decembrie 2021, eliberată de Ministerul Infrastructurii si Dezvoltarii Regionale al RM Agentia pentru Supraveghere Tehnica,pe un termen de 12 ani, pentru genurile de activitate B. fintini artiziene,lucrari de foraj si sondaj pentru constructie reprezentat prin Munteanu Lilian director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### **1. OBIECTUL CONTRACTULUI**

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările* **„ Proiect de executare privind forarea sondei arteziene de exploatare –exploatare în scopul aprovizionării cu apă a părții de sud-vest a s. Marinici, r-nul Nisporeni”**

în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

### **2. PERIOADA DE EXECUȚIE**

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de \_\_\_\_1\_\_\_\_ luni și zile\_15\_\_după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme

neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

- influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

- calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 36 luni.

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 578040.96 (Cinci sute saptezeci si opt mii patruzeci) lei 96 bani MD, inclusiv 96340.16 (Nouazeci si sase mii trei sute patruzeci lei 16 bani) TVA lei MD.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de ..... zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

### **4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI**

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către

Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de \_0\_% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările,

să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## **5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

## **6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII**

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

## **7. FORȚA DE MUNCĂ**

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

## **8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE**

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă

proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după ...3.. zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

## **9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 3 ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

## **10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndeparteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea

culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

## **11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR**

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

## **12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI**

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o

încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

### **13. DISPOZIȚII FINALE**

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la ...../recepția finală a lucrărilor.

### **1.1.1.2.PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)**

### **RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR**

#### **ANTREPRENORUL**

S.C GAMA-VELO SERVICE SRL  
Adresa poștală:com.Gratiesti,str.Soseaua  
Chisinau-Orhei km 11.  
Telefon:022920102  
Cod fiscal:1004600067248  
Banca:Moldova-Agroindbank S.A suc.Stefan  
el Mare  
Cod:AGRNMD2X885  
IBAN MD62AG000000002251310975

#### **BENEFICIARUL**

Primaria comunei Marinici  
Adresa poștală:s.Marinici, r-nul Nisporeni  
Telefon:026444238  
Cod fiscal:1007601006726  
Banca:MF-Trezoreria Centru Chisinau  
Cod:TREZMD2X  
IBAN:MD47TRPDBI319220H11131AB

### **SEMNĂTURILE PĂRȚILOR**

#### **ANTREPRENORUL**

Digitally signed by Munteanu Lilian  
Date: 2022.10.24 14:28:06 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



#### **BENEFICIARUL**

Digitally signed by Velasco Vitalie  
Date: 2022.10.24 13:27:21 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Anexa nr. 1  
la Contractul nr. \_\_\_\_41\_\_\_\_  
Din „04” \_\_\_\_10\_\_\_\_ 2022

## SPECIFICAȚII TEHNICE

| Nr | Denumirea lucrărilor                                                                                                                                                 | Cod CPV     | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă   | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant                       | Standarde de referință                                            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1  | Proiect de executare privind forarea sondei arteziene de exploatare –exploatare în scopul aprovizionării cu apă a părții de sud-vest a s. Marinici, r-nul Nisporeni” | 452000 00-9 | Caietul de sarcini formularul de deviz nr.1 lista cu cantitățile de lucrări | Devizul 2-1-1 și Debizul 2-2-1 complet specificat tehnic deplină solicitată. | Documentația standard cu specificația tehnică deplină prezentată. |
|    | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                         |             |                                                                             |                                                                              |                                                                   |

## SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

### ANTREPRENORUL

Digitally signed by Munteanu Lilian  
Date: 2022.10.24 14:28:32 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



### BENEFICIAR

Digitally signed by Veleșco Vitalie  
Date: 2022.10.24 13:49:06 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Anexa nr. 2  
la Contractul nr. \_\_\_\_41\_\_\_\_  
din “\_04\_” \_\_\_\_10\_\_\_\_ 2022

| Nr. | Denumirea<br>lucrărilor                                                                                                                                                                | Cod<br>CPV     | Unitatea<br>de<br>măsură | Cantitate | Prețul<br>unitar<br>Inclusiv<br>TVA | Suma lei MD,<br>Inclusiv<br>TVA | Termenii de<br>executare |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|-----------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 1   | Proiect de executare<br>privind forarea sondei<br>arteziene de<br><br>exploatare –exploatare în<br>scopul aprovizionării cu<br>apă a<br><br>părții de sud-vest a s.<br>Marinici, r-nul | 452000<br>00-9 | proiect                  | 1         | 578040.96                           | 578040.96                       | 90 zile                  |

#### SPECIFICATIA DE PRET

#### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

##### ANTREPRENORUL

Digitally signed by Munteanu Lilian  
Date: 2022.10.24 14:28:59 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



##### BENEFICIAR

Digitally signed by Veleşco Vitalie  
Date: 2022.10.24 13:57:18 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**ACORD ADIȚIONAL Nr. 01**

la contractul nr. 41 din ” 07, octombrie 2022

Prezentul acord este semnat astăzi ”16,, noiembrie 2022, între Primaria comunei Marinici, în persoana primarului Veleşco Vitalie și SC GAMA –VILO SRL, în persoana director Munteanu Lilian, în scopul modificării Contractului nr. 41 din ”07” octombrie 2022 (denumit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. 21063422 din ”29” septembrie 2022 .

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr. 01 din 16 noiembrie 2022.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

**1. Micsorarea sumei contractului cu 66 906,71 lei**

**2. Suma contractului va constitui 511 134,25 lei**

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

**SEMNĂTURILE PĂRȚILOR**

**ANTREPRENORUL/PRESTATORUL**

Digitally signed by Munteanu Lilian  
Date: 2022.11.16 17:01:11 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**BENEFICIAR**

Digitally signed by Veleşco Vitalie  
Date: 2022.11.16 15:57:05 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



FACTURĂ FISCALĂ  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.  
Серия, №



EAD000933692



Formular tipizat  
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova  
nr.118 din 28 august 2017  
Типовая форма  
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова  
№ 118 от 28 августа 2017 г

|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                                                           |                                                                        |                                                                                                                                 |                                            |                                                                |                                                                                                           |                                                     |                                             |                                                 |                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Data eliberării /data livrării</b> 16.11.2022 / 16.11.2022<br>Дата выписки /дата поставки                                                                                                                             |                                                                  | <b>DAA</b>                                                                                                                |                                                                        | <b>număr:</b> 39777822<br>номер                                                                                                 |                                            | <b>data:</b> 01.11.2022<br>дата                                |                                                                                                           |                                                     |                                             |                                                 |                                                        |
| <b>9. Transportator</b> S.C. GAMA-VELO SERVICE S.R.L.,<br>Перевозчик S.RATUS                                                                                                                                             |                                                                  | <b>c.f./ nr.TVA</b> 1004600067248 /<br>ф.к./ код НДС 4800381                                                              |                                                                        |                                                                                                                                 |                                            |                                                                |                                                                                                           |                                                     |                                             |                                                 |                                                        |
| <b>1. Furnizor:</b> S.C. GAMA-VELO SERVICE S.R.L., S.RATUS<br>Поставщик Stefan cel Mare, AGRNMD2X885                                                                                                                     |                                                                  | <b>Cont</b> MD62AG000000002251310975, BC'MAIB'S.A. sucursala                                                              |                                                                        | <b>c.f./ nr.TVA</b> 1004600067248 /<br>ф.к./ код НДС 4800381                                                                    |                                            |                                                                |                                                                                                           |                                                     |                                             |                                                 |                                                        |
| <b>2. Cumpărător/beneficiar:</b> MARINICI PC, S.MARINICI<br>Покупатель/получатель                                                                                                                                        |                                                                  | <b>c.f./ nr.TVA</b> 1007601006726 /<br>ф.к./ код НДС                                                                      |                                                                        |                                                                                                                                 |                                            |                                                                |                                                                                                           |                                                     |                                             |                                                 |                                                        |
| <b>3. Delegație</b> seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____<br>Доверенность серия номер дата делегированный                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                                           |                                                                        | <b>4. Documente anexate</b> Contractul de achiziții publice nr.2022-0000000849<br>Прилагаемые документы din data de 24.10.2022. |                                            |                                                                |                                                                                                           |                                                     |                                             |                                                 |                                                        |
| <b>5. Punct încărcare</b> sos. Chisinau-Orhei km.11<br>Пункт погрузки                                                                                                                                                    |                                                                  |                                                                                                                           |                                                                        | <b>6. Punct descărcare</b> S.MARINICI<br>Пункт разгрузки                                                                        |                                            |                                                                |                                                                                                           | <b>7. Redirijări</b> Переадресовки                  |                                             |                                                 |                                                        |
| <b>10.1</b><br>Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției<br>tarifare al mărfii/activului<br>Наименование товаров/активов, услуг и код товарной<br>позиции товара/актива.                             | <b>10.2</b><br>Unitate de măsură<br>Единиц<br>а<br>измере<br>ния | <b>10.3</b><br>Cantitatea mărfurilor/ac<br>tivelor,<br>volumul serviciilor<br>Количество товаров/акти<br>вов, объем услуг | <b>10.4</b><br>Preț unitar fără TVA, lei<br>Цена единицы без НДС, леев | <b>10.5</b><br>Valoarea totală fără TVA, lei<br>Общая сумма без НДС, леев                                                       | <b>10.6</b><br>Cota TVA,%<br>Ставка НДС, % | <b>10.7</b><br>Suma totală a TVA, lei<br>Общая сумма НДС, леев | <b>10.8</b><br>Valoarea mărfurilor/activelor , serviciilor, lei<br>Стоимость товаров/активов, услуг, леев | <b>10.9</b><br>Altă informație<br>Другая информация | <b>10.10</b><br>Tip ambalaj<br>Тип упаковки | <b>10.11</b><br>Număr locuri<br>Количество мест | <b>10.12</b><br>Masa brută, tone<br>Масса брутто, тонн |
| Proiect de executare privind forarea sondei arteziene de exploatare –exploatare în scopul aprovizionării cu apă a părții de sud-vest a s. Marinici, r-nul Nisporeni conf Proces Verbal Nr.1 si Nr.2 pe noiembrie an 2022 | buc                                                              | 1                                                                                                                         | 425945,21                                                              | 425945,21                                                                                                                       | 20                                         | 85189,04                                                       | 511134,25                                                                                                 |                                                     |                                             |                                                 |                                                        |
| <b>12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)</b>                                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                                           |                                                                        | 425945,21                                                                                                                       | X                                          | 85189,04                                                       | 511134,25                                                                                                 | X                                                   | X                                           | X                                               | 0,00                                                   |

**13. Permis eliberarea:** contabil VASILICA MUNTEANU  
Отпуск

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 16.11.2022

разрешил:

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

**14. Predat mărfurile/activele (serviciile):** contabil VASILICA MUNTEANU  
Сдал товары/активы (услуги)

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 16.11.2022

L.Ș.

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

**15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):**  
M.J.

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

**16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul)::**

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

**17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:**

director Vitalie Velesco

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 16.11.2022

Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

|                                                                                                |                                                          |                   |                       |                      |                                                                                                                                                                     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 18. Timpul de staționare a mijlocului de transport<br>Время простоя транспортного средства     |                                                          |                   |                       |                      | 19. Ruta și distanța de transport, km<br>Маршрут движения и расстояние перевозки, км<br><br><div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> |  |
| Operația<br>Операция                                                                           | Ziua, luna, ora, minutele la<br>День, месяц, час, минуты |                   |                       | Semnătura<br>Подпись |                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                | Sosire<br>Прибытия                                       | Plecare<br>Убытия | Staționare<br>Простоя |                      |                                                                                                                                                                     |  |
| Încărcare<br>Погрузка                                                                          |                                                          |                   |                       |                      |                                                                                                                                                                     |  |
| Descărcare<br>Разгрузка                                                                        |                                                          |                   |                       |                      |                                                                                                                                                                     |  |
| 20. Forma de plată<br>Вид оплаты                                                               |                                                          |                   |                       |                      |                                                                                                                                                                     |  |
| 21. Mențiuni<br><br>Отметки<br><div></div>                                                     |                                                          |                   |                       |                      |                                                                                                                                                                     |  |
| 22. Calculul prestațiilor de transport<br>Расчет транспортных услуг<br><div></div> <div></div> |                                                          |                   |                       |                      |                                                                                                                                                                     |  |
| 4. Documente anexate<br>Прилагаемые документы                                                  |                                                          |                   |                       |                      |                                                                                                                                                                     |  |

Antreprenor S.C. "Gama-Vilo Service" S.R.L.  
 (denumirea )

Investitor Primăria comunei Marinici  
 (denumirea )

Obiect **Forarea sondei arteziene de  
 exploatare - exploatare in scopul  
 aprovizionarii cu apa a partii de  
 sd-vest s s. Marinici, r-nul  
 Nisporeni**

Valoarea lucrarilor executate **392 843,39 Lei**

## P r o c e s - v e r b a l Nr.1

de receptie a lucrarilor executate  
 pe noiembrie an 2022

| Nr crt. | Simbol norme  | Denumire lucrari                                                                                                                                                                                | U.M.   | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1       | 2             | 3                                                                                                                                                                                               | 4      | 5         | 6                                | 7                                                 |
|         |               | <b>1. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                                |        |           |                                  |                                                   |
|         |               | <b>1.1. Lucrari pregatitoare de foraj</b>                                                                                                                                                       |        |           |                                  |                                                   |
| 1       | TsC02B1       | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (устройством зумпфа)                     | 100 m3 | 0,1800    | $\frac{1\ 317,000}{0,000}$       | $\frac{237,060}{0,000}$                           |
|         | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                     | h-ut   | 0,7902    | 300,00                           | 237,060                                           |
| 2       | TsC02B1       | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (canal temporar de evacuare a apei -30m) | 100 m3 | 0,0700    | $\frac{1\ 317,000}{0,000}$       | $\frac{92,190}{0,000}$                            |
|         | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                     | h-ut   | 0,3073    | 300,00                           | 92,190                                            |

| 1 | 2                   | 3                                                                                                                                                         | 4      | 5        | 6                       | 7                       |
|---|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------|-------------------------|
| 3 | AcA07A              | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 25-90 mm (Teava PVC 40mm)                           | m      | 30,0000  | 26,145<br>14,140        | 784,356<br>424,200      |
|   | 7136050012000       | Instalator alimentari apa                                                                                                                                 | h-om   | 8,4000   | 50,50                   | 424,200                 |
|   | 2521216700000<br>3  | Teava din PVC neplastifiata 40mm                                                                                                                          | m      | 32,1300  | 10,00                   | 321,300                 |
|   | 2524906710000<br>40 | Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii) 40mm                                                                                                     | buc    | 7,7112   | 5,00                    | 38,556                  |
|   | 2952270003306       | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                | h-ut   | 0,0300   | 10,00                   | 0,300                   |
| 4 | TsC02D1             | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. - argila | 100 m3 | 0,0600   | 1 431,000<br>0,000      | 85,860<br>0,000         |
|   | 2952260003521       | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                               | h-ut   | 0,2862   | 300,00                  | 85,860                  |
| 5 | TsI50A3             | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (transportarea argilei pentru tamponarea sondei in intervalul 110-устъе)            | t      | 9,9000   | 19,000<br>0,000         | 188,100<br>0,000        |
|   | 3410540000006       | Autobasculanta-5t                                                                                                                                         | h-ut   | 0,7524   | 250,00                  | 188,100                 |
| 6 | TsE01B              | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (platforma pentru utilaj)                                   | 100m2  | 0,1500   | 423,187<br>423,187      | 63,478<br>63,478        |
|   | 9310060019900       | Muncitor necalificat                                                                                                                                      | h-om   | 1,2570   | 50,50                   | 63,478                  |
| 7 | FjH03C              | Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica FA                                                                                                 | buc    | 1,0000   | 26 748,000<br>8 635,500 | 26 748,000<br>8 635,500 |
|   | 8113020070100       | Sondor                                                                                                                                                    | h-om   | 171,0000 | 50,50                   | 8 635,500               |
|   | 2010212913420       | Grinzi de rasinoase                                                                                                                                       | m3     | 1,0500   | 5 000,00                | 5 250,000               |
|   | 2010102904340       | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                       | m3     | 1,8900   | 5 000,00                | 9 450,000               |
|   | 2010102903831       | Scind de rasinoase sau foioase                                                                                                                            | m3     | 0,5250   | 5 000,00                | 2 625,000               |
|   | 2873145887002       | Cuie                                                                                                                                                      | kg     | 31,5000  | 25,00                   | 787,500                 |
| 8 | TsD02A1             | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea     | 100 m3 | 0,1800   | 327,000<br>0,000        | 58,860<br>0,000         |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6                                     | 7                                         |
|----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
|    |                      | de 15-20 cm (astuparea gropilor si canalelor temporare)                                                                                  |      |         |                                       |                                           |
|    | 2952260003553        | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                      | h-ut | 0,1962  | 300,00                                | 58,860                                    |
| 9  | AcA07A               | Demontarea din pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 25-90 mm (teava PVC 40mm) K=0,5 | m    | 30,0000 | <div>7,075</div> <div>7,070</div>     | <div>212,250</div> <div>212,100</div>     |
|    | 7136050012000        | Instalator alimentari apa                                                                                                                | h-om | 4,2000  | 50,50                                 | 212,100                                   |
|    | 2952270003306        | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                               | h-ut | 0,0150  | 10,00                                 | 0,150                                     |
|    |                      | Total                                                                                                                                    | Lei  |         |                                       | 28 470,154                                |
|    |                      | Total capitol:<br>Inclusiv salariu                                                                                                       |      |         |                                       | 28 470,154<br>9 335,278                   |
|    |                      | 1.2. Forarea                                                                                                                             |      |         |                                       |                                           |
| 10 | FjB03C               | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa II d=190mm                          | m    | 19,0000 | <div>77,793</div> <div>54,540</div>   | <div>1 478,060</div> <div>1 036,260</div> |
|    | 8113020070100        | Sondor                                                                                                                                   | h-om | 20,5200 | 50,50                                 | 1 036,260                                 |
|    | 2952127344244<br>190 | Sape foraj cu insertie widia 190mm                                                                                                       | buc  | 0,0998  | 1 000,00                              | 99,800                                    |
|    | 2952270003793        | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50                                                                                | h-ut | 3,4200  | 100,00                                | 342,000                                   |
| 11 | FjB03E               | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III d=190mm                         | m    | 22,0000 | <div>225,310</div> <div>157,560</div> | <div>4 956,820</div> <div>3 466,320</div> |
|    | 8113020070100        | Sondor                                                                                                                                   | h-om | 68,6400 | 50,50                                 | 3 466,320                                 |
|    | 2952127344244<br>190 | Sape foraj cu insertie widia 190mm                                                                                                       | buc  | 0,3465  | 1 000,00                              | 346,500                                   |
|    | 2952270003793        | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50                                                                                | h-ut | 11,4400 | 100,00                                | 1 144,000                                 |
| 12 | FjB03C               | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa II d=190mm                          | m    | 24,0000 | <div>77,790</div> <div>54,540</div>   | <div>1 866,960</div> <div>1 308,960</div> |
|    | 8113020070100        | Sondor                                                                                                                                   | h-om | 25,9200 | 50,50                                 | 1 308,960                                 |
|    | 2952127344244<br>190 | Sape foraj cu insertie widia 190mm                                                                                                       | buc  | 0,1260  | 1 000,00                              | 126,000                                   |
|    | 2952270003793        | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50                                                                                | h-ut | 4,3200  | 100,00                                | 432,000                                   |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                            | 4    | 5        | 6                  | 7                        |
|----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------------|--------------------------|
| 13 | FjB03E               | Foraj hidraulic cu<br>circulatie directa executat<br>cu instalatie FA 50 ,0-400<br>m adincime, in teren grupa<br>III d=190mm | m    | 76,0000  | 225,310<br>157,560 | 17 123,560<br>11 974,560 |
|    | 8113020070100        | Sondor                                                                                                                       | h-om | 237,1200 | 50,50              | 11 974,560               |
|    | 2952127344244<br>190 | Sape foraj cu insertie widia<br>190mm                                                                                        | buc  | 1,1970   | 1 000,00           | 1 197,000                |
|    | 2952270003793        | Instalatie de foraj hidraulic<br>cu circulatie directa FA 50                                                                 | h-ut | 39,5200  | 100,00             | 3 952,000                |
| 14 | FjB03C               | Foraj hidraulic cu<br>circulatie directa executat<br>cu instalatie FA 50 ,0-400<br>m adincime, in teren grupa<br>II d=190mm  | m    | 17,0000  | 77,793<br>54,540   | 1 322,480<br>927,180     |
|    | 8113020070100        | Sondor                                                                                                                       | h-om | 18,3600  | 50,50              | 927,180                  |
|    | 2952127344244<br>190 | Sape foraj cu insertie widia<br>190mm                                                                                        | buc  | 0,0893   | 1 000,00           | 89,300                   |
|    | 2952270003793        | Instalatie de foraj hidraulic<br>cu circulatie directa FA 50                                                                 | h-ut | 3,0600   | 100,00             | 306,000                  |
| 15 | FjB03E               | Foraj hidraulic cu<br>circulatie directa executat<br>cu instalatie FA 50 ,0-400<br>m adincime, in teren grupa<br>III d=190mm | m    | 6,0000   | 225,310<br>157,560 | 1 351,860<br>945,360     |
|    | 8113020070100        | Sondor                                                                                                                       | h-om | 18,7200  | 50,50              | 945,360                  |
|    | 2952127344244<br>190 | Sape foraj cu insertie widia<br>190mm                                                                                        | buc  | 0,0945   | 1 000,00           | 94,500                   |
|    | 2952270003793        | Instalatie de foraj hidraulic<br>cu circulatie directa FA 50                                                                 | h-ut | 3,1200   | 100,00             | 312,000                  |
| 16 | FjB03C               | Foraj hidraulic cu<br>circulatie directa executat<br>cu instalatie FA 50 ,0-400<br>m adincime, in teren grupa<br>II d=190mm  | m    | 11,0000  | 77,795<br>54,540   | 855,740<br>599,940       |
|    | 8113020070100        | Sondor                                                                                                                       | h-om | 11,8800  | 50,50              | 599,940                  |
|    | 2952127344244<br>190 | Sape foraj cu insertie widia<br>190mm                                                                                        | buc  | 0,0578   | 1 000,00           | 57,800                   |
|    | 2952270003793        | Instalatie de foraj hidraulic<br>cu circulatie directa FA 50                                                                 | h-ut | 1,9800   | 100,00             | 198,000                  |
| 17 | FjB03E               | Foraj hidraulic cu<br>circulatie directa executat<br>cu instalatie FA 50 ,0-400<br>m adincime, in teren grupa<br>III d=190mm | m    | 45,0000  | 225,309<br>157,560 | 10 138,900<br>7 090,200  |
|    | 8113020070100        | Sondor                                                                                                                       | h-om | 140,4000 | 50,50              | 7 090,200                |
|    | 2952127344244<br>190 | Sape foraj cu insertie widia<br>190mm                                                                                        | buc  | 0,7087   | 1 000,00           | 708,700                  |
|    | 2952270003793        | Instalatie de foraj hidraulic<br>cu circulatie directa FA 50                                                                 | h-ut | 23,4000  | 100,00             | 2 340,000                |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                       | 4        | 5        | 6                       | 7                       |
|----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------|-------------------------|
| 18 | FjF01A               | Carotaj electric inclusiv pregatirea forajului pentru tubare executat cu instalatie FA 20 hidraulica                                    | operatie | 1,0000   | 10 310,000<br>5 050,000 | 10 310,000<br>5 050,000 |
|    | 8113020070100        | Sondor                                                                                                                                  | h-om     | 100,0000 | 50,50                   | 5 050,000               |
|    | 2952270002711        | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 20                                                                               | h-ut     | 12,0000  | 100,00                  | 1 200,000               |
|    | 2952270002989        | Instalatie de carotaj electric                                                                                                          | h-ut     | 8,0000   | 500,00                  | 4 000,000               |
|    | 2912340002510        | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min                                                                    | h-ut     | 12,0000  | 5,00                    | 60,000                  |
| 19 | FjB03C               | Largirea sondei Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa II d=394mm K=0,48  | m        | 19,0000  | 42,019<br>26,179        | 798,365<br>497,405      |
|    | 8113020070100        | Sondor                                                                                                                                  | h-om     | 9,8496   | 50,50                   | 497,405                 |
|    | 2952127344244<br>394 | Sape foraj cu insertie widia 394mm                                                                                                      | buc      | 0,0456   | 3 000,00                | 136,800                 |
|    | 2952270003793        | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50                                                                               | h-ut     | 1,6416   | 100,00                  | 164,160                 |
| 20 | FjB03E               | Largirea sondei Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III d=394mm K=0,48 | m        | 22,0000  | 122,189<br>75,629       | 2 688,154<br>1 663,834  |
|    | 8113020070100        | Sondor                                                                                                                                  | h-om     | 32,9472  | 50,50                   | 1 663,834               |
|    | 2952127344244<br>394 | Sape foraj cu insertie widia 394mm                                                                                                      | buc      | 0,1584   | 3 000,00                | 475,200                 |
|    | 2952270003793        | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50                                                                               | h-ut     | 5,4912   | 100,00                  | 549,120                 |
| 21 | FjB03C               | Largirea sondei Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa II d=394mm K=0,48  | m        | 4,0000   | 42,019<br>26,179        | 168,077<br>104,717      |
|    | 8113020070100        | Sondor                                                                                                                                  | h-om     | 2,0736   | 50,50                   | 104,717                 |
|    | 2952127344244<br>394 | Sape foraj cu insertie widia 394mm                                                                                                      | buc      | 0,0096   | 3 000,00                | 28,800                  |
|    | 2952270003793        | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50                                                                               | h-ut     | 0,3456   | 100,00                  | 34,560                  |
| 22 | FjF04B               | Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 50 hidraulica                                                       | m        | 45,0000  | 17,220<br>12,120        | 774,900<br>545,400      |
|    | 8113020070100        | Sondor                                                                                                                                  | h-om     | 10,8000  | 50,50                   | 545,400                 |
|    | 1212121212121        | Apa                                                                                                                                     | m3       | 40,5000  | 1,00                    | 40,500                  |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                          | 4    | 5          | 6                    | 7                      |
|----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------------------|------------------------|
|    | 2952270002719        | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 50                                                                                  | h-ut | 1,8000     | 100,00               | 180,000                |
|    | 2912340002510        | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min                                                                       | h-ut | 1,8000     | 5,00                 | 9,000                  |
| 24 | FjF03B               | Cimentarea coloanelor de exploatare pentru izolarea straturilor acvifere la forajele executate cu instalatie FA 50 hidraulica              | m3   | 1,9100     | 3 011,450<br>792,850 | 5 751,869<br>1 514,343 |
|    | 8113020070100        | Sondor                                                                                                                                     | h-om | 29,9870    | 50,50                | 1 514,343              |
|    | 2651122100024        | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                             | kg   | 2 003,5900 | 1,80                 | 3 606,462              |
|    | 1212121212121        | Apa                                                                                                                                        | m3   | 1,3370     | 1,00                 | 1,337                  |
|    | 2952270002719        | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 50                                                                                  | h-ut | 5,9974     | 100,00               | 599,740                |
|    | 2912340002510        | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min                                                                       | h-ut | 5,9974     | 5,00                 | 29,987                 |
| 25 | FjB03G               | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa IV d=295m (Forarea dopului de ciment) | m    | 5,0000     | 364,400<br>242,400   | 1 822,000<br>1 212,000 |
|    | 8113020070100        | Sondor                                                                                                                                     | h-om | 24,0000    | 50,50                | 1 212,000              |
|    | 2952127344344<br>295 | Sape foraj cu role 295mm                                                                                                                   | buc  | 0,1050     | 2 000,00             | 210,000                |
|    | 2952270003793        | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50                                                                                  | h-ut | 4,0000     | 100,00               | 400,000                |
| 26 | FjB03C               | Largirea sondei Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa II d=295mm K=0,48     | m    | 20,0000    | 39,619<br>26,179     | 792,384<br>523,584     |
|    | 8113020070100        | Sondor                                                                                                                                     | h-om | 10,3680    | 50,50                | 523,584                |
|    | 2952127344244<br>295 | Sape foraj cu insertie widia 295mm                                                                                                         | buc  | 0,0480     | 2 000,00             | 96,000                 |
|    | 2952270003793        | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50                                                                                  | h-ut | 1,7280     | 100,00               | 172,800                |
| 27 | FjB03E               | Largirea sondei Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III d=295mm K=0,48    | m    | 76,0000    | 114,989<br>75,629    | 8 739,149<br>5 747,789 |
|    | 8113020070100        | Sondor                                                                                                                                     | h-om | 113,8176   | 50,50                | 5 747,789              |
|    | 2952127344244<br>295 | Sape foraj cu insertie widia 295mm                                                                                                         | buc  | 0,5472     | 2 000,00             | 1 094,400              |
|    | 2952270003793        | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50                                                                                  | h-ut | 18,9696    | 100,00               | 1 896,960              |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                      | 4    | 5        | 6                         | 7                                  |
|----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------------------------|------------------------------------|
| 28 | FjB03C               | Largirea sondei Foraj<br>hidraulic cu circulatie<br>directa executat cu<br>instalatie FA 50 ,0-400 m<br>adincime, in teren grupa II<br>d=295mm K=0,48  | m    | 17,0000  | $\frac{39,619}{26,179}$   | $\frac{673,526}{445,046}$          |
|    | 8113020070100        | Sondor                                                                                                                                                 | h-om | 8,8128   | 50,50                     | 445,046                            |
|    | 2952127344244<br>295 | Sape foraj cu insertie widia<br>295mm                                                                                                                  | buc  | 0,0408   | 2 000,00                  | 81,600                             |
|    | 2952270003793        | Instalatie de foraj hidraulic<br>cu circulatie directa FA 50                                                                                           | h-ut | 1,4688   | 100,00                    | 146,880                            |
| 29 | FjB03E               | Largirea sondei Foraj<br>hidraulic cu circulatie<br>directa executat cu<br>instalatie FA 50 ,0-400 m<br>adincime, in teren grupa<br>III d=295mm K=0,48 | m    | 6,0000   | $\frac{114,989}{75,629}$  | $\frac{689,933}{453,773}$          |
|    | 8113020070100        | Sondor                                                                                                                                                 | h-om | 8,9856   | 50,50                     | 453,773                            |
|    | 2952127344244<br>295 | Sape foraj cu insertie widia<br>295mm                                                                                                                  | buc  | 0,0432   | 2 000,00                  | 86,400                             |
|    | 2952270003793        | Instalatie de foraj hidraulic<br>cu circulatie directa FA 50                                                                                           | h-ut | 1,4976   | 100,00                    | 149,760                            |
| 30 | FjB03C               | Largirea sondei Foraj<br>hidraulic cu circulatie<br>directa executat cu<br>instalatie FA 50 ,0-400 m<br>adincime, in teren grupa II<br>d=295mm K=0,48  | m    | 11,0000  | $\frac{39,619}{26,179}$   | $\frac{435,811}{287,971}$          |
|    | 8113020070100        | Sondor                                                                                                                                                 | h-om | 5,7024   | 50,50                     | 287,971                            |
|    | 2952127344244<br>295 | Sape foraj cu insertie widia<br>295mm                                                                                                                  | buc  | 0,0264   | 2 000,00                  | 52,800                             |
|    | 2952270003793        | Instalatie de foraj hidraulic<br>cu circulatie directa FA 50                                                                                           | h-ut | 0,9504   | 100,00                    | 95,040                             |
| 31 | FjB03E               | Largirea sondei Foraj<br>hidraulic cu circulatie<br>directa executat cu<br>instalatie FA 50 ,0-400 m<br>adincime, in teren grupa<br>III d=295mm K=0,48 | m    | 5,0000   | $\frac{114,989}{75,629}$  | $\frac{574,944}{378,144}$          |
|    | 8113020070100        | Sondor                                                                                                                                                 | h-om | 7,4880   | 50,50                     | 378,144                            |
|    | 2952127344244<br>295 | Sape foraj cu insertie widia<br>295mm                                                                                                                  | buc  | 0,0360   | 2 000,00                  | 72,000                             |
|    | 2952270003793        | Instalatie de foraj hidraulic<br>cu circulatie directa FA 50                                                                                           | h-ut | 1,2480   | 100,00                    | 124,800                            |
| 32 | FjD01A               | Tubarea coloanelor de<br>protectie la foraje<br>executate hidraulic cu<br>instalatie FA 50-труба<br>ПВХ д=140мм -с<br>целевым фильтром                 | m    | 180,0000 | $\frac{676,785}{127,260}$ | $\frac{121\ 821,300}{22\ 906,800}$ |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                | 4    | 5        | 6                      | 7                        |
|----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------------------------|--------------------------|
|    | 8113020070100       | Sondor                                                                                                                                                                           | h-om | 453,6000 | 50,50                  | 22 906,800               |
|    | 2722103303721<br>32 | Труба ПВХ д=140мм -с<br>щелевым фильтром                                                                                                                                         | m    | 182,7090 | 500,00                 | 91 354,500               |
|    | 2952270002711       | Instalatie de foraj hidraulic<br>cu circulatie inversa FA 20                                                                                                                     | h-ut | 75,6000  | 100,00                 | 7 560,000                |
| 33 | FjD04B              | Tubarea piesei de centrare<br>- etansare la 100 m<br>adinsime pentru forajele<br>executate cu instalatie FA<br>50 hidraulica (фонари)                                            | buc  | 5,0000   | 6 391,200<br>4 767,200 | 31 956,000<br>23 836,000 |
|    | 8113020070100       | Sondor                                                                                                                                                                           | h-om | 472,0000 | 50,50                  | 23 836,000               |
|    | 2811236310520<br>33 | Piesa de centrare-etansare<br>intre col.tubate pt.foraj<br>(фонари)                                                                                                              | buc  | 5,0000   | 50,00                  | 250,000                  |
|    | 2952270002719       | Instalatie de foraj hidraulic<br>cu circulatie inversa FA 50                                                                                                                     | h-ut | 78,7000  | 100,00                 | 7 870,000                |
| 34 | FjF04B              | Curatirea si spalarea cu<br>apa a forajelor executate<br>cu instalatie FA 50<br>hidraulica                                                                                       | m    | 135,0000 | 17,220<br>12,120       | 2 324,700<br>1 636,200   |
|    | 8113020070100       | Sondor                                                                                                                                                                           | h-om | 32,4000  | 50,50                  | 1 636,200                |
|    | 1212121212121       | Apa                                                                                                                                                                              | m3   | 121,5000 | 1,00                   | 121,500                  |
|    | 2952270002719       | Instalatie de foraj hidraulic<br>cu circulatie inversa FA 50                                                                                                                     | h-ut | 5,4000   | 100,00                 | 540,000                  |
|    | 2912340002510       | Motocompresor mobil de aer<br>de joasa presiune, debit 6,0 -<br>9,9 mc/min                                                                                                       | h-ut | 5,4000   | 5,00                   | 27,000                   |
| 35 | FjE04A              | Introducerea balastului in<br>jurul coloanei definitive -<br>amestec de granit - in<br>intervalul 180-110m                                                                       | m3   | 3,1800   | 855,625<br>189,375     | 2 720,888<br>602,213     |
|    | 8113020070100       | Sondor                                                                                                                                                                           | h-om | 11,9250  | 50,50                  | 602,213                  |
|    | 1421102200467<br>35 | Amestec de granit                                                                                                                                                                | m3   | 3,2595   | 650,00                 | 2 118,675                |
| 36 | FjF05B              | Decolmatarea straturilor<br>acvifere prin pistonaj cu<br>lingura la forajele<br>executate cu instalatie FA<br>50 hidraulica - in<br>intervalul zonei de filtrare<br>- 175 - 143m | m    | 32,0000  | 158,000<br>101,000     | 5 056,000<br>3 232,000   |
|    | 8113020070100       | Sondor                                                                                                                                                                           | h-om | 64,0000  | 50,50                  | 3 232,000                |
|    | 1212121212121       | Apa                                                                                                                                                                              | m3   | 480,0000 | 1,00                   | 480,000                  |
|    | 2952270002719       | Instalatie de foraj hidraulic<br>cu circulatie inversa FA 50                                                                                                                     | h-ut | 12,8000  | 100,00                 | 1 280,000                |
|    | 2912340002510       | Motocompresor mobil de aer<br>de joasa presiune, debit 6,0 -<br>9,9 mc/min                                                                                                       | h-ut | 12,8000  | 5,00                   | 64,000                   |
| 37 | TsD01C              | Imprastierea cu lopata a<br>pamintului afinat, in<br>straturi uniforme, de 10-30<br>cm grosime, printr-o                                                                         | m3   | 6,0800   | 21,715<br>21,715       | 132,027<br>132,027       |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                   | 4    | 5        | 6                      | 7                          |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------------------------|----------------------------|
|    |               | aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare - заброска затрубного пространства глиной в интервале 110м до устья скважины |      |          |                        |                            |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                | h-om | 2,6144   | 50,50                  | 132,027                    |
| 38 |               | Cablu ПВС 4x4                                                                                                                                                                       | m    | 125,0000 | 39,000<br>0,000        | 4 875,000<br>0,000         |
|    | 26734815938   | Cablu ПВС 4x4                                                                                                                                                                       | m    | 125,0000 | 39,00                  | 4 875,000                  |
| 39 | TsA24B        | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu electropompa de apa de 8,1-14 KW, monoetajata, de joasa presiune                   | h-ut | 120,0000 | 10,000<br>0,000        | 1 200,000<br>0,000         |
|    | 2952270003303 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 8,1 - 14,9 kw                                                                                                                     | h-ut | 120,0000 | 10,00                  | 1 200,000                  |
|    |               | Total                                                                                                                                                                               | Lei  |          |                        | 243 399,407                |
|    |               | Total capitol:<br>Inclusiv salariu                                                                                                                                                  |      |          |                        | 243 399,407<br>98 118,026  |
|    |               | Total                                                                                                                                                                               | Lei  |          |                        | 271 869,561                |
|    |               | Asigurari sociale                                                                                                                                                                   | 24 % |          |                        | 25 788,793                 |
|    |               | Transportarea materialelor                                                                                                                                                          | 4 %  |          |                        | 5 054,957                  |
|    |               | Total                                                                                                                                                                               |      |          |                        | 302 713,311                |
|    |               | Cheltuieli de regie                                                                                                                                                                 | 1 %  |          |                        | 3 027,133                  |
|    |               | Total                                                                                                                                                                               |      |          |                        | 305 740,444                |
|    |               | Beneficiu de deviz                                                                                                                                                                  | 1 %  |          |                        | 3 057,404                  |
|    |               | Total capitol:<br>Inclusiv salariu                                                                                                                                                  |      |          |                        | 308 797,848<br>107 453,304 |
|    |               | 2. Lucrari de montaj                                                                                                                                                                |      |          |                        |                            |
| 40 | 07-04-030-06  | Montarea pompei arteziana, cu motor electric submersibil, marca 4SR4/35 - pentru pomparea apei si determinarea parametrilor sondei                                                  | buc  | 1,0000   | 9 455,000<br>5 454,000 | 9 455,000<br>5 454,000     |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                            | h-om | 108,0000 | 50,50                  | 5 454,000                  |
|    | 1010322       | Petrol pentru scopuri tehnice, marca "KT-1", "KT-2"                                                                                                                                 | t    | 0,0050   | 25 000,00              | 125,000                    |
|    | 1010388       | Vopsele de ulei, culoare de                                                                                                                                                         | t    | 0,0010   | 45 000,00              | 45,000                     |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6                      | 7                               |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------------------------|---------------------------------|
|    |              | pamint "MA-0115": mumie, miniu de fier                                                                                                   |      |         |                        |                                 |
|    | 1010628      | Ulei siccativat combinat "K-3"                                                                                                           | t    | 0,0005  | 25 000,00              | 12,500                          |
|    | 1010849      | Placa de cauciuc, vulcanizata, in rulou                                                                                                  | kg   | 3,0000  | 45,00                  | 135,000                         |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                             | kg   | 5,0000  | 50,00                  | 250,000                         |
|    | 021102       | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t                                    | h-ut | 22,8900 | 150,00                 | 3 433,500                       |
| 41 | 07-04-030-06 | Demontarea pompei arteziana, cu motor electric submersibil, marca 4SR4/35 - dupa pomparea apei si determinarea parametrilor sondei K=0,7 | buc  | 1,0000  | 6 221,250<br>3 817,800 | 6 221,250<br>3 817,800          |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                 | h-om | 75,6000 | 50,50                  | 3 817,800                       |
|    | 021102       | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t                                    | h-ut | 16,0230 | 150,00                 | 2 403,450                       |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                             | Lei  |         |                        | 15 676,250                      |
|    |              | <i>Asigurari sociale</i>                                                                                                                 | 24 % |         |                        | 2 225,232                       |
|    |              | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                        | 4 %  |         |                        | 22,700                          |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                             |      |         |                        | 17 924,182                      |
|    |              | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                               | 5 %  |         |                        | 463,590                         |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                             |      |         |                        | 18 387,772                      |
|    |              | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                | 1 %  |         |                        | 183,878                         |
|    |              | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                               |      |         |                        | <b>18 571,650<br/>9 271,800</b> |

|  |  |                                                  |      |                   |
|--|--|--------------------------------------------------|------|-------------------|
|  |  | Total                                            | Lei  | 327 369,49        |
|  |  | TVA                                              | 20 % | 65 473,90         |
|  |  |                                                  |      | <b>392 843,39</b> |
|  |  | <b>TOTAL proces-verbal:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>116 725,09</b> |

INTOCMIT:


Antreprenor general (subantreprenor)  
(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Investitor

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor S.C. "Gama-Vilo Service" S.R.L.  
 (denumirea )

Investitor Primăria comunei Marinici  
 (denumirea )

Obiect **Proiect de executare privind  
 forarea sondei arteziene de  
 exploatare –exploatare în scopul  
 aprovizionării cu apă a părții de  
 sud-vest a s. Marinici, r-nul  
 Nisporeni"**

Valoarea lucrarilor executate **118 290,86 Lei**

## Proces - verbal

**№ 2**

de receptie a lucrarilor executate  
 pe noiembrie an 2022

### Statia de pompare de asupra sondei arteziene

| Nr crt. | Simbol norme  | Denumire lucrari                                                                                                                                                          | U.M.   | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1       | 2             | 3                                                                                                                                                                         | 4      | 5         | 6                                | 7                                                 |
|         |               | <b>1. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                          |        |           |                                  |                                                   |
|         |               | <b>1.1. Rezistenta</b>                                                                                                                                                    |        |           |                                  |                                                   |
| 1       | TsC18A1       | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 - decopertarea stratului fertil             | 100 m3 | 0,0300    | $\frac{630,000}{0,000}$          | $\frac{18,900}{0,000}$                            |
|         | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0630    | 300,00                           | 18,900                                            |
| 2       | TsC03B1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,1500    | $\frac{820,000}{0,000}$          | $\frac{123,000}{0,000}$                           |
|         | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                               | h-ut   | 0,3075    | 400,00                           | 123,000                                           |

| 1 | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6                                       | 7                                       |
|---|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 3 | TsA05B1       | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu. | m3   | 1,0000 | <div>82,315</div> <div>82,315</div>     | <div>82,315</div> <div>82,315</div>     |
|   | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,6300 | 50,50                                   | 82,315                                  |
| 4 | TsD04A        | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv                                                                                          | m3   | 1,1300 | <div>44,935</div> <div>43,935</div>     | <div>50,777</div> <div>49,647</div>     |
|   | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,9831 | 50,50                                   | 49,647                                  |
|   | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1130 | 10,00                                   | 1,130                                   |
| 5 | RpAcA27B      | Taierea in sant, cu arc electric. a tuburilor din fonta de presiune, avind diametrul de 426x8 mm                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | <div>458,595</div> <div>150,995</div>   | <div>458,595</div> <div>150,995</div>   |
|   | 7212030022750 | Sudor electric                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 2,9900 | 50,50                                   | 150,995                                 |
|   | 2735725900310 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 4,5500 | 50,00                                   | 227,500                                 |
|   | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                                                                                                                                                                                               | l    | 0,3800 | 25,00                                   | 9,500                                   |
|   | 1711317309326 | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1200 | 5,00                                    | 0,600                                   |
|   | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 1,4000 | 50,00                                   | 70,000                                  |
| 6 | RpAcA27A      | Taierea in sant, cu arc electric. a tuburilor din fonta de presiune, avind diametrul de 200-300 mm (Срезка обсадной колонны)                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | <div>275,530</div> <div>78,780</div>    | <div>275,530</div> <div>78,780</div>    |
|   | 7212030022750 | Sudor electric                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,5600 | 50,50                                   | 78,780                                  |
|   | 2735725900310 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 3,1000 | 50,00                                   | 155,000                                 |
|   | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                                                                                                                                                                                               | l    | 0,3500 | 25,00                                   | 8,750                                   |
|   | 1711317309326 | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1000 | 5,00                                    | 0,500                                   |
|   | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,6500 | 50,00                                   | 32,500                                  |
| 7 | CA03F01       | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de                                                                                                                                                                                                           | m3   | 2,8200 | <div>1 377,752</div> <div>194,425</div> | <div>3 885,260</div> <div>548,278</div> |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6                    | 7                    |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------------------|----------------------|
|    |                    | sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... - fundament                                   |      |         |                      |                      |
|    | 7123010010200      | Betonist                                                                                                                                                           | h-om | 9,7290  | 50,50                | 491,314              |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                              | h-om | 1,1280  | 50,50                | 56,964               |
|    | 2663102100000      | Beton                                                                                                                                                              | m3   | 2,9195  | 1 100,00             | 3 211,450            |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                      | m3   | 0,2862  | 10,00                | 2,862                |
|    | 2952270003100      | Vibrator de adincime                                                                                                                                               | h-ut | 1,6920  | 10,00                | 16,920               |
|    | 3410520006752      | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                               | h-ut | 0,7050  | 150,00               | 105,750              |
| 8  | AcE12A             | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana | m3   | 1,7100  | 1 232,102<br>446,420 | 2 106,895<br>763,378 |
|    | 7136050012000      | Instalator alimentari apa                                                                                                                                          | h-om | 10,2600 | 50,50                | 518,130              |
|    | 9310060019922      | Muncitor deservire                                                                                                                                                 | h-om | 4,8564  | 50,50                | 245,248              |
|    | 2663102100957      | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                     | m3   | 0,4905  | 1 100,00             | 539,550              |
|    | 2010102915572      | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                 | m2   | 0,3627  | 100,00               | 36,270               |
|    | 2664102101196      | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                | m3   | 0,1485  | 950,00               | 141,075              |
|    | 1411122201752      | Piatra sparta                                                                                                                                                      | m3   | 0,4473  | 350,00               | 156,555              |
|    | 2874145893787      | Cuie de constructii                                                                                                                                                | kg   | 0,1554  | 25,00                | 3,885                |
|    | 2664102101126      | Var                                                                                                                                                                | kg   | 0,2539  | 3,00                 | 0,762                |
|    | 2010102906951      | Bara de lemn                                                                                                                                                       | m3   | 0,0069  | 5 000,00             | 34,500               |
|    | 3410520001373      | Automacara 5 tf                                                                                                                                                    | h-ut | 2,8728  | 150,00               | 430,920              |
| 9  | AcE12A1            | Inel prefabricat pt. camine KIQ-20-9 (0,59 m3)                                                                                                                     | buc  | 2,0000  | 2 500,000<br>0,000   | 5 000,000<br>0,000   |
|    | 2661126433202<br>1 | Inel prefabricat pt. camine KIQ-20-9 (0,59 m3)                                                                                                                     | buc  | 2,0000  | 2 500,00             | 5 000,000            |
| 10 | AcE12A1            | Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)                                                                                                                                     | buc  | 1,0000  | 167,000<br>0,000     | 167,000<br>0,000     |
|    | 2661126433091<br>1 | Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)                                                                                                                                     | buc  | 1,0000  | 167,00               | 167,000              |
| 11 | AcE12A1            | Placi prefabricate pt. camine KIQI1-20-1(0,51 m3)                                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 3 000,000<br>0,000   | 3 000,000<br>0,000   |
|    | 2661126433201<br>2 | Placi prefabricate pt. camine KIQI1-20-1(0,51 m3)                                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 3 000,00             | 3 000,000            |
| 12 | AcE07B             | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si                                  | buc  | 1,0000  | 1 204,229<br>41,410  | 1 204,229<br>41,410  |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6                  | 7                    |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------------------|----------------------|
|    |                    | canalizare, necarosabil tip II A si B (Tip L)                                                                                                                                                                   |      |         |                    |                      |
|    | 7129090010600      | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,8200  | 50,50              | 41,410               |
|    | 2875274200000<br>1 | Capac cu rama (Tip L)                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0200  | 1 100,00           | 1 122,000            |
|    | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                   | kg   | 13,7700 | 1,80               | 24,786               |
|    | 1421102200525      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                               | m3   | 0,0530  | 300,00             | 15,900               |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0133  | 10,00              | 0,133                |
| 13 | RpAcE10A           | Spargerea manuala a portiunilor din fundatie, la canale din beton simplu canal cu H de 1.2-1,8 m si acoperire 1-5 m din interiorul canalelor                                                                    | m3   | 0,0400  | 677,400<br>671,650 | 27,096<br>26,866     |
|    | 7129090010600      | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,5320  | 50,50              | 26,866               |
|    | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0020  | 10,00              | 0,020                |
|    | 2952270007602      | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0140  | 15,00              | 0,210                |
| 14 | RpAcH19A           | Refacerea etansarilor la trecerea conductelor prin pereti, la instalatiile de alimentare cu apa potabila, cu presetupa, avind dimetrul de 50-200 mm                                                             | buc  | 2,0000  | 94,157<br>83,325   | 188,315<br>166,650   |
|    | 7122050013400      | Zidar                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,9000  | 50,50              | 95,950               |
|    | 9310060019922      | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,4000  | 50,50              | 70,700               |
|    | 2663102101183      | Mortar M-100 Z                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0187  | 950,00             | 17,765               |
|    | 2952270007602      | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,2000  | 15,00              | 3,000                |
|    | 2952270003817      | Malaxor de mortar 200 l actionat electric                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0600  | 15,00              | 0,900                |
| 15 | CL18A              | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Consumul de metale pentru consolidarea caminului | kg   | 27,6000 | 41,174<br>10,605   | 1 136,402<br>292,698 |
|    | 7214240021810      | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 5,2440  | 50,50              | 264,822              |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2760  | 50,50              | 13,938               |
|    | 7212030022700      | Sudor                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2760  | 50,50              | 13,938               |
|    | 2734113803207      | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,2760  | 25,00              | 6,900                |
|    | 2775276309886      | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                           | kg   | 27,6000 | 30,00              | 828,000              |
|    | 2873155901200      | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1380  | 50,00              | 6,900                |
|    | 4011106202741      | Energie electrica                                                                                                                                                                                               | kw   | 0,2208  | 3,00               | 0,662                |
|    | 1010126200341      | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4140  | 3,00               | 1,242                |
| 16 | CL18A              | Confectii metalice diverse                                                                                                                                                                                      | kg   | 8,0000  | 41,174             | 329,392              |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6                  | 7                |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------------------|------------------|
|    |               | din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Scoabe)                                                                                                                                      |      |         | 10,605             | 84,840           |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,5200  | 50,50              | 76,760           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0800  | 50,50              | 4,040            |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0800  | 50,50              | 4,040            |
|    | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0800  | 25,00              | 2,000            |
|    | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 8,0000  | 30,00              | 240,000          |
|    | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0400  | 50,00              | 2,000            |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                               | kw   | 0,0640  | 3,00               | 0,192            |
|    | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1200  | 3,00               | 0,360            |
| 17 | IzD10A        | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t    | 0,0100  | 892,600<br>325,200 | 8,926<br>3,252   |
|    | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0644  | 50,50              | 3,252            |
|    | 2430116100000 | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0780  | 45,00              | 3,510            |
|    | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0390  | 35,00              | 1,365            |
|    | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0055  | 30,00              | 0,165            |
|    | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0195  | 30,00              | 0,585            |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0097  | 5,00               | 0,049            |
| 18 | CN01A         | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)                                                                                                                                | m2   | 20,0000 | 3,800<br>3,030     | 76,000<br>60,600 |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,2000  | 50,50              | 60,600           |
|    | 2652102100696 | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 6,0000  | 2,00               | 12,000           |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000  | 3,00               | 3,000            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0400  | 10,00              | 0,400            |
| 19 | TsD01B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30                                                                                                                                                                                                      | m3   | 2,5000  | 15,655<br>15,655   | 39,138<br>39,138 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                | 4      | 5      | 6                                     | 7                                    |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------------------------|--------------------------------------|
|    |               | cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                                                  |        |        |                                       |                                      |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,7750 | 50,50                                 | 39,138                               |
| 20 | TsD04B        | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                          | m3     | 2,5000 | <div>38,875</div> <div>37,875</div>   | <div>97,188</div> <div>94,688</div>  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                             | h-om   | 1,8750 | 50,50                                 | 94,688                               |
|    | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                         | m3     | 0,2500 | 10,00                                 | 2,500                                |
| 21 | TsD02A1       | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm - в пазухи и разравнивание вытесненного грунта | 100 m3 | 0,1400 | <div>327,000</div> <div>0,000</div>   | <div>45,780</div> <div>0,000</div>   |
|    | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,1526 | 300,00                                | 45,780                               |
| 22 | TsD05B        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                        | 100 m3 | 0,1400 | <div>916,907</div> <div>445,407</div> | <div>128,367</div> <div>62,357</div> |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                             | h-om   | 1,2348 | 50,50                                 | 62,357                               |
|    | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                            | h-ut   | 1,3202 | 50,00                                 | 66,010                               |
| 23 | TsD02A1       | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm - restabilirea stratului fertil                | 100 m3 | 0,0300 | <div>327,000</div> <div>0,000</div>   | <div>9,810</div> <div>0,000</div>    |
|    | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0327 | 300,00                                | 9,810                                |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                   | 4    | 5        | 6                                          | 7                                          |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
|    |                     | 65-80 CP                                                                                                                                                            |      |          |                                            |                                            |
|    |                     | Total                                                                                                                                                               | Lei  |          |                                            | 18 458,915                                 |
|    |                     | Total capitol:<br>Inclusiv salariu                                                                                                                                  |      |          |                                            | 18 458,915<br>2 545,892                    |
|    |                     | 1.2. Montarea tevilor si armaturi                                                                                                                                   |      |          |                                            |                                            |
| 24 | FjH03C              | Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica FA                                                                                                           | buc  | 1,0000   | <div>26 748,000</div> <div>8 635,500</div> | <div>26 748,000</div> <div>8 635,500</div> |
|    | 8113020070100       | Sondor                                                                                                                                                              | h-om | 171,0000 | 50,50                                      | 8 635,500                                  |
|    | 2010212913420       | Grinzi de rasinoase                                                                                                                                                 | m3   | 1,0500   | 5 000,00                                   | 5 250,000                                  |
|    | 2010102904340       | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                 | m3   | 1,8900   | 5 000,00                                   | 9 450,000                                  |
|    | 2010102903831       | Scind de rasinoase sau foioase                                                                                                                                      | m3   | 0,5250   | 5 000,00                                   | 2 625,000                                  |
|    | 2873145887002       | Cuie                                                                                                                                                                | kg   | 31,5000  | 25,00                                      | 787,500                                    |
| 25 | AcA06B              | Montarea in pamint a tevilor din otel negre sau zincate, asamblate prin insurubare, avind diametrul de 32mm cu mufe                                                 | m    | 125,0000 | <div>130,785</div> <div>28,785</div>       | <div>16 348,125</div> <div>3 598,125</div> |
|    | 7136050012000       | Instalator alimentari apa                                                                                                                                           | h-om | 71,2500  | 50,50                                      | 3 598,125                                  |
|    | 2521216701000<br>25 | Teava din otel 32mm cu mufe                                                                                                                                         | m    | 127,5000 | 100,00                                     | 12 750,000                                 |
| 26 | AcA26A              | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Оголовок герметизированный ОГ-51) | buc  | 1,0000   | <div>1 120,095</div> <div>44,945</div>     | <div>1 120,095</div> <div>44,945</div>     |
|    | 7136050012000       | Instalator alimentari apa                                                                                                                                           | h-om | 0,8900   | 50,50                                      | 44,945                                     |
|    | 2875274110100<br>26 | Оголовок герметизированный ОГ-51                                                                                                                                    | buc  | 1,0000   | 1 000,00                                   | 1 000,000                                  |
|    | 2513736601000<br>50 | Garnituri cauciuc cu insertii 50mm                                                                                                                                  | buc  | 1,0100   | 15,00                                      | 15,150                                     |
|    | 2874115801000       | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                          | buc  | 4,0000   | 15,00                                      | 60,000                                     |
| 27 | AcA25A              | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - Cot din otel d=32x3,0mm                                  | buc  | 1,0000   | <div>90,025</div> <div>53,025</div>        | <div>90,025</div> <div>53,025</div>        |
|    | 7136050012000       | Instalator alimentari apa                                                                                                                                           | h-om | 1,0500   | 50,50                                      | 53,025                                     |
|    | 2875274110150<br>27 | Cot din otel d=32x3,0mm                                                                                                                                             | buc  | 1,0000   | 25,00                                      | 25,000                                     |
|    | 3110320003006       | Grup termic de sudura de 1-                                                                                                                                         | h-ut | 0,2400   | 50,00                                      | 12,000                                     |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6                 | 7                  |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------------------|--------------------|
|    |                     | 14 kw                                                                                                                                                                                      |      |         |                   |                    |
| 28 | GE10A1              | Manometru industrial cu ac de control si diametrul carcasei de 160 mm Pn 10 - montare (Robinet cu 3 cai si manometru)                                                                      | buc  | 1,0000  | 768,530<br>23,230 | 768,530<br>23,230  |
|    | 7136040011700       | Instalator incalzire centrala                                                                                                                                                              | h-om | 0,4600  | 50,50             | 23,230             |
|    | 2875274201100<br>28 | Robinet cu 3 cai                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000  | 495,00            | 495,000            |
|    | 1714227322000       | Cilti de cinepa sort 1                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0020  | 150,00            | 0,300              |
|    | 3320527328100       | Manometru indust. cu ac control d=160; pn: 10; 16; 25; c11,6                                                                                                                               | buc  | 1,0000  | 250,00            | 250,000            |
| 29 | AcB01A              | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d=32mm | buc  | 1,0000  | 267,391<br>27,775 | 267,391<br>27,775  |
|    | 7136050012000       | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500  | 50,50             | 27,775             |
|    | 2874117300000<br>29 | Vana din fonta d=32mm                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0400  | 230,40            | 239,616            |
| 30 | AcA25A              | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa din otel sudabila D=40mm)                                                 | buc  | 3,0000  | 154,275<br>53,025 | 462,825<br>159,075 |
|    | 7136050012000       | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                  | h-om | 3,1500  | 50,50             | 159,075            |
|    | 2875274110150<br>30 | Flansa din otel pentru sudura 40mm                                                                                                                                                         | buc  | 3,0000  | 89,25             | 267,750            |
|    | 3110320003006       | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                           | h-ut | 0,7200  | 50,00             | 36,000             |
| 31 | AcA26A              | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (imbinare cu buloane, fara pretul flanselor)              | buc  | 3,0000  | 120,095<br>44,945 | 360,285<br>134,835 |
|    | 7136050012000       | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                  | h-om | 2,6700  | 50,50             | 134,835            |
|    | 2513736601000       | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                              | buc  | 3,0300  | 15,00             | 45,450             |
|    | 2874115801000       | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                 | buc  | 12,0000 | 15,00             | 180,000            |
| 32 | AcA25A              | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - Racord din                                                                      | buc  | 1,0000  | 141,525<br>53,025 | 141,525<br>53,025  |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6                 | 7                 |
|----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------------|-------------------|
|    |                      | otel d=32x3,5mm L=0,4m                                                                                                                                                                                               |      |        |                   |                   |
|    | 7136050012000        | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,0500 | 50,50             | 53,025            |
|    | 2875274110150<br>32  | Racord din otel d=32x3,5mm<br>L=0,4m                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0200 | 75,00             | 76,500            |
|    | 3110320003006        | Grup termic de sudura de 1-<br>14 kw                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,2400 | 50,00             | 12,000            |
| 33 | AcB01A               | Montarea armaturilor cu<br>actionare manuala sau<br>mecanica (vane, robinete,<br>ventile), la conductele de<br>alimentare cu apa sau de<br>canalizare, avind diametrul<br>de 50-100 mm Clapeta de<br>retinere d=32mm | buc  | 1,0000 | 130,735<br>27,775 | 130,735<br>27,775 |
|    | 7136050012000        | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,5500 | 50,50             | 27,775            |
|    | 2874117300000<br>33  | Clapeta de retinere d=32mm                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0400 | 99,00             | 102,960           |
| 34 | AcA54B               | Montarea fittingurilor<br>mecanic (insurubare).<br>Imbinare mecanica intre<br>teava si fitting (mufe, teu,<br>cot) din polietilena, teville<br>avind diametrul de 50-110<br>mm. Mufa-flansa d=40mm                   | buc  | 1,0000 | 265,984<br>29,290 | 265,984<br>29,290 |
|    | 7136050012000        | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,5800 | 50,50             | 29,290            |
|    | 2523156713811<br>34  | Mufa-flansa d=40mm                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0300 | 229,80            | 236,694           |
| 35 | AcA52A               | Teava din polietilena,<br>pentru conducte de<br>alimentare cu apa montata<br>in sant, cu diametrul de 40<br>mm.                                                                                                      | m    | 1,5000 | 30,273<br>2,727   | 45,409<br>4,090   |
|    | 7136080025000        | Montator conducte                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0540 | 50,50             | 2,727             |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0270 | 50,50             | 1,363             |
|    | 2521216710001<br>135 | Teava polietilena 40mm                                                                                                                                                                                               | m    | 1,5045 | 22,00             | 33,099            |
|    | 2513206621500<br>1   | Banda de avertizare                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,6200 | 1,00              | 1,620             |
|    | 3410440005604        | Tractor pe pneuri U 650 de<br>48 kw (65 cp)                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0600 | 100,00            | 6,000             |
|    | 2952160007253        | Utilaj pentru intindere teava                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0600 | 10,00             | 0,600             |
| 36 | RpEG06B              | Cutii sau rame de protectie<br>pentru tablourile electrice,<br>din metalica cu suprafata<br>usii de ... montata aparent<br>pentru protectia tablourilor<br>de distributie (Dulap<br>pentru panoul de comanda)        | buc  | 1,0000 | 869,820<br>62,620 | 869,820<br>62,620 |
|    | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,2400 | 50,50             | 62,620            |
|    | 2811237325051<br>36  | Dulap pentru panoul de<br>comanda                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 800,00            | 800,000           |
|    | 2051142950700        | Dibluri                                                                                                                                                                                                              | buc  | 4,0000 | 1,00              | 4,000             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6                                    | 7                                    |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|    | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40                                                                                                               | buc  | 4,0000 | 0,50                                 | 2,000                                |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                  | kg   | 0,6000 | 2,00                                 | 1,200                                |
|    |               | Total                                                                                                                                           | Lei  |        |                                      | 47 618,749                           |
|    |               | Total capitol:<br>Inclusiv salariu                                                                                                              |      |        |                                      | 47 618,749<br>12 853,310             |
|    |               | 1.3. Ventilare                                                                                                                                  |      |        |                                      |                                      |
| 37 | RCsB21A       | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm K=3.0                                 | buc  | 1,0000 | <div>51,480</div> <div>18,180</div>  | <div>51,480</div> <div>18,180</div>  |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                        | h-om | 0,3600 | 50,50                                | 18,180                               |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                               | kw   | 4,5000 | 3,00                                 | 13,500                               |
|    | 2811236832352 | Burghiu widia                                                                                                                                   | buc  | 0,9000 | 20,00                                | 18,000                               |
|    | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                             | h-ut | 0,1800 | 10,00                                | 1,800                                |
| 38 | VB27A1        | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm, confectionarea in ateliere centraalizate D315.00.00-deflector d=150mm | buc  | 1,0000 | <div>158,225</div> <div>75,245</div> | <div>158,225</div> <div>75,245</div> |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                        | h-om | 1,4900 | 50,50                                | 75,245                               |
|    | 2710403701978 | Banda din otel T 3 x 25mm                                                                                                                       | kg   | 0,4170 | 20,00                                | 8,340                                |
|    | 2710403701253 | Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm                                                                                                        | kg   | 0,3500 | 20,00                                | 7,000                                |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                         | kg   | 0,9000 | 20,00                                | 18,000                               |
|    | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                             | kg   | 0,1000 | 35,00                                | 3,500                                |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                          | kg   | 0,0400 | 1,00                                 | 0,040                                |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                       | m3   | 0,5000 | 10,00                                | 5,000                                |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                   | buc  | 6,0000 | 0,30                                 | 1,800                                |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                             | kg   | 0,2000 | 25,00                                | 5,000                                |
|    | 2710403600203 | Tabla neagra cal. I 0,5 mm                                                                                                                      | kg   | 0,6400 | 20,00                                | 12,800                               |
|    | 2710403600409 | Tabla neagra cal. I 0.8mm grosime                                                                                                               | kg   | 0,6250 | 20,00                                | 12,500                               |
|    | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                                                                | buc  | 6,0000 | 0,50                                 | 3,000                                |
|    | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                | buc  | 6,0000 | 0,30                                 | 1,800                                |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                       | h-ut | 0,2000 | 20,00                                | 4,000                                |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                             | h-ut | 0,0200 | 10,00                                | 0,200                                |
| 39 | AcA10B        | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap        | m    | 2,0000 | <div>197,861</div> <div>8,383</div>  | <div>395,721</div> <div>16,766</div> |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6                      | 7                                |
|----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------------------------|----------------------------------|
|    |                      | la cap, conform<br>normativului I-6-PE,<br>avind diametrul de 150<br>mm                                                                                                                                                                                                   |      |        |                        |                                  |
|    | 7136050012000        | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3320 | 50,50                  | 16,766                           |
|    | 2521216701001<br>150 | Teava din polietilena 150mm                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 2,0604 | 165,65                 | 341,305                          |
|    | 2010102901170        | Bile, manele D=15-18 cm                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0073 | 5 000,00               | 36,500                           |
|    | 2952270007602        | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0600 | 15,00                  | 0,900                            |
|    | 2940420002422        | Masina de sudura PE cu toate<br>accesoriile                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0250 | 10,00                  | 0,250                            |
| 40 | AcA13C               | Sudarea tevilor din<br>polietilena de presiune, de<br>inalta densitate, destinate<br>alimentarilor cu apa, in<br>vederea realizarii<br>ramificatiilor si reparatii<br>accidentale, conform<br>normativului I-6-PE,<br>avind diametrul de 90-225<br>mm - Cot 90gr. d=150mm | buc  | 1,0000 | 498,720<br>238,360     | 498,720<br>238,360               |
|    | 7136050012000        | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 4,7200 | 50,50                  | 238,360                          |
|    | 2523156715000<br>4   | Cot 90gr. d=150mm                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0500 | 198,20                 | 208,110                          |
|    | 2010102901170        | Bile, manele D=15-18 cm                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0006 | 5 000,00               | 3,000                            |
|    | 2940420002422        | Masina de sudura PE cu toate<br>accesoriile                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 4,5500 | 10,00                  | 45,500                           |
|    | 2952270007602        | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2500 | 15,00                  | 3,750                            |
|    |                      | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                              | Lei  |        |                        | 1 104,146                        |
|    |                      | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                |      |        |                        | <b>1 104,146<br/>348,551</b>     |
|    |                      | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                              | Lei  |        |                        | 67 181,810                       |
|    |                      | <i>Asigurari sociale</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | 24 % |        |                        | 3 779,461                        |
|    |                      | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                                                                                                                                         | 1 %  |        |                        | 503,874                          |
|    |                      | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |                        | 71 465,145                       |
|    |                      | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                                                | 1 %  |        |                        | 714,651                          |
|    |                      | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |                        | 72 179,796                       |
|    |                      | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 %  |        |                        | 721,798                          |
|    |                      | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                |      |        |                        | <b>72 901,594<br/>15 747,753</b> |
|    |                      | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |                        |                                  |
| 41 | 07-04-030-<br>06     | Montarea pompei<br>arteziana, cu motor electric<br>submersibil, marca                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 9 455,000<br>5 454,000 | 9 455,000<br>5 454,000           |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                    | 4    | 5        | 6                  | 7                               |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------------|---------------------------------|
|    |               | 4SR4/35                                                                                                                              |      |          |                    |                                 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                             | h-om | 108,0000 | 50,50              | 5 454,000                       |
|    | 1010322       | Petrol pentru scopuri tehnice, marca "KT-1", "KT-2"                                                                                  | t    | 0,0050   | 25 000,00          | 125,000                         |
|    | 1010388       | Vopsele de ulei, culoare de pamint "MA-0115": mumie, miniu de fier                                                                   | t    | 0,0010   | 45 000,00          | 45,000                          |
|    | 1010628       | Ulei sicativat combinat "K-3"                                                                                                        | t    | 0,0005   | 25 000,00          | 12,500                          |
|    | 1010849       | Placa de cauciuc, vulcanizata, in rulou                                                                                              | kg   | 3,0000   | 45,00              | 135,000                         |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                         | kg   | 5,0000   | 50,00              | 250,000                         |
|    | 021102        | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t                                | h-ut | 22,8900  | 150,00             | 3 433,500                       |
| 42 | AcB04C        | Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 32 mm | buc  | 1,0000   | 111,302<br>94,940  | 111,302<br>94,940               |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                            | h-om | 1,8800   | 50,50              | 94,940                          |
|    | 2744233336462 | Teava plumb de presiune PB-99,96% 40 x 5 mm                                                                                          | kg   | 2,5250   | 1,00               | 2,525                           |
|    | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                                                                                | kg   | 0,1818   | 20,00              | 3,636                           |
|    | 2513736621810 | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime                                                        | kg   | 0,0404   | 50,00              | 2,020                           |
|    | 2414317346207 | Stearina                                                                                                                             | kg   | 0,0404   | 15,00              | 0,606                           |
|    | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                             | kg   | 0,3030   | 25,00              | 7,575                           |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                         | Lei  |          |                    | 9 566,302                       |
|    |               | <i>Asigurari sociale</i>                                                                                                             | 24 % |          |                    | 1 331,746                       |
|    |               | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                    | 1 %  |          |                    | 55,489                          |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                         |      |          |                    | 10 953,537                      |
|    |               | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                           | 1 %  |          |                    | 55,489                          |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                         |      |          |                    | 11 009,026                      |
|    |               | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                            | 1 %  |          |                    | 110,090                         |
|    |               | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                           |      |          |                    | <b>11 119,116<br/>5 548,940</b> |
|    |               | <b>3. Procurarea utilajului</b>                                                                                                      |      |          |                    |                                 |
| 43 |               | Statia de comanda "Каскад"                                                                                                           | buc  | 1,0000   | 3 000,000<br>0,000 | 3 000,000<br>0,000              |
|    | 26734815943   | Statia de comanda "Каскад"                                                                                                           | buc  | 1,0000   | 3 000,00           | 3 000,000                       |

| 1  | 2           | 3                                          | 4   | 5      | 6                   | 7                   |
|----|-------------|--------------------------------------------|-----|--------|---------------------|---------------------|
| 44 |             | Pompa 4SR 4/35 - pompa de exploatare       | buc | 1,0000 | 10 000,000<br>0,000 | 10 000,000<br>0,000 |
|    | 26734815944 | Pompa 4SR 4/35 - pompa de exploatare       | buc | 1,0000 | 10 000,00           | 10 000,000          |
| 45 |             | Contor de apa d=32mm                       | buc | 1,0000 | 1 555,000<br>0,000  | 1 555,000<br>0,000  |
|    | 26734815945 | Contor de apa d=32mm                       | buc | 1,0000 | 1 555,00            | 1 555,000           |
|    |             | <i>Total</i>                               | Lei |        |                     | 14 555,000          |
|    |             | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b> |     |        |                     | <b>14 555,000</b>   |

|  |  |                                                  |      |                   |
|--|--|--------------------------------------------------|------|-------------------|
|  |  | Total                                            | Lei  | 98 575,72         |
|  |  | TVA                                              | 20 % | 19 715,14         |
|  |  |                                                  |      | <b>118 290,86</b> |
|  |  | <b>TOTAL proces-verbal:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>21 296,70</b>  |

INTOCMIT:



Antreprenor general (subantreprenor)

(denumirea)

inginer Meșteșugari Hăile (funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

APROBAT:



Investitor

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

