

Obiect **Forarea sondei arteziene in s. Hiliuti,  
r-nul Falesti**

Investitor

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1		<b>1. Lucrari de foraj</b>				
		<b>1.1. Forarea sondei arteziene</b>				
1	FjH03B	Montarea si demontarea instalatiei de foraj mecanica URB-3 AM (Установка и демонтаж бурильной механизированной установки URB-3 AM)	buc			9 849,0
	8113020070100	Sondor	h-om	123,0000	42,00	5 166,00
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,4500	3 200,00	1 512,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,7500	3 200,00	2 520,00
	2010102903831	Scind de rasinoase sau foioase	m3	0,1500	3 200,00	504,00
	2873145887002	Cuie	kg	10,0000	14,00	147,00
2	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			1 655,03
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	377,00	1 655,03
3	FjH01B	Prepararea noroiului de foraj cu greutatea specifica de 1.200 kg/dm3 (Приготовление бурового раствора, весовой плотностью 1.200 кг/дм3)	m3			165,08
	8113020070100	Sondor	h-om	1,8000	42,00	75,60
	1422102205525	Bentonita macinata activata	kg	320,0000	0,15	48,00
	1212121212121	Apa	m3	0,8800	18,50	16,28
	2451317344507	Saci tesatura textila	buc	2,6000	0,00	0,00
	29522700037933	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3 AM	h-ut	0,3600	50,00	18,00
	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	0,3600	20,00	7,20
4	FjB03C	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB-3 AM ,0-400 m adincime, in teren grupa II d=190mm (Гидравлическое бурение с прямой циркуляцией, выполненное установкой URB-3 AM, глубина 0-400 м, в грунте II категории d=190мм)	m			62,23
	8113020070100	Sondor	h-om	1,0800	42,00	45,36
	2952127344244	Sape foraj cu insertie widia	buc	0,0050	1 500,00	7,88
	29522700037933	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3 AM	h-ut	0,1800	50,00	9,00
5	FjB03E	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB-3 AM ,0-400 m adincime, in teren grupa III d=190mm (Гидравлическое бурение с прямой циркуляцией, выполненное установкой URB-3 AM, глубина 0-400 м, в грунте III категории d=190мм)	m			180,66
	8113020070100	Sondor	h-om	3,1200	42,00	131,04
	2952127344244	Sape foraj cu insertie widia	buc	0,0150	1 500,00	23,62
	29522700037933	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3 AM	h-ut	0,5200	50,00	26,00
6	FjB03G	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat	m			262,6

1	2	3	4	5	6	7
		cu instalatie URB-3 AM, 0-400 m adincime, in teren grupa IV (Гидравлическое бурение с прямой циркуляцией, выполненное установкой URB-3 AM, глубина 0-400 м, в грунте IV категории d=190мм)				
	8113020070100	Sondor	h-om	4,8000	42,00	201,60
	2952127344344	Sape foraj cu role	buc	0,0200	1 000,00	21,00
	29522700037933	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3 AM	h-ut	0,8000	50,00	40,00
7	FjB03I	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB-3 AM ,0-400 m adincime, in teren grupa V d=190mm (Гидравлическое бурение с прямой циркуляцией, выполненное установкой URB-3 AM, глубина 0-400 м, в грунте V категории d=190мм)	m			658,45
	8113020070100	Sondor	h-om	11,4000	42,00	478,80
	2952127344344	Sape foraj cu role	buc	0,0330	1 000,00	34,65
	29522700037933	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3 AM	h-ut	2,9000	50,00	145,00
8	FjF01A	Carotaj electric inclusiv pregatirea forajului pentru tubare executat cu instalatie URB-3 AM hidraulica (Электрический каротаж, включая подготовку бурения гидравлической установкой URB-3 AM, для скважин)	operatie			13 040,0
	8113020070100	Sondor	h-om	100,0000	42,00	4 200,00
	29522700037933	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3 AM	h-ut	12,0000	50,00	600,00
	2952270002989	Instalatie de carotaj electric	h-ut	8,0000	1 000,00	8 000,00
	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	12,0000	20,00	240,00
9	FjB03C	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB-3 AM ,0-400 m adincime, in teren grupa II - Largirea gaurei sondei d=320mm (Гидравлическое бурение с прямой циркуляцией, выполненное установкой URB-3 AM, глубина 0-400 м, в грунте II категории - Расширение d=320мм)	m			62,23
	8113020070100	Sondor	h-om	1,0800	42,00	45,36
	2952127344244	Sape foraj cu insertie widia	buc	0,0050	1 500,00	7,88
	29522700037933	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3 AM	h-ut	0,1800	50,00	9,00
10	FjB03E	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB-3 AM ,0-400 m adincime, in teren grupa III - Largirea gaurei sondei d=320mm (Гидравлическое бурение с прямой циркуляцией, выполненное установкой URB-3 AM, глубина 0-400 м, в грунте III категории - Расширение d=320мм)	m			180,66
	8113020070100	Sondor	h-om	3,1200	42,00	131,04
	2952127344244	Sape foraj cu insertie widia	buc	0,0150	1 500,00	23,62
	29522700037933	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3 AM	h-ut	0,5200	50,00	26,00
11	FjB03G	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB-3 AM ,0-400 m adincime, in teren grupa IV - Largirea gaurei sondei d=320mm (Гидравлическое бурение с прямой циркуляцией, выполненное установкой URB-3 AM, глубина 0-400 м, в грунте IV категории - Расширение d=320мм)	m			262,6
	8113020070100	Sondor	h-om	4,8000	42,00	201,60
	2952127344344	Sape foraj cu role	buc	0,0200	1 000,00	21,00
	29522700037933	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3 AM	h-ut	0,8000	50,00	40,00
12	FjB03I	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB-3 AM ,0-400 m adincime, in teren grupa V - Largirea gaurei sondei d=320mm (Гидравлическое бурение с прямой циркуляцией, выполненное	m			658,45

1	2	3	4	5	6	7
		установкой URB-3 AM, глубина 0-400 м, в грунте V категории - Расширение д=320мм)				
	8113020070100	Sondor	h-om	11,4000	42,00	478,80
	2952127344344	Sape foraj cu role	buc	0,0330	1 000,00	34,65
	29522700037933	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3 AM	h-ut	2,9000	50,00	145,00
13	Preturi de achizitie	Procurarea tevilor de tubaj d 168*7mm (Покупка труб д=168*7мм)	m			550,0
	252121101501504 1687	Teava de tubaj d=168*7mm	m	1,0000	550,00	550,00
14	FjD03C	Tubarea coloanelor filtrante si piesei de fund la forajele executate cu instalatie URB-3 AM hidraulica (filtru de sirma) in intervalul 130-179m (Закрепление фильтрующих колонн и деталей дна, в процессе бурения гидравлической установкой URB-3 AM) с фильтром в интервале 130-179м	m			1 125,47
	8113020070100	Sondor	h-om	10,1400	42,00	425,88
	1111000100039	Coloane filtrante si piesa de fund	m	1,0100	600,00	615,09
	29522700037933	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3 AM	h-ut	1,6900	50,00	84,50
15	FjD02C	Tubarea coloanelor definitive, exclusiv filtru si piesa de fund, la forajele executate cu instalatie URB-3 AM hidraulica (Закрепление постоянной обсадной колонны, не включая фильтр и деталь дна, в процессе бурения гидравлической установкой URB-3 AM)	m			119,44
	8113020070100	Sondor	h-om	0,5400	42,00	22,68
	2710406311926	Burlane pentru tubaj inclusiv mufe	m	1,0100	90,00	92,26
	29522700037933	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3 AM	h-ut	0,0900	50,00	4,50
16	FjF04B	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie URB-3 AM hidraulica (Очистка и промывка водой, в процессе бурения установкой URB-3 AM)	m			29,53
	8113020070100	Sondor	h-om	0,2400	42,00	10,08
	1212121212121	Apa	m3	0,9000	18,50	16,65
	29522700037933	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3 AM	h-ut	0,0400	50,00	2,00
	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	0,0400	20,00	0,80
17	FjE01C	Introducerea materialului filtrant in jurul filtrului la foraje executate cu instalatie URB-3 AM hidraulica in intervalul 100-184m (Ввод фильтрующего материала вокруг фильтра, в процессе бурения гидравлической установкой URB-3 AM в интервале 100-184м)	m3			558,18
	8113020070100	Sondor	h-om	6,8400	42,00	287,28
	1421202200878	Nisip filtru SiO2 97% granulatie 2.8 - 5.6 mm	m3	1,0500	182,00	191,10
	29522700037933	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3 AM	h-ut	1,1400	50,00	57,00
	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	1,1400	20,00	22,80
18	FjF05B	Decolmatarea straturilor acvifere prin pistonaj cu lingura la forajele executate cu instalatie URB-3 AM hidraulica (Осушение водоносных слоев с помощью желонки, в процессе бурения установкой URB-3 AM)	m			389,5
	8113020070100	Sondor	h-om	2,0000	42,00	84,00
	1212121212121	Apa	m3	15,0000	18,50	277,50
	29522700037933	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3 AM	h-ut	0,4000	50,00	20,00
	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	0,4000	20,00	8,00
19	Preturi de achizitie	Procurarea tevilor de ridicare a apei d 57*4mm (Покупка труб д=57*4мм)	m			150,0
	252121101501504 574	Teava de ridicare a apei d=57*4mm	m	1,0000	150,00	150,00
20	Aca06C	Montarea in coloana sondei a tevilor din otel negre sau zincate, asamblate prin insurubare, avind diametrul de 57*4mm (Укладка в	m			75,09

1	2	3	4	5	6	7
		скважине черных или оцинкованных стальных труб, соединенных путем завинчивания, диаметр 57*4мм)				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,9500	42,00	39,90
	252315671380057	Fitinguri din fonta d57	buc	0,2300	150,00	35,19
21	FjF03B	Cimentarea coloanelor de exploatare pentru izolarea straturilor acvifere la forajele executate cu instalatie URB-3 AM hidraulica (Цементация скважин в процессе бурения гидравлической установкой URB-3 AM, для изоляции водоносных слоев)	m3			2 549,57
	8113020070100	Sondor	h-om	15,7000	42,00	659,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 049,0000	1,58	1 657,42
	1212121212121	Apa	m3	0,7000	18,50	12,95
	29522700037933	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3 AM	h-ut	3,1400	50,00	157,00
	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	3,1400	20,00	62,80
		<b>1.2. Statia subterana de distribuie la sonda arteziana pina la 12 m3 / ora</b>				
22	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			1 655,03
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	377,00	1 655,03
23	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт)	m3			32,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	42,00	32,34
24	RpAcA27A	Taierea in sant, cu arc electric. a tuburilor din fonta de presiune, avind diametrul de 200-300 mm (Резка чугунных напорных труб, диам. 200-300 мм, электрической дугой, в траншее)	buc			168,67
	7212030022750	Sudor electric	h-om	1,5600	42,00	65,52
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	3,1000	30,00	93,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,3500	12,00	4,20
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,1000	1,00	0,10
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,6500	9,00	5,85
25	CA01B2	Preparare manuala a betonului pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Приготовление бетона вручную для укладки типичными средствами, бетон класса...)	m3			871,89
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	42,00	161,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	281,0000	1,58	443,98
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7460	150,00	111,90
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	220,00	150,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1900	19,00	3,61
26	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона вручную и укладка его типичными средствами, бетон	m3			1 132,76

1	2	3	4	5	6	7
		класса...)				
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	42,00	306,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	42,00	16,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	1,58	461,87
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	150,00	116,62
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	220,00	157,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	19,00	5,59
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	233,00	58,25
27	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 2,0 м, в сухих грунтах)	m3			1 181,3
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,0000	42,00	252,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8400	42,00	119,28
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,2840	950,00	272,50
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100	45,00	9,54
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0860	750,00	65,14
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2590	220,00	57,55
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0900	14,00	1,27
	2664102101126	Var	kg	0,1470	3,00	0,45
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	3 000,00	12,12
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,6800	233,00	391,44
28	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 2,0 м, в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту)	buc			4 300,0
	26611264332021	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3)	buc	2,0000	950,00	1 900,00
	26611264332012	Placi prefabricate pt. camine КЦП-20-1(0,51 m3)	buc	2,0000	1 200,00	2 400,00
29	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton (Лестница с косоурами из полосовой стали 50x10 мм и ступенями из арматурной стали диам. 20 мм, для спуска в колодцы из бетонных труб)	m			300,94
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3400	42,00	14,28
	2811236305660	Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz	kg	15,0000	19,00	285,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,8500	1,58	1,34
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	150,00	0,30
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0010	19,00	0,02
30	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах или перекрытиях из камня или железобетона толщ. до 15 см)	buc			21,0
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	42,00	1,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	42,00	19,74
31	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Установка арматуры, ручным или механическим способом (задвижки, краны, вентили), на трубопроводы водоснабжения или канализации, диаметр 50-100 мм)	buc			543,1
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	42,00	23,10
	287411730000050 2	Armaturi cu actionare manuala sau mecanica (Robinet dn50 - 2")	buc	1,0000	500,00	520,00
32	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm	buc			261,38

1	2	3	4	5	6	7
		(Установка электросваркой стальных фланцев или накладок, на концы труб, диаметр 50-100 мм)				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	42,00	37,38
	287527440010050	Flansa din otel pentru sudura d50	buc	1,0000	200,00	210,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	35,00	14,00
33	IzD07C	Grunduirea si vopsirea manuala a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb si doua straturi de vopsea de ulei (Грунтовка и окраска резервуаров вручную, в следующих вариантах: один слой суриком и два слоя масляной краской)	m2			35,38
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,5800	42,00	24,36
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	32,00	6,40
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,1300	32,00	4,16
	2320166200676	White spirit	kg	0,0230	20,00	0,46
34	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) (Простая побелка известковым молочком, внутренняя или наружная по любой поверхности в два слоя)	m2			3,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0600	42,00	2,52
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,3000	3,00	0,90
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	19,00	0,04
35	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, (Установка чугунных или чугунобетонных крышек, без поддерживающей детали, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации)	buc			1 135,4
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	42,00	34,44
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	1 050,00	1 071,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	1,58	21,76
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	150,00	7,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	19,00	0,25
36	VB28A	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN (Круглый дефлектор (отражатель) периметром 900-1600 мм, тип CR и C N)	buc			759,27
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,1700	42,00	259,14
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,1400	12,00	1,69
	2710403700089	Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm	kg	0,5700	17,00	9,74
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1700	17,00	2,90
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,0000	1,58	3,18
	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	2,4100	12,00	29,06
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1070	0,00	0,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	0,00	0,00
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	150,00	0,90
	2710603416811	Otel rotund calibrat D = 10 mm	kg	0,3100	11,46	3,57
	2710603417113	Otel rotund calibrat D = 8 mm	kg	0,1600	11,46	1,84
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0740	11,46	0,85
	2710603404453	Otel rotund laminat la cald dn 34 mm	kg	0,2400	11,46	2,76
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	0,01	0,00
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	8,0000	2,00	16,08
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	13,00	3,92
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,0200	17,00	0,34
	2710403602470	Tabla neagra sau zincata cal.I 0,8 mm grosime	kg	15,4700	17,00	264,31
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	8,0000	1,00	8,04
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,0000	3,00	3,02
	2874115810187	Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8	buc	8,0000	3,00	24,12
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	12,0000	10,00	120,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2200	10,00	2,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	20,00	1,00
37	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт)	100m2			351,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	42,00	351,96

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.3. Lucrari de punere in productie a sondei arteziene</b>				
38	FjE03B	Executarea pomparilor pentru denisipare in vederea punerii si repunerii in exploatare a forajelor executate cu instalatie ДЭС-60 in lipsa curentului electric (Перекачка глинистого раствора с целью ввода и восстановления в действие процесса бурения гидравлической установкой ДЭС-60 в отсутствие электричества)	ora			270,0
	8113020070100	Sondor	h-om	5,0000	42,00	210,00
	295227000271160	Instalatie ДЭС-60	h-ut	1,0000	40,00	40,00
	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	1,0000	20,00	20,00
		<b>2. Lucrari de montaj</b>				
39	RpED15C	Montarea cablurilor electrice din cupru, pentru instalatii electrice fixe, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, simbol VPP-6, (Прокладка медных электрокабелей, в стационарных электропроводах, напряжением 3,5/6 кВ, VPP-6)	m			47,3
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	42,00	9,24
	31301648022243	Cablu electric din cupru pentru instalatii fixe si minere (VPP-6)	m	1,0200	30,00	31,82
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,3000	20,00	6,24
40	AcC06A	Montarea pe postament existent a pompelor de vid, cu piston, avind un debit de pina la 150 mc/h (Установка на существующем постаменте вакуумных, поршневых насосов, расход до 150 м3/час)	buc			209,35
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,8000	42,00	117,60
	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,7700	80,00	63,45
	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	2,0000	3,00	6,18
	2874115840479	Piulita hexag. M12	buc	2,0000	2,00	4,12
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2000	90,00	18,00
41	RpEB06A	Conexiuni la presostatul instalatiei de hidrofor, tablouri, reostat de pornire a motoarelor de pina la 18,5 kw (Установка реле давления на водоподъемный насос, щиты, пусковые реостаты моторов, до 18 кВт)	buc			126,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,8600	42,00	36,12
	2513736621533	Banda izolatoare din pinza cauc.tip pe 10m x 20mm S3658	m	6,0000	15,00	90,00
	2723156718532	Banda de protectie pe baza PVC de 1mm grosime	kg	0,0050	0,00	0,00
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0150	1,00	0,01
	1592127301154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,0400	0,00	0,00
42	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж распределительных щитов в виде панели, шкафа, ячейки или пульта, полностью оснащенных, весом до 150 кг)	buc			3 971,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,7700	42,00	410,34
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	3 500,00	3 535,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,58	1,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	150,00	0,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	19,00	0,02
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0000	3,00	12,12
	2874115840602	Piulita M20	kg	4,0000	2,00	8,08
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	1,00	4,04
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	1,00	0,03
43	AcB03D	Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, la bransamentele de plumb, avind diametrul de 50 mm (Установка в существующем колодце, в местах прохождения свинцового трубопровода, водомера и врезка вентиля, диаметр 50 мм)	buc			586,8
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,7200	42,00	72,24
	2875274202000	Robinet concesie tip KOSWA pentru bransamente apa	buc	1,0000	500,00	502,50
	2744233336474	Teava plumb presiune PB-99,96 - 44 x 7,5 mm	kg	4,5000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,2200	0,00	0,00
	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,0600	80,00	4,82
	2414317346207	Stearina	kg	0,0600	0,00	0,00
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,4500	16,00	7,24
		<b>3. Procurarea utilajului</b>				
44	Pret de achizitie	Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca HP6-4-190	buc			14 000,0
	291312733490012	Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca HP6-4-190	buc	1,0000	14 000,00	14 000,00
45	Pret de achizitie	Contor de apa "B Meters" d50mm	buc			3 000,0
	33206346255651	Contor de apa diam. 50 mm (B Meters)	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
46	Pret de achizitie	Panou de dirijare "CASCAD" 5-20A	buc			3 500,0
	287527450122612	Panou de dirijare "CASCAD" 5-20A	buc	1,0000	3 500,00	3 500,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.  
L.S.