

**Lucrari de reparatie si
reconstructie ale bunului imobil
situat in r. Ocnita, s. Clocusna,
str. Emil Loteanu, nr. 13,
inclusiv constructia garajului tip,
din constructii metalice, cu 2
boxe**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-3

**Lucrari de reparatie si reconstructie ale bunului imobil situat in r. Ocnita, s.
Clocusna, str. Emil Loteanu, nr. 13, inclusiv constructia garajului tip, din constructii
metalice, cu 2 boxe**

Valoarea de deviz 219 464,82 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
		1.1. Отопление.				
1	Pret furnizor	Фильтр-для воды ф32 "HERZ"	buc	1,000	600,00 0,00	600,00 0,00
Total Отопление.						600,00
Inclusiv salariu						0,00
		1.2. Вентиляция				
2	Sistemair	Канальный вентилятор L=150-200м3/час K150 M sileo,с эл-двигателем,фирмы Systemair	buc	2,000	2 222,00 0,00	4 444,00 0,00
3	Sistemair	Быстроразъемные хомуты FK-150	buc	4,000	160,00 0,00	640,00 0,00
4	Sistemair	Шумоглушитель LDC 150-600	buc	4,000	1 554,75 0,00	6 219,00 0,00
5	Sistemair	Оконный проветриватель ПО400	buc	9,000	265,00	2 385,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
Total Вентиляция						13 688,00
Inclusiv salariu						0,00
Cheltuieli directe			lei	14 288,00		
Cheltuieli depozitare			1,00 %	142,88		
Total Valoarea utilajului						14 430,88
Inclusiv salariu						0,00
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Отопление.				
6	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,010	buc	1,000	177,10 177,10	177,10 177,10
Total Отопление.						177,10
Inclusiv salariu						177,10
		2.2. Вентиляция				
7	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic (Вентиляторы канальные Systemair) Material marunt si de montaj=1,005	buc	2,000	1 989,83 1 674,75	3 979,66 3 349,50
8	VB18A	Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (Шумоглушитель прямоугольный периметром 1000-2000 мм LDC 150-600)	buc	4,000	120,05 84,70	480,20 338,80
9	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg /Оконный проветриватель ПО400/ Materiale marunte=1,005	buc	9,000	738,84 682,99	6 649,56 6 146,91
Total Вентиляция						11 109,42
Inclusiv salariu						9 835,21
Cheltuieli directe			lei	11 286,52		
Fondul social			24,00 %	2 402,95		

1	2	3	4	5	6	7
		Transport material	8,00 %			54,02
		Cheltuieli depozitare	1,00 %			6,75
		Cheltuieli directe	100,00 +			13 750,24
		Cheltuieli de regie	50,00 %			5 006,15
		Total	100,00 +			18 756,39
		Beneficiu de deviz	6,00 %			1 125,38
Total Lucrari de montare						19 881,77
Inclusiv salariu						10 012,31
		3. Lucrari sanitare				
		3.1. Отопление				
10	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, Радиатор стальной панельный, тип 22K-500-500 in ccomplex cu suport de fixare	buc	5,000	798,93 38,50	3 994,65 192,50
11	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, Радиатор стальной панельный, тип 22K-500-600 in ccomplex cu suport de fixare	buc	1,000	911,43 38,50	911,43 38,50
12	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, Радиатор стальной панельный, тип 22K-500-800 in ccomplex cu suport de fixare	buc	2,000	1 098,93 38,50	2 197,86 77,00
13	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, Радиатор стальной панельный, тип 22K-500-1000 in ccomplex cu suport de fixare	buc	1,000	1 323,93 38,50	1 323,93 38,50
14	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Радиатор стальной панельный, тип 22K-500-1200 in ccomplex cu suport de fixare	buc	4,000	1 603,79 50,05	6 415,16 200,20
15	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Радиатор стальной панельный, тип 22K-500-1400 in ccomplex cu suport de fixare	buc	3,000	1 828,79 50,05	5 486,37 150,15
16	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровый диаметром " 20")	buc	2,000	306,86 11,55	613,72 23,10

1	2	3	4	5	6	7
17	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровый , диаметром "25")	buc	2,000	379,51 11,55	759,02 23,10
18	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Кран шаровый диаметром 32)	buc	3,000	493,55 19,25	1 480,65 57,75
19	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль балансировочный проходной ' д-20	buc	3,000	1 432,91 17,71	4 298,73 53,13
20	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль запорный 20mm	buc	3,000	1 385,16 17,71	4 155,48 53,13
21	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан обратный д-20	buc	1,000	275,58 13,86	275,58 13,86
22	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль запорный угловой радиаторный 15mm	buc	16,000	574,25 13,86	9 188,00 221,76
23	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан термост. 1/2",угловой	buc	16,000	856,08 13,86	13 697,28 221,76
24	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Термост.головка	buc	16,000	317,33 13,86	5 077,28 221,76
25	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Дренажное устройство д-15	buc	1,000	387,58 13,86	387,58 13,86
26	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Автоматический спускник воздуха ф15	buc	2,000	131,20 7,70	262,40 15,40
27	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Труба полипропиленовая PN 20 д-25х4.2 мм /K=1,5 на фитинги/ Коэффициент к	m	10,000	73,26 40,42	732,56 404,25

1	2	3	4	5	6	7
		трудозатратам=1,500 Коэффициент к материалам=1,500 Коэффициент к машинам=1,500				
28	IC11E	Teava din oțel neagră sudată longitudinal pentru instalații, nefiletată, montată prin sudură în coloane, în instalații de încălzire centrală pentru clădiri de locuit și social-culturale, teava având diametrul de 1 1/2" (Труба стальная электросварная в изоляции, диаметр 38x2,5)	m	8,000	139,01 47,74	1 112,07 381,92
29	IC46A	Distribuitor - colector pentru puncte și centrale termice, montate pe sustinator gata confecționat 65 - 100 mm (Гребенка распределительная д-45x2,5 на 3 отв.)	buc	1,000	795,57 261,80	795,57 261,80
30	IC35A	Teava din polietilena armată de înaltă densitate sau polipropilenă armată sau nearmată, montată, la legătura corpurilor sau aparatelor de încălzire, în instalații de încălzire centrală, având diametrul exterior de până la 18,0 mm, inclusiv. (Труба полипропиленовая PN 20 д-16x2,7 мм) /K=1,3 на фитинги/ Коэффициент к трудозатратам=1,300 Коэффициент к материалам=1,300 Коэффициент к машинам=1,300	m	126,000	44,76 30,03	5 639,63 3 783,78
31	IC35B	Teava din polietilena armată de înaltă densitate sau polipropilenă armată sau nearmată, montată, la legătura corpurilor sau aparatelor de încălzire, în instalații de încălzire centrală, având diametrul exterior de 20,0 mm (Труба полипропиленовая PN 20 д-20x3.4 мм) /K=1,3 на фитинги/ Коэффициент к трудозатратам=1,300 Коэффициент к материалам=1,300 Коэффициент к машинам=1,300	m	88,000	52,44 35,03	4 614,90 3 083,08
32	IC36B	Teava din polietilena armată de înaltă densitate sau polipropilenă armată sau nearmată, montată în coloane la instalații de încălzire centrală, având diametrul exterior de 25,0 mm. (Труба полипропиленовая PN 20 д-25x4.2 мм /K=1,3 на фитинги/ Коэффициент к трудозатратам=1,300 Коэффициент к материалам=1,300 Коэффициент к машинам=1,300	m	70,000	63,49 35,03	4 444,21 2 452,45

1	2	3	4	5	6	7
33	IE03A	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plintă, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	294,000	9,61 6,93	2 825,34 2 037,42
34	IE03B	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plintă, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	8,000	11,82 8,47	94,56 67,76
35	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolație specială, introduse pe conducte, Термоизоляция трубная из вспененного полиэтилена д25х20mm IZO-FLEX Materiale marunte=1,050	m	8,000	67,66 39,27	541,28 314,16
Total Отопление						81 325,24
Inclusiv salariu						14 402,08
		3.2. Вентиляция				
36	CL20A	Grile de ventilație gata confecționate din tablă neagră, cu jaluzele reglabile manual, vopsite și montate în zidarie Приточно-вытяжная решетка RAG 100х100	buc	1,000	82,93 38,50	82,93 38,50
37	CL20A	Grile de ventilație gata confecționate din tablă neagră, cu jaluzele reglabile manual, vopsite și montate în zidarie Приточно-вытяжная решетка RAG 150х100	buc	3,000	89,18 38,50	267,54 115,50
38	CL20A	Grile de ventilație gata confecționate din tablă neagră, cu jaluzele reglabile manual, vopsite și montate în zidarie Приточно-вытяжная решетка RAG 150х150	buc	1,000	89,18 38,50	89,18 38,50
39	CL20A	Grile de ventilație gata confecționate din tablă neagră, cu jaluzele reglabile manual, vopsite și montate în zidarie Пластмассовая решетка P150х100	buc	2,000	83,52 38,50	167,04 77,00
40	CL20A	Grile de ventilație gata confecționate din tablă neagră, cu jaluzele reglabile manual, vopsite și montate în zidarie Пластмассовая решетка P150х150	buc	1,000	86,25 38,50	86,25 38,50
41	CL20A	Grile de ventilație gata confecționate din tablă neagră, cu jaluzele reglabile	buc	1,000	90,60	90,60

1	2	3	4	5	6	7
		manual, vopsite si montate in zidarie Пластмассовая решетка P150x300			38,50	38,50
42	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка дверная MBM475x80	buc	6,000	157,10 38,50	942,60 231,00
43	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Воздуховод из оцинкованной стали,толщ.0,5мм 100x100мм) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,010	m2	2,000	501,26 264,88	1 002,52 529,76
44	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Воздуховод из оцинкованной стали,толщ.0,5мм 150x100мм) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,010	m2	18,500	501,27 264,88	9 273,51 4 900,28
45	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Воздуховод из оцинкованной стали,толщ.0,5мм 150x150мм) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,010	m2	16,200	501,27 264,88	8 120,60 4 291,06
46	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Воздуховод из оцинкованной стали,толщ.0,5мм д-150мм) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,010	m2	2,355	521,94 291,06	1 229,16 685,45
47	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод из оцинкованной стали,толщ.0,7мм 300x100мм) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,010	m2	6,600	501,45 189,42	3 309,59 1 250,17

1	2	3	4	5	6	7
48	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	15,000	47,71 17,71	715,65 265,65
49	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска металлопроката для крепления трубопровода)	m2	0,350	114,49 84,69	40,07 29,64
50	RCsB21B	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm Materiale marunte=1,050	buc	4,000	41,05 10,78	164,22 43,12
51	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 50 cm grosime	buc	1,000	88,55 88,55	88,55 88,55
52	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP, gata confectionate, avind diametrul de 100 mm (Прокладка готовых воздуховодов из трубы ПВХ диам.100мм) Material marunt(suruburi, garnituri, nituri etc.)=1,020	m	15,000	180,46 100,10	2 706,83 1 501,50
53	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP, gata confectionate, avind diametrul de 125mm (Прокладка готовых воздуховодов из трубы ПВХ диам.125мм) Material marunt(suruburi, garnituri, nituri etc.)=1,020	m	5,000	182,52 100,10	912,58 500,50
54	VA05A	Montarea a tuburilor de ventilatie din AL , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 mm Material marunt(suruburi, garnituri, nituri etc.)=1,020	m	6,000	189,72 100,10	1 138,35 600,60
55	Pret furnizorul ui	Canal de vent.plastic. d.150 L-1000mm ERA 15BП1	buc	3,000	85,00 0,00	255,00 0,00
56	Pret furnizorul ui	Tub flexibil aluminiu ventilare O100 L=3m, ALB G100B	buc	1,000	54,00 0,00	54,00 0,00
57	Pret furnizorul ui	Conector plastic cu clapeta antiretur O125 rotund AV125	buc	1,000	54,00 0,00	54,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
58	Pret furnizorul ui	Flansa plastic pentru canale rotunde ventilare O150mm (alb) VF150	buc	1,000	75,00 0,00	75,00 0,00
59	Pret furnizorul ui	Reductor tub rotund vent. plastic UNIVERSAL O150 - O80 VA80	buc	1,000	54,00 0,00	54,00 0,00
60	Pret furnizorul ui	Colier metalic p/tub ventilare O160mm QIP165	buc	2,000	200,00 0,00	400,00 0,00
61	Pret furnizorul ui	Supapa de retinere ERA 100 OK	buc	4,000	63,00 0,00	252,00 0,00
Total Вентиляция						31 571,77
Inclusiv salariu						15 263,78
Cheltuieli directe						lei 112 897,01
Fondul social						24,00 % 7 119,81
Transport material						8,00 % 6 582,87
Cheltuieli depozitare						1,00 % 822,86
Cheltuieli directe						100,00 + 127 422,55
Cheltuieli de regie						10,00 % 12 742,26
Total						100,00 + 140 164,81
Beneficiu de deviz						6,00 % 8 409,89
Total Lucrari sanitare						148 574,70
Inclusiv salariu						29 665,86
Cheltuieli directe						lei 182 887,35
TVA						20,00 % 36 577,47

Total deviz: 219 464,82
Inclusiv salariu 39 678,17

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)