

**Lucrari de amenajare a terenului
pentru baschet din satul Sirma,
localitate amalgamata la
Primaria or. Leova.**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de amenajare a terenului pentru baschet**

Valoarea de deviz 1 032 933,04 Lei

Intocmit in prețuri curente 11.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Demolare imbracamintei din beton asfaltic h:0,04m (792,0 m2)				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3	31,68	134,18 112,00	4 250,95 3 548,16
2	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунтоестественной влажности, III категории)	100 m3	0,317	1 559,62 0,00	494,40 0,00
3	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	69,70	15,20 0,00	1 059,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			5 804,75
		Total Demolare imbracamintei din beton asfaltic h:0,04m (792,0 m2) Inklusiv salariu				5 804,75 3 548,16
		1.2. Imbracaminte de cauciuc a terenului sportiv /baschet/ /792.0 m2/.				
4	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv ((Подготовка земляного полотна для покрытия изоляционным или ремонтным слоем из песка или балласта, путем ручной планировки и уплотнением трамбовочным самоходным катком 10-12 т, связный грунт)	100m2	7,92	922,10 632,10	7 303,06 5 006,26
5	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание)	m3	79,20	512,39 25,90	40 581,51 2 051,28
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)-Fr.20-40 mm si 5-10 mm.	m3	102,96	833,65 42,00	85 832,43 4 324,32
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,45	12 583,33 0,00	5 662,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
8	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	792,00	196,99 3,50	156 016,42 2 772,00
9	CG25B	Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip Tartan EPDM gr.9 mm /consumuri resurse noi: granule de cauciuc EPDM # 6.75 kg/m2, adeviz pentru granule # 1.24 kg/m2/ (aplicativ se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc) (Granule colorate) -Спортивные покрытия из резинобитумных смесей типа Tartan EPDM, толщина 9 мм /новый ресурсоемкость: гранулы резины EPDM # 6,75 кг/м2, рекомендуемая суточная норма расхода гранул # 1,24 кг/м2/ (применение не включает ресурсы: перлит (песок), бензин, сортированный песок, дрова) (Цветные гранулы)	m2	792,00	552,40 52,50	437 500,80 41 580,00
10	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)-(BR 100.20.8)	m	116,00	146,25 21,00	16 964,65 2 436,00
11	DF17A	Marcaj baschet	m2	38,00	102,65 32,90	3 900,70 1 250,20
		<i>Total</i>	Lei			753 762,07
		Total Imbracaminte de cauciuc a terenului sportiv /baschet/ /792.0 m2/. Inclusiv salariu				753 762,07 59 420,06
		1.3. Forme arhitecturale mici.				

1	2	3	4	5	6	7
12	DF18Aada ptiv	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Закладка столбов для указателей направления дороги, металлических, заводских) - (stant de Baschet)	buc	2,00	296,30 76,30	592,60 152,60
		<i>Total</i>	Lei			592,60
		Total Forme arhitecturale mici. Inclusiv salariu				592,60 152,60
		<i>Total</i>	Lei			760 159,42
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			15 149,00
		<i>Cheltuieli directe</i>				775 308,42
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5 %			38 765,42
		<i>Total</i>				814 073,84
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			40 703,69
		<i>Total fara TVA</i>				854 777,53
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				854 777,53 63 120,82
		2. Utilaj				
13	1	stant de Baschet	buc	2,00	3 000,00 0,00	6 000,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			6 000,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				6 000,00
		<i>Total</i>	Lei			860 777,53
		TVA	20 %			172 155,51
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 032 933,04 63 120,82

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de amenajare a terenului
pentru baschet din satul Sirma,
localitate amalgamata la
Primaria or. Leova.**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari de amenajare a terenului pentru baschet**

Valoarea de deviz 1 032 933,04 Lei

Intocmit in prețuri curente 11.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	0,660	70,00	46,20
2.	7129020012800	Pavator	h-om	111,960	70,00	7 837,20
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	570,240	70,00	39 916,80
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,420	70,00	239,40
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	101,398	70,00	7 097,86
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	63,360	70,00	4 435,20
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	50,688	70,00	3 548,16
Total manopera						63 120,82

Materiale:

1.	11042026	stant de Baschet	buc	2,000	3 000,00	6 000,00
2.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	74,448	2 000,00	148 896,00
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	20,901	550,00	11 495,55
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	125,508	500,00	62 754,00
5.	14121221008802	Granule dc cauciuc EPDM	kg	5 346,000	62,00	331 452,00
6.	1421102200000	Nisip bitumat	t	2,376	280,00	665,28
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,348	330,00	114,84
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	103,831	330,00	34 264,23
9.	23203226000401	Bitum	t	0,464	12 000,00	5 568,00
10.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	27,740	66,00	1 830,84
11.	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	13,300	30,00	399,00
12.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	4,332	55,00	238,26
13.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	118,320	2,60	307,63
14.	2663102100000	Beton C7.5/5 (BC07.5/ B100)	m3	0,200	2 200,00	440,00
15.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	2,436	2 200,00	5 359,20
16.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni -	m	116,580	75,00	8 743,50

		BR 100.20.8				
17.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	8,712	18,00	156,82
18.	23201162005733	Adeziv pentru granule	kg	982,080	65,00	63 835,20
19.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	41,738	10,00	417,38
20.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,348	10,00	3,48
		Total materiale de construcții				682 941,21

Utilaje de construcții:

1.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	1,824	100,00	182,40
2.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,135	700,00	94,50
3.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	8,731	350,00	3 055,85
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	4,198	220,00	923,56
5.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	11,088	200,00	2 217,60
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	42,880	200,00	8 576,00
7.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	4,198	420,00	1 763,16
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,824	600,00	494,40
9.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	24,552	20,00	491,04
10.	2952270003818	Malaxor pentru mortar de 150 L acționat cu motor termic	h-ut	31,680	20,00	633,60
11.	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	5,297	200,00	1 059,40
12.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,366	180,00	605,88
		Total utilaje de construcții				20 097,39

Total	Lei	860 777,5 3
TVA	20 %	172 155,5 1

Total deviz:

**1 032 933,
04**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de amenajare a terenului pentru Investitor
baschet din satul Sirma, localitate amalgamata la
Primaria or. Leova.

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Demolare imbracamintei din beton asfaltic h:0,04m (792,0 m2)				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3			134,18 112,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,600	70,00	112,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	350,00	6,68
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,775	20,00	15,50
2	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. III (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунтоестественной влажности, III категории)	100 m3			1 559,62 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,600	600,00	1 559,62
3	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			15,20 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,076	200,00	15,20
		1.2. Imbracaminte de cauciuc a terenului sportiv /baschet/ /792.0 m2/.				
4	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopulsat, de 10-12 t, in teren coeziv ((Подготовка земляного полотна для покрытия изоляционным или ремонтным слоем из песка или балласта, путем ручной планировки и уплотнением трамбовочным самоходным катком 10-12 т, связный грунт)	100m2			922,10 632,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,10
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	10,00	10,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,400	200,00	280,00
5	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva și anticapilara, cu asternere mecanică, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое	m3			512,39 25,90

1	2	3	4	5	6	7
		укладывание)				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,370	70,00	25,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	10,00	2,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311	330,00	432,63
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	200,00	30,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	180,00	4,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	350,00	16,80
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoogire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)-Fr.20-40 mm si 5-10 mm.	m3			833,65 42,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	70,00	42,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	550,00	111,65
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	500,00	609,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	350,00	14,70
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	200,00	51,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	180,00	2,70
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			12 583,33 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	12 000,00	12 373,33
	2952220000000	Autogudronator 35001 - 36001	h-ut	0,300	700,00	210,00
8	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			196,99 3,50
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	70,00	3,50
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,094	2 000,00	188,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	280,00	0,84
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	18,00	0,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	200,00	1,06
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	220,00	1,17
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	420,00	2,23
9	CG25B	Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip Tartan EPDM gr.9 mm /consumuri resurse noi: granule de cauciuc EPDM # 6.75 kg/m2, adeviz pentru granule # 1.24 kg/m2/ (aplicativ se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc) (Granule colorate) -Спортивные покрытия из резинобитумных смесей типа Tartan EPDM, толщина 9 мм /новый ресурсоемкость: гранулы резины EPDM # 6,75 кг/м2, рекомендуемая суточная норма расхода гранул # 1,24 кг/м2/ (применение не включает ресурсы: перлит (песок), бензин, сортированный песок, дрова) (Цветные гранулы)	m2			552,40 52,50
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,670	70,00	46,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	70,00	5,60
	23201162005733	Adeziv pentru granule	kg	1,240	65,00	80,60
	14121221008802	Granule dc cauciuc EPDM	kg	6,750	62,00	418,50
	2952270003818	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic	h-ut	0,040	20,00	0,80
10	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu	m			146,25

1	2	3	4	5	6	7
		sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)-(BR 100.20.8)				21,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	70,00	8,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	70,00	12,60
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,021	2 200,00	46,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,020	2,60	2,65
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	330,00	0,99
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni -BR 100.20.8	m	1,005	75,00	75,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	10,00	0,03
11	DF17A	Marcaj baschet	m2			102,65
						32,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,380	70,00	26,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,090	70,00	6,30
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,730	66,00	48,18
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,350	30,00	10,50
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,114	55,00	6,27
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,048	100,00	4,80
		1.3. Forme arhitecturale mici.				
12	DF18Aadaptiv	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Закладка столбов для указателей направления дороги, металлических, заводских) -(stant de Baschet)	buc			296,30
						76,30
	7123010010200	Betonist	h-om	0,330	70,00	23,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,760	70,00	53,20
	2663102100000	Beton C7.5/5 (BC07.5/ B100)	m3	0,100	2 200,00	220,00
		2. Utilaj				
13	1	stant de Baschet	buc			3 000,00
						0,00
	11042026	stant de Baschet	buc	1,000	3 000,00	3 000,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.