

**Obiectivul:** Lucrări de reparație curentă

**Obiectul:** Lucrări de reparație curentă a atelierului de vopsire din atelierul de instruire practică

**Devizul:** Atelierului de vopsire

### Deviz local Nr. 1.2.1

Intocmit in preturi curente 2026-06-12

Valoarea de deviz 598 198,57 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrări de construcții</b>				
		<b>1.1. Atelier de vopsire</b>				
		<b>1.1.1. Pereți interiori și tâmplărie</b>				
1	RpCO56A	Demontări: Tâmplărie veche (uși)	m2	5,6700	29,4000	166,70
					29,4000	166,70
2	RpCP44B	Demontarea construcțiilor metalice poarta deteriorată (8.96 m2) fără recuperarea materialelor	kg	313,6000	0,9137	286,52
					0,8050	252,45
3	CL14B	Demontarea construcțiilor metalice din profil dublu T nr.30 (70 ml), fără recuperarea în subsansambluri re folosibile	t	2,5650	915,0300	2 347,05
					697,5000	1 789,09
4	CL14B	Demontarea construcțiilor metalice din țevă d=89 mm (70 ml), fără recuperarea în subsansambluri re folosibile	t	1,0490	915,0300	959,87
					697,5000	731,68
5	RpCG29D	Demolarea pereților de zidărie gr. 400 mm din spargeri pentru creeri de goluri în zidărie	m3	0,8000	253,8800	203,10
					249,6000	199,68
6	RpCG29C	Demolarea pereților de zidărie din blocuri de calcar de 200 mm grosime	m3	11,4000	261,0300	2 975,74
					256,7500	2 926,95
7	CL21A1	Protecția muchiilor la golurile de uși din zidărie cu otel cornier 63 x 63 x 5 mm	m	22,0000	102,3200	2 251,04
					48,5000	1 067,00
8	CL21A1	Protecția muchiilor la golurile de uși din zidărie cu benzi metalice (polosa) 50 x 5 mm	m	6,0000	97,3200	583,92
					48,5000	291,00
9	CN21A	Vopsitorii la construcții metalice (otel cornier și banda metalica), executate cu vopsele pe baza de ulei în 2 straturi	m2	6,2000	107,2500	664,95
					72,8000	451,36
10	RpCR29A	Curățarea cu șpaclu a vopselei vechi (emulsie pe baza de apa) la glafuri, inclusiv spălarea suprafețelor cu apa	m2	4,0000	58,9500	235,80
					14,9500	59,80
11	CF61A	Drișcuire continuă a suprafeței (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos „Rotband„; glafuri plane de ferestre, inclusiv grunduirea cu grund „Tuffuhgputt„ și instalarea cornierelor din aluminiu 20 x 20 mm, 20 ml	m2	6,0000	172,0658	1 032,39
					104,0200	624,12
12	CK26C	Pervazuri interioare din PVC b=300 mm, montate la ferestre din mase plastice în coridor	m	10,0000	329,5000	3 295,00
					6,2500	62,50
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă „Euroton Lav„, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual, la glafuri, inclusiv șlefuirea suprafețelor.	m2	2,0000	55,5880	111,18
					35,7500	71,50
14	CK25A	Uși confecționate din profiluri PVC (5 camere), inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natura la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv (2.1 x 0.9 m, 3 buc.)	m2	5,6700	2 226,8500	12 626,24
					52,6500	298,53
15	CK14A	Porți metalice (roletate manuale) cu rame din profiluri din otel, gata confecționate, inclusiv accesoriile necesare, montate în zidărie din blocuri de calcar	m2	8,9600	862,0140	7 723,65
					116,9000	1 047,42
16	CL18A	Confecții metalice diverse din țevi profil 60 x 60 x 3 mm (32 ml), prinse un pardoseala și tavan, pentru susținerea glasvandurilor	kg	166,1000	30,3020	5 033,16
					14,6500	2 433,37
17	CN21A	Vopsitorii la construcții metalice (țevi profil 60 x 60 x 3 mm, 32 ml), executate cu vopsele pe baza de ulei în 2 straturi	m2	7,6800	107,2500	823,68
					72,8000	559,10
18	CK27B	Glasvanduri din profile PVC cu 4 camere (h=3.6 m) la construcții cu înălțimi până la 35 m din panouri fixe de 60 mm grosime, culoare alba, montate la nivelul pardoselii	m2	53,2000	1 178,9800	62 721,74
					52,0000	2 766,40
19	CF59B	Placarea suprafețelor ferestrelor cu un strat de placi ghips-carton (PGC) de 12.5 mm grosime, cu executarea carcasi metalice	m2	21,6000	244,5696	5 282,70

		simple plane, cu înălțimea până la 4 m, inclusiv lipirea rosturilor cu banda autoadeziva și aplicarea unui strat de finisare cu chit			119,2750	2 576,34
		<b>TOTAL 1.1.1. Pereți interiori și tâmplărie</b>				<b>109 324,43</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>18 374,98</b>
		<b>1.1.2. Finisare interioara - pereți</b>				
20	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare deteriorate până la zidărie la pereți, coloane, grinzi, inclusiv spălarea suprafețelor cu apa	m2	238,8000	18,7500	4 477,50
					17,5500	4 190,94
21	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu grund de pătrundere adâncă „Tuffuhgputh,,	m2	238,8000	5,5000	1 313,40
					1,9500	465,66
22	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereți, pe suprafețe plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund și stratul vizibil, pe zidărie de blocuri mici de beton	m2	238,8000	136,5235	32 601,81
					78,0000	18 626,40
23	CF17B k=2	Diverse lucrări - diferența de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereți, executat cu mortar M 100 până la grosimea totală de 30 mm, k=2	m2	238,8000	33,7500	8 059,50
					16,9000	4 035,72
24	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și glafurilor cu amorsa-grund „Supraton,,	m2	260,4000	5,5000	1 432,20
					1,9500	507,78
25	CK26D Adaptare	Corniere din aluminiu perforat 20 x 20 mm, montate la colțurile coloanelor și grinzilor	m	120,0000	44,2000	5 304,00
					6,9500	834,00
26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat „Rotband,, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2	238,8000	108,8830	26 001,26
					79,3000	18 936,84
27	CF17C	Diverse lucrări - strat de împăslitură din fibra de sticlă aplicat pe suprafața pereților lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj „Supraten,,	m2	260,4000	26,1057	6 797,92
					13,0000	3 385,20
28	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților și glafurilor	m2	260,4000	44,7607	11 655,67
					35,7500	9 309,30
29	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și glafurilor cu amorsa-grund „Supraton,,	m2	260,4000	5,5000	1 432,20
					1,9500	507,78
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă „Euroton Lav,, în color (Coloris - 0.12 l), aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual, la pereți și glafuri, inclusiv șlefuirea suprafețelor. Culoarea se coordonează cu beneficiarul.	m2	260,4000	55,5880	14 475,12
					35,7500	9 309,30
31	CB16A	Schela pentru lucrări de finisaje interioare la pereți în încăperi până la 5 m înălțime (de la 2.0 m până la 3.6 m)	m2	115,7300	108,7750	12 588,53
					55,2500	6 394,08
		<b>TOTAL 1.1.2. Finisare interioara - pereți</b>				<b>126 139,12</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>76 503,00</b>
		<b>1.1.3. Tavane</b>				
32	CF59D	Placarea suprafețelor cu un strat de placi ghips-carton (PGC) de 9.5 mm grosime, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu înălțimea până la 4 m: tavane, inclusiv lipirea rosturilor cu banda autoadeziva și aplicarea unui strat de finisare cu chit	m2	171,1200	204,6719	35 023,45
					124,1500	21 244,55
33	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu amorsa-grund „Supraton,,	m2	171,1200	5,5000	941,16
					1,9500	333,68
34	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele tavanelor	m2	171,1200	44,7607	7 659,44
					35,7500	6 117,54
35	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu amorsa-grund „Supraton,,	m2	171,1200	5,5000	941,16
					1,9500	333,68
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă „Euroton Lav,, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane, inclusiv șlefuirea suprafețelor.	m2	171,1200	55,5880	9 512,22
					35,7500	6 117,54
37	CB16A	Schela pentru lucrări de finisaje interioare la tavane în încăperi până la 5 m înălțime	m2	171,1200	108,7750	18 613,58
					55,2500	9 454,38
		<b>TOTAL 1.1.3. Tavane</b>				<b>72 691,01</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>43 601,38</b>
		<b>1.1.4. Pardoseli</b>				
38	CG29A k=1.6	Pardoseli industriale din beton de uzura, M 200, de minim 5 cm grosime, exclusiv stratul suport, aplicate "ud" pe "ud" în carouri de 3 x 6 m sau 3,4 x 7 m, executate din criblura de bazalt și adaos 0,2% lignosulfonat de calciu, k=1.6 până la grosimea totală de 80 mm,	m2	171,1200	436,9588	74 772,39
					228,8000	39 152,26
39	CC03C	Montare plase sudate Vr-1 d=4/100 x 100 mm, la pardoseli 171.12 m2	kg	308,0200	24,8000	7 638,90
					2,0750	639,14

40	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinte h=10 cm)	m	50,2000	244,5613	12 276,97
					34,5000	1 731,90
		<b>TOTAL 1.1.4. Pardoseli</b>				<b>94 688,26</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>41 523,30</b>
		<b>1.1.5. Canalizare</b>				
41	SB08E	Țeavă din material plastic (PP) pentru canalizare, îmbinată cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau îngropat sub pardoseala, având diametrul de 110 mm	m	6,0000	86,7350	520,41
					22,4000	134,40
42	SB09C	Piesa de legătură din material plastic pentru canalizare (cot), îmbinată cu garnitura de cauciuc, având diametrul de 50 mm	buc	1,0000	47,1880	47,19
					15,4000	15,40
43	SB09E	Piesa de legătură din material plastic pentru canalizare (trecere), îmbinată cu garnitura de cauciuc, având diametrul de 110 x 50 mm	buc	1,0000	54,5350	54,54
					19,6000	19,60
44	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, având diametrul de 50 mm	buc	1,0000	500,1710	500,17
					58,1000	58,10
45	SF04A	Efectuarea probei de etanșeitate și funcționare a instalației de canalizare executata din țeavă de policlorura de vinil, neplastifiata, tip ușor sau din material plastic, țeava având diametrul de până la 100 mm inclusiv	10 m	0,6000	5,6000	3,36
					5,6000	3,36
		<b>TOTAL 1.1.5. Canalizare</b>				<b>1 125,66</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>230,86</b>
		<b>1.1.6. Incalzure</b>				
46	RpIB12A	Demontări convectoare (calorifere U22 2500 x 500 mm) pentru reinstalare	buc	3,0000	12,6000	37,80
					12,6000	37,80
47	RpIF02A	Curățarea țevilor d=80 mm la sistem de încălzire de vopseala veche	m2	10,0000	19,3400	193,40
					16,8000	168,00
48	RpIF12B	Grunduirea și vopsirea conductelor de instalații cu diametru exterior peste 60 mm, în 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2	10,0000	141,7500	1 417,50
					81,9000	819,00
49	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc având lungimea de peste 2000 mm (U22 2500 x 500 mm) anterior demontate, materialul beneficiarului	buc	3,0000	120,0600	360,18
					70,0000	210,00
		<b>TOTAL 1.1.6. Incalzure</b>				<b>2 008,88</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>1 234,80</b>
		<b>1.1.7. Evacuarea deșeurilor</b>				
50	TrI1AA01C3	Încărcarea materialelor din grupa A - grele și mărunte prin aruncare - de pe teren, în auto categoria 3	t	25,0000	24,5000	612,50
					24,5000	612,50
51	Tsl51A5	ransportarea deșeurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de 5 km	t	25,0000	13,4050	335,13
					0,0000	0,00
		<b>TOTAL 1.1.7. Evacuarea deșeurilor</b>				<b>947,63</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>612,50</b>
		<b>2. Lucrări de montare</b>				
		<b>2.1. Atelier de vopsitorie</b>				
52	RpEB13B	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fără izolație, introduși în tuburi sau țevi de protecție, montați aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montați îngropat, cu secțiunea 6-25 mmp (3 x 2.5=7.5 mm2)	m	300,0000	2,6000	780,00
					2,6000	780,00
53	RpEB14A	Demontarea conductorilor pentru curenți slabi, a sistemii de avertizare antiincendiare, instalații aparent	m	200,0000	2,6000	520,00
					2,6000	520,00
54	RpEF23A	Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele și globurile	buc	16,0000	14,3000	228,80
					14,3000	228,80
55	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau în nișă, având suprafața până la 0,30 mp , 12 module, IP30	buc	1,0000	841,0080	841,01
					157,9500	157,95
56	RpEE15B	Montarea întrerupătoarelor - întrerupător automat monopolar 16 A	buc	12,0000	94,8500	1 138,20
					46,8000	561,60
57	RpEB01A	Montarea conductorilor mașcați, din cupru, în tuburi, elemente de protecție, montați îngropat în tencuiala cablu VVGng - 3 x 1.5 mm2	m	200,0000	17,2880	3 457,60
					4,5500	910,00
58	RpEB01A	Montarea conductorilor mașcați, din cupru, în tuburi, elemente de protecție, montați îngropat în tencuiala cablu VVGng - 3 x 2.5 mm2	m	300,0000	22,9530	6 885,90
					4,5500	1 365,00
59	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat aplicabile LED, 48 wt, 600 x 600 mm (cabinet - 12 buc., atelier - 15 buc.)	buc	27,0000	273,9000	7 395,30
					71,5000	1 930,50
60	RpEE14B	Montarea întrerupătoarelor unipolare - întrerupător dublu	buc	2,0000	76,4750	152,95
					21,4500	42,90

61	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare construcție normala din aminoplast, dublă, construcție impermeabila, etanșe, montate îngropat sub tencuiala	buc	12,0000	70,6650	847,98
					20,1500	241,80
		<b>TOTAL 2.1. Atelier de vopsitorie</b>				<b>22 247,74</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>6 738,55</b>

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>2 891,1726</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total		429 172,73
Asigurari sociale	24,0000%	45 316,65
Total		474 489,37
Cheltuieli de transport	1,0000%	2 326,06
Total		476 815,43
Cheltuieli pentru depozitare	1,0000%	2 326,06
Total		479 141,49
Cheltuieli de regie	2,0000%	9 582,83
Total		488 724,32
Beneficiu de deviz	2,0000%	9 774,49

<b>Total General fara TVA</b>	<b>498 498,80</b>
<b>TVA (20%)</b>	<b>99 699,76</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>598 198,57</b>
<b>Inclusiv salariul</b>	<b>188 819,37</b>

Cursul de referință: 20.1704 Lei/Euro, din data de 2026-05-06

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;