

1	2	3	4	5	6	7
		16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2) в подсобках				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	11,4800	57,66	661,937
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0590	57,66	118,722
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	7,3130	115,00	840,995
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	28,7550	2,65	76,201
	2430226100000 1	Fuga	kg	2,1300	18,00	38,340
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	142,0000	0,05	7,100
204	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную из под столбов глубиной 10см, средний грунт)	m3	3,6000	68,615	247,015
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,2840	57,66	247,015
205	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	3,6000	426,333	1 534,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,5640	57,66	205,500
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	4,1400	320,00	1 324,800
	4100126202818	Apa	m3	0,3600	12,50	4,500
206	CG42Bмод	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn amplasate pe stalpisorii din caramida (Деревянные полы из брусков толщ. сечен. 100x50 (h) мм площадью более 16 м2 с антисептированием по лагам сечением 100*100мм= 5,3м3 на кирпичных столбиках размерами 250*250*600мм 572шт на растворе с гидроизоляцией из рубероида под столбики) доска т.50мм	m2	314,0000	470,135	147 622,313
	7124010010750	Dulgher 5	h-om	209,4850	57,66	12 078,905
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	62,8000	57,66	3 621,048
	2010102904200	Grinzi de rasinoase impregnate	m3	4,0820	2 700,00	11 021,400

