

Alimentarea energie electrica
"Constructie de dictinatie
comunala comercial" in or. Glodeni
str.A.Saharova nr. 2
 (denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 02.01.2022
Constructie

Valoarea de deviz 103 452,26 lei

Intocmit in prețuri curente 21.04.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie LEAI- 0.4 kV				
1	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A	buc	1,0000	133,95	133,95
2	0200.	NHN-100 A	buc	1,0000	334,58	334,58
3	0201.	ППНН 80 A	buc	3,0000	44,00	132,00
4	33-04-017-2	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-9 exclusa din Indicatorul nr.8).. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,3950	8 813,72	3 481,42
5	003.	SIP2A 3x35+1x54.6	m	395,0000	71,58	28 274,10
6	004.	CA-1500	buc	12,0000	31,42	377,04
7	005.	PA1000	buc	14,0000	50,42	705,88
8	006.	ES-1500	buc	4,0000	65,83	263,32
9	091.	Крепление фасадное КФК12-47,1	buc	40,0000	19,25	770,00

1	2	3	4	5	6	7
10	007.	F200	m	30,0000	9,13	273,90
11	035.	N20	buc	30,0000	2,42	72,60
12	010.	Curau CSB	buc	21,0000	2,50	52,50
13	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,3000	986,53	295,96
14	0210.	Metal d-20 mm	m	15,0000	90,24	1 353,60
15	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,1200	2 634,25	316,11
16	0180.	Metal d-10 mm	m	0,1200	11,17	1,34
		<i>Total</i>	lei			36 838,30
		<i>Fondul social</i>	24 %			936,05
		<i>Transportarea materialelor</i>	10 %			3 280,63
		<i>Cheltueli de regie</i>	14,5 %			5 952,97
		<i>Total</i>				47 007,95
		<i>Beneficiu de diviz</i>	6 %			2 820,48
		<i>Total</i>				49 828,43
		Total Lucrari de constructie LEAI- 0.4 kV Inclusiv salariu				49 828,43 3 900,22
		2. Lucrari de electromontaj				
17	RpEP01A	Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie)	buc	1,0000	1 296,80	1 296,80
18	041.	Dulap BZUM TF 02-100-11	buc	1,0000	3 041,67	3 041,67
19	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,0000	56,41	56,41
20	047.	Contor MD	m	1,0000	2 600,00	2 600,00
21	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,0000	103,15	206,30
22	0411.	BA47-29M 3/P/ B50 A	buc	1,0000	98,92	98,92
23	0310.	OPI1 B 3P	buc	1,0000	430,83	430,83

1	2	3	4	5	6	7
24	RpEP01A	Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie)	buc	1,0000	1 296,80	1 296,80
25	0410.	ИПН-363-0 36 ИИ354	buc	1,0000	1 237,50	1 237,50
26	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	10,0000	103,15	1 031,50
27	0440.	VD1-63 4P 50A 30mA	buc	2,0000	353,34	706,68
28	330.	BA47-29M /3P/C/16A	buc	3,0000	75,17	225,51
29	340.	BA47-29M /1P/B/10A	buc	2,0000	25,84	51,68
30	301.	BA47-29M 1P/C/16A	buc	2,0000	25,84	51,68
31	0370.	Sina PE-N	buc	2,0000	30,83	61,66
32	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,1000	804,00	80,40
33	331.	Cablu AVVG 5x16	m	10,0000	64,16	641,60
		<i>Total</i>	lei			13 115,94
		<i>Fondul social</i>	24 %			946,61
		<i>Transportarea materialelor</i>	10 %			914,77
		<i>Cheltueli de regie</i>	76 %			2 997,60
		<i>Total</i>				17 974,92
		<i>Beneficiu de diviz</i>	6 %			1 078,51
		<i>Total</i>				19 053,43
		Total Lucrari de electromontaj Inklusiv salariu				19 053,43 3 944,21
		3. Montarea retelelor interene				
34	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	1,5000	2 775,87	4 163,80
35	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,0600	7 788,17	467,29
36	08-03-594-	Corp de iluminat cu lampi	100	0,0500	42 234,60	2 111,73

1	2	3	4	5	6	7
	2	luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	buc			
37	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,0400	13 918,00	556,72
38	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,0500	m	110,0000	34,54	3 799,52
		<i>Total</i>	lei			11 099,06
		<i>Fondul social</i>	24 %			1 104,90
		<i>Transportarea materialelor</i>	10 %			644,69
		<i>Cheltueli de rigie</i>	76 %			3 498,87
		<i>Total</i>				16 347,52
		<i>Beneficiu de diviz</i>	6 %			980,84
		Total Montarea retelelor interene Inklusiv salariu				17 328,36 4 603,77

	Total	lei	86 210,22
	TVA	20 %	17 242,04
	Total deviz: Inklusiv salariu		103 452,26

Intocmit

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)



**Alimentarea energie electrica
"Constructie de dictinatie
comunalcomercial" in or.Glodeni
str.A.Saharova nr. 2**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 02.01.2022
Constructie**

Intocmit in prețuri curente 21.04.2022

Valoarea de deviz 103 452,26 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 02.01.2022:						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	104,6834	64,84	6 787,67
2.	7137010011510	Electromontor	h-om	40,0000	64,84	2 593,60
3.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	47,3000	64,84	3 066,93
Total manopera						12 448,20

Materiale:

1.	003.	SIP2A 3x35+1x54.6	m	395,0000	71,58	28 274,10
2.	004.	CA-1500	buc	12,0000	31,42	377,04
3.	005.	PA1500	buc	14,0000	50,42	705,88
4.	006.	ES-1500	buc	4,0000	65,83	263,32
5.	007.	F200	m	38,0000	9,13	346,94
6.	010.	Curau CSB	buc	21,0000	2,50	52,50
7.	0180.	Metal d-10 mm	buc	0,1200	11,20	1,34
8.	0200.	NHN-100 A	buc	1,0000	334,58	334,58
9.	0201.	ППНН 80 A	buc	3,0000	44,00	132,00
10.	0210.	Metal d-20 mm	m	16,9200	80,00	1 353,60
11.	0310.	ОПС1 В 3P	buc	1,0000	430,83	430,83
12.	0333.	Scoba metalica din doua parti 26-26	buc	20,0000	2,33	46,60
13.	0370.	Sina PE-N	buc	2,0000	30,83	61,66
14.	041.	Dulap BZUM TF 02-100-11	buc	1,0000	3 041,67	3 041,67
15.	0410.	ЩРН-363-0 36 Ш354	buc	1,0000	1 237,50	1 237,50
16.	0411.	BA47-29M 3/P/ B50 A	buc	1,0000	98,92	98,92
17.	0440.	VD1-63 4P 50A 30MA	buc	2,0000	353,34	706,68
18.	047.	Contor MD	m	1,0000	2 600,00	2 600,00
19.	055.	N20	buc	38,0000	2,42	91,96
20.	091.	Крепление фасадное КФК12-47,1	buc	40,0000	19,25	770,00
21.	100.	Priza loc deschis mono IP54	buc	3,0000	33,92	101,76
22.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,4120	250,00	103,00
23.	110.	Corp de iluminat 2x36 p/u LED(IP-65)	buc	5,0000	151,25	756,25
24.	111.	Biecuri LED 1 x36 W	buc	10,0000	68,75	687,50
25.	112.	Cutie de distributie 100x100x50	buc	17,0000	14,21	241,57
26.	114.	Intrerupator IP54 cu clapa	buc	2,0000	43,54	87,08
27.	122.	Corp iluminat НПП2602A 1x60W IP54	buc	2,0000	45,00	90,00
28.	150.	Clipse	buc	100,0000	0,38	38,00

29.	160.	Diabluri 6 mm	buc	100,0000	0,38	38,00
30.	2521216704235	Teava PVC cu D=16mm	m	51,5000	4,58	235,87
31.	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	17,3250	1,75	30,32
32.	301.	BA47-29M 1P/C/16A	buc	2,0000	25,84	51,68
33.	330.	BA47-29M /3P/C/16 A	buc	3,0000	75,17	225,51
34.	331.	Cablu AVVG 5x16	m	10,0000	42,17	421,70
35.	332.	Metalorucau cu izolatie d=25-26	m	10,0000	17,33	173,30
36.	340.	BA47-29M /1P/B/10A	buc	2,0000	25,84	51,68
37.	341.	Cablu VVGng 5x2,5	m	50,0000	33,25	1 662,50
38.	342.	Cablu VVGng 3x2,5	buc	50,0000	20,17	1 008,50
39.	343.	Cablu VVGng 3x1.5	m	50,0000	13,25	662,50
40.	351.	Priza loc deschis 3F IP54	buc	3,0000	62,50	187,50
41.	377.	Bec 40 W LED	buc	2,0000	114,59	229,18
42.	381.	Teava PVC d=20	m	50,0000	6,25	312,50
43.	382.	Teava PVC D=32 mm	m	10,0000	7,79	77,90
Total materiale de construcții						48 400,92

Utilaje de construcții:



1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	0,00	0,00
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,2952	100,00	129,52
3.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,3840	25,00	9,60
4.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5200	50,00	26,00
Total utilaje de construcții						204,18

Total	lei	86 210,22
TVA	20 %	17 242,04

Total deviz: 103 452,2
6

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Alimentarea energie electrica
"Constructie de dictinatie comunalcomercial" in
or.Glodeni str.A.Saharova nr. 2

Investitor Directia sociala si prrotectie a
familiei a Consiliului Raional Glodeni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie LEAI- 0.4 kV				
1	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A	buc			133,95
	1	Muncitor	h-om	1,5600	64,84	101,15
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	250,00	17,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	0,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	100,00	13,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	50,00	2,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	150,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			133,95
2	0200.	NHN-100 A	buc			334,58
	0200.	NHN-100 A	buc	1,0000	334,58	334,58
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			334,58
3	0201.	ППНИ 80 А	buc			44,00
	0201.	ППНИ 80 А	buc	1,0000	44,00	44,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			132,00
4	33-04-017-2	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-9 exclusa din Indicatorul nr.8).. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m			8 813,72
	1	Muncitor	h-om	135,9300	64,84	8 813,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 481,42
5	003.	SIP2A 3x35+1x54.6	m			71,58
	003.	SIP2A 3x35+1x54.6	m	1,0000	71,58	71,58
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			28 274,10
6	004.	CA-1500	buc			31,42
	004.	CA-1500	buc	1,0000	31,42	31,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			377,04
7	005.	PA1000	buc			50,42
	005.	PA1500	buc	1,0000	50,42	50,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			705,88
8	006.	ES-1500	buc			65,83
	006.	ES-1500	buc	1,0000	65,83	65,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			263,32
9	091.	Крепление фасадное КФК12-47,1	buc			19,25
	091.	Крепление фасадное КФК12-47,1	buc	1,0000	19,25	19,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			770,00
10	007.	F200	m			9,13

1	2	3	4	5	6	7
	007.	F200	m	1,0000	9,13	9,13
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			273,90
11	035.	N20	buc			2,42
	055.	N20	buc	1,0000	2,42	2,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			72,60
12	010.	Curau CSB	buc			2,50
	010.	Curau CSB	buc	1,0000	2,50	2,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			52,50
13	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc			986,53
	1	Muncitor	h-om	8,2900	64,84	537,53
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,7800	250,00	195,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	100,00	254,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			295,96
14	0210.	Metal d-20 mm	m			90,24
	0210.	Metal d-20 mm	m		80,00	90,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 353,60
15	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m			2 634,25
	1	Muncitor	h-om	20,1000	64,84	1 303,25
	055.	N20	buc		2,42	161,33
	007.	F200	m		9,13	608,67
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9000	250,00	225,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	100,00	336,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			316,11
16	0180.	Metal d-10 mm	m			11,17
	0180.	Metal d-10 mm	buc	1,0000	11,20	11,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1,34
		2. Lucrari de electromontaj				
17	RpEP01A	Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie)	buc			1 296,80
	7137010011510	Electromontor	h-om	20,0000	64,84	1 296,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 296,80
18	041.	Dulap BZUM TF 02-100-11	buc			3 041,67
	041.	Dulap BZUM TF 02-100-11	buc	1,0000	3 041,67	3 041,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 041,67
19	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			56,41
	1	Muncitor	h-om	0,8700	64,84	56,41
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			56,41
20	047.	Contor MD	m			2 600,00
	047.	Contor MD	m	1,0000	2 600,00	2 600,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 600,00
21	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			103,15
	1	Muncitor	h-om	1,5600	64,84	101,15
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	50,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			206,30
22	0411.	BA47-29M 3/P/ B50 A	buc			98,92
	0411.	BA47-29M 3/P/ B50 A	buc	1,0000	98,92	98,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			98,92
23	0310.	ОПС1 В 3P	buc			430,83
	0310.	ОПС1 В 3P	buc	1,0000	430,83	430,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			430,83
24	RpEP01A	Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie)	buc			1 296,80

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011510	Electromontor	h-om	20,0000	64,84	1 296,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 296,80
25	0410.	III PH-363-0 36 III354	buc			1 237,50
	0410.	III PH-363-0 36 III354	buc	1,0000	1 237,50	1 237,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 237,50
26	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			103,15
	1	Muncitor	h-om	1,5600	64,84	101,15
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	50,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 031,50
27	0440.	VD1-63 4P 50A 30mA	buc			353,34
	0440.	VD1-63 4P 50A 30mA	buc	1,0000	353,34	353,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			706,68
28	330.	BA47-29M /3P/C/16A	buc			75,17
	330.	BA47-29M /3P/C/16 A	buc	1,0000	75,17	75,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			225,51
29	340.	BA47-29M /1P/B/10A	buc			25,84
	340.	BA47-29M /1P/B/10A	buc	1,0000	25,84	25,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			51,68
30	301.	BA47-29M 1P/C/16A	buc			25,84
	301.	BA47-29M 1P/C/16A	buc	1,0000	25,84	25,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			51,68
31	0370.	Sina PE-N	buc			30,83
	0370.	Sina PE-N	buc	1,0000	30,83	30,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			61,66
32	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			804,00
	1	Muncitor	h-om	12,4000	64,84	804,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			80,40
33	331.	Cablu AVVG 5x16	m			64,16
	331.	Cablu AVVG 5x16	m	1,0000	42,17	42,17
	332.	Metalorucav cu izolatie d=25-26	m		17,33	17,33
	0333.	Scoba metalica din doua parti 26-26	buc		2,33	4,66
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			641,60
		3. Montarea retelelor interene				
34	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			2 775,87
	1	Muncitor	h-om	7,8600	64,84	509,64
	341.	Cablu VVGng 5x2,5	m		33,25	1 108,33
	342.	Cablu VVGng 3x2,5	buc		20,17	672,33
	343.	Cablu VVGng 3x1.5	m		13,25	441,67
	112.	Cutie de distributie 100x100x50	buc		14,21	37,89
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	150,00	6,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 163,80
35	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			7 788,17
	1	Muncitor	h-om	43,2000	64,84	2 801,17
	100.	Priza loc deschis mono IP54	buc		33,92	1 696,00
	351.	Priza loc deschis 3F IP54	buc		62,50	3 125,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	25,00	160,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	150,00	6,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			467,29
36	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			42 234,60
	1	Muncitor	h-om	116,0000	64,84	7 521,40
	114.	Intrerupator IP54 co clapa	buc		43,54	1 741,60
	110.	Corp de iluminat 2x36 p/u LED(IP-65)	buc		151,25	15 125,00
	111.	Becuri LED 1 x36 W	buc		68,75	13 750,00

1	2	3	4	5	6	7
	112.	Cutie de distributie 100x100x50	buc		14,21	3 694,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,6800	150,00	402,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 111,73
37	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc			13 918,00
	1	Muncitor	h-om	88,0000	64,84	5 706,00
	122.	Corp iluminat HIIPI2602A 1x60W IP54	buc		45,00	2 250,00
	377.	Bec 40 W LED	buc		114,59	5 729,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	150,00	232,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			556,72
38	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,0500	m			34,54
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4300	64,84	27,88
	381.	Teava PVC d=20	m		6,25	2,84
	382.	Teava PVC D=32 mm	m		7,79	0,71
	2521216704235	Teava PVC cu D=16mm	m		4,58	2,14
	160.	Diabluri 6 mm	buc		0,38	0,35
	150.	Clipse	buc		0,38	0,35
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,1500	1,75	0,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 799,52

APROBAT:

Intocmit


Calisto V. V. V.

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

