

FORMULARUL3.1

OFERTĂ

Către **Primăria Comunei Zgardesti**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații,

Colun Parascovia

reprezentanți ai ofertantului **SC "S & T PRODPAN" SR**

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm **Lucrari de reparare a drumurilor in varianta alba din s. Zgardesti, r. Telenesti**

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de **Cinci sute optesprezece mii noua sute patruzeci si trei lei 26 bani / 518 943.26 lei,**

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **Una suta trei mii sapte sute optzeci si opt lei 65 bani/ 103 788.65 lei.**

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **treizeci /30 zile** calendaristice.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **sase zeci zile/ 60 zile**, respectiv pînă la data de **30.10.2022**, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteț iobligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data: **01.09.2022**

Colun Parascovia, în calitate de **Adminstrator** legal autorizat, să semnez oferta pentru și în numele **SC "S & T PRODPAN" SR**





ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor N/A (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă N/A în cuantum de 0 % (din prețul total oferat) și constituie N/A mii lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate N/A luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) **Trei zile** calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **Doua** zile calendaristice

Ofertant,

SC "S & T PRODPAN" SR

(semnătura autorizată)



**Lucrari de reparatie a
drumurilor publice locale din s.
Zgardesti r. Telenesti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 622 731,923 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Portiunea de drum Scutaru Grigore-Scutaru Maria				
1	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel puțin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	0,890	1 743,315 0,000	1 551,550 0,000
2	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	168,000	634,658 67,976	106 622,544 11 419,968
		Total Portiunea de drum Scutaru Grigore-Scutaru Maria Inclusiv salariu				108 174,094 11 419,968
		2. Portiunea de drum Dodi Ecaterina-Zubataia				
3	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel puțin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	1,038	1 743,256 0,000	1 809,500 0,000
4	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu	m3	155,700	634,658 67,976	98 816,314 10 583,863

1	2	3	4	5	6	7
		impanare si innoiroire				
		Total Portiunea de drum Dodi Ecaterina-Zubataia Inklusiv salariu				100 625,814 10 583,863
		3. Portiunea de drum Dodi Maria-Vartolomei				
5	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	0,890	1 743,315 0,000	1 551,550 0,000
6	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	133,350	634,661 67,976	84 632,004 9 064,600
		Total Portiunea de drum Dodi Maria-Vartolomei Inklusiv salariu				86 183,554 9 064,600
		4. Portiunea de drum Daraban-Racu Elena				
7	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	0,384	1 743,099 0,000	669,350 0,000
8	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	57,600	634,656 67,976	36 556,191 3 915,418
		Total Portiunea de drum Daraban-Racu Elena Inklusiv salariu				37 225,541 3 915,418
		5. Portiunea de drum s. Ciofu				
9	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	0,875	1 743,657 0,000	1 525,700 0,000
10	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri,	m3	131,250	634,661 67,976	83 299,215 8 921,850

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire				
		Total Portiunea de drum s. Ciofu Inclusiv salariu				84 824,915 8 921,850


		Total	lei	417 033,918
		CASM	24,00 %	10 537,368
		Total	100,00 +	427 571,286
		Cheltuieli de regie	14,50 %	61 997,836
		Total	100,00 +	489 569,122
		Beneficiu	6,00 %	29 374,147
		Total	100,00 +	518 943,269
		TVA	20,00 %	103 788,654
		Total	100,00 +	622 731,923
		Total deviz: Inclusiv salariu		622 731,923 43 905,699

Intocmit

Colen
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Lucrari de reparatie a drumurilor publice
locale din s. Zgardesti r. Telenesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 622 731,923 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	516,720	84,97	43 905,699
Total manopera						43 905,699

Materiale:

1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	65,881	283,00	18 644,323
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	820,294	272,00	223 119,968
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	165,996	168,00	27 887,328
4.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	161,474	0,00	0,000
Total materiale de construcții						269 651,619

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	40,051	550,00	22 028,050
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	166,643	450,00	74 989,350
3.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	16,148	400,00	6 459,200
Total utilaje de construcții						103 476,600

Total	lei	417 033,918
CASM	24,00 %	10 537,368
Total	100,00 +	427 571,286
Cheltuieli de regie	14,50 %	61 997,836
Total	100,00 +	489 569,122
Beneficiu	6,00 %	29 374,147
Total	100,00 +	518 943,269
TVA	20,00 %	103 788,654
Total	100,00 +	622 731,923

Total deviz:

622 731,923


Intocmit

Colin

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Lucrari de reparatie a drumurilor publice Investitor
locale din s. Zgardesti r. Telenesti**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1. Portiunea de drum Scutaru Grigore-Scutaru Maria						
1	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel puțin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3			1 743,315
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	550,00	1 743,315
2	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3			634,658
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	84,97	67,976
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	168,00	43,176
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	283,00	28,866
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	272,00	345,440
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	0,00	0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,100
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	450,00	116,100
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	400,00	10,000
2. Portiunea de drum Dodi Ecaterina-Zubataia						
3	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel puțin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3			1 743,256
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	550,00	1 743,256
4	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3			634,658
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	84,97	67,976
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	168,00	43,176
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	283,00	28,865
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	272,00	345,440
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	0,00	0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,099
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	450,00	116,101
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	400,00	10,001
3. Portiunea de drum Dodi Maria-Vartolomei						
5	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel puțin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3			1 743,315
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	550,00	1 743,315
6	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica,	m3			634,661

1	2	3	4	5	6	7
		executat cu impanare si innoiroire				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	84,97	67,976
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	168,00	43,176
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	283,00	28,867
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	272,00	345,441
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	0,00	0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,101
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	450,00	116,099
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	400,00	10,001
		4. Portiunea de drum Daraban-Racu Elena				
7	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3			1 743,099
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	550,00	1 743,099
8	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3			634,656
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	84,97	67,976
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	168,00	43,175
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	283,00	28,865
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	272,00	345,440
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	0,00	0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,098
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	450,00	116,102
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	400,00	10,000
		5. Portiunea de drum s. Ciofu				
9	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3			1 743,657
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	550,00	1 743,657
10	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3			634,661
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	84,97	67,976
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	168,00	43,176
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	283,00	28,865
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	272,00	345,441
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	0,00	0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,102
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	450,00	116,102
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	400,00	9,999

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.