

Amenajarea scuarului cu teren de joaca pentru copii.Lucrari de constructie.

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2.3.19

Lucrari de constructie.

Valoarea de deviz 158 198,96 lei

Intocmit in prețuri curente 05.07.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,5200	954,00 0,00	1 450,08 0,00
2	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	243,0000	5,40 0,00	1 312,20 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 762,28
		Total Lucrari de terasament Inklusiv salariu				2 762,28
		2. Imbracaminte din pavaj.				
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	6,5000	113,30 113,30	736,45 736,45
4	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,7400	815,15 485,09	603,21 358,97

1	2	3	4	5	6	7
5	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	185,0000	65,66 14,08	12 146,21 2 604,80
6	DE11A	Borduri mici, 80x200x1000. prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm. Beton 9.12m3	m	190,0000	139,81 16,50	26 564,28 3 135,00
7	DE18A	Pavaje vibropresate 100x200 de doua culori grosimea 40mm.executate din placi de trotuare din beton asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	185,0000	209,73 32,78	38 799,23 6 064,30
		<i>Total</i>	lei			78 849,38
		Total Imbracaminte din pavaj. Inclusiv salariu				78 849,38 12 899,52
		3. Restaurarea bordurii din beton.				
8	RCsB28F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	2,5200	234,75 206,80	591,58 521,14
9	CC01C1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	122,0000	22,31 4,56	2 721,82 556,93
10	CB03A1	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	22,8000	104,83 57,75	2 390,02 1 316,70
11	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C25/30(Bordura din beton) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	2,2800	2 521,48 217,25	5 748,98 495,33

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			11 452,40
		Total Restaurarea bordurii din beton. Inclusiv salariu				11 452,40 2 890,10
		4. Раздел				
12	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,4200	815,14 485,10	342,36 203,74
13	TsC54C	Strat de fundatie din pietris de riu fractia 4x8mm.h-15cm	m3	31,5000	474,29 54,45	14 940,14 1 715,18
		<i>Total</i>	lei			15 282,50
		Total Раздел Inclusiv salariu				15 282,50 1 918,92
		5. EuroGard				
14	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	0,8000	28,60 28,60	22,88 22,88
15	CO06A	Imprejmuiri din plasa (Panou Tip eurogard dimensiuni L2.5mx3.8mm,h 0.7m) pe stilpi din otel zincat 40x40x2 montati la distanta 2.5 m) Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,0275	buc	4,0000	226,17 41,80	904,68 167,20
16	RpDE12A	Montarea stilpi din otel zincat 40x40x2 L=1m.pentru Eurogard.(se modifica Coeficient la beton din 0.25 in 0.128) Materiale marunte (apa, scinduri, etc.)=1,0200	buc	6,0000	260,66 96,80	1 563,97 580,80
		<i>Total</i>	lei			2 491,53
		Total EuroGard				2 491,53

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				770,88
		6. Amenajarea spatii verzi.				
17	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II..(Incarcare Ciornoziom)	100 m3	0,5400	954,00 0,00	515,16 0,00
18	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km(Transportare Ciornoziom)	t	74,5500	7,66 0,00	571,06 0,00
19	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,5400	101,09 19,80	54,59 10,69
20	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3	54,0000	17,05 17,05	920,70 920,70
		<i>Total</i>	lei			2 061,51
		Total Amenajarea spatii verzi. Inclusiv salariu				2 061,51 931,39

		Total	lei	112 899,60
		Asigurari sociale	24 %	4 658,59
		Transportasrea materialelor	5 %	4 339,59
		Cheltuieli de regie	5 %	6 094,89
		Beneficii	3 %	3 839,79
		TVA	20 %	26 366,50
		Total deviz:	158 198,96	
		Inclusiv salariu	19 410,81	

Intocmit

S.R.L. „A.C.&Group S”

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria s. Gradiste, rn. Cimisia.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)