


1	2	3	4	5	6	7
		metalice simple plane, cu înaltimea pînă la 4 m: suprafete inclinate fara izolatîe (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м)				
79	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка стен под плитку)	m2	5,760	124,55 98,02	717,43 564,60
80	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь).	m2	7,000	284,90 95,14	1 994,33 665,97
81	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu înaltimea pînă la 4 m: tavane fara izolatîe (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м)	m2	103,000	236,60 110,13	24 369,84 11 343,45
82	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tãvanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	298,000	37,41 31,71	11 146,99 9 450,48
83	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2	298,000	16,94 8,07	5 047,35 2 405,58

1	2	3	4	5	6	7
84	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	298,000	45,83 31,71	13 656,44 9 450,47
85	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) (обработка полов бетоноконтактом)	m2	107,000	8,46 3,46	905,18 370,18
86	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	107,000	44,33 5,77	4 742,88 616,96
87	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь)	m2	3,000	262,37 71,50	787,11 214,50
88	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)	m2	103,000	253,03 74,96	26 061,92 7 720,68
89	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp	m2	8,400	1 987,06 54,78	16 691,32 460,12



1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью переплета до 7 м2 включительно, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно)				
90	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Уголки для откосов из пластика)	m	48,000	<u>16,59</u> 5,77	<u>796,13</u> 276,77
91	SC06A1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Мойка (на 2 отделения) посудная, из нержавеющей стали и т.д, со сливной пластиковой трубой) с тумбой и столешницей	buc	1,000	<u>10 063,17</u> 112,44	<u>10 063,17</u> 112,44
92	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или рукомойника, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")	buc	1,000	<u>687,14</u> 95,14	<u>687,14</u> 95,14
93	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов)	m2	10,500	<u>9,23</u> 9,23	<u>96,87</u> 96,87
94	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Соединительные детали, американка диаметром 40 мм)	buc	4,000	<u>89,50</u> 19,61	<u>357,99</u> 78,42
95	IC36C	Teava din polietilena armata de	m	12,000	<u>73,53</u>	<u>882,41</u>

1	2	3	4	5	6	7
		inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.			23,06	276,77
96	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm 22-500-1500	buc	7,000	1 473,74 37,48	10 316,16 262,35
97	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Опоры или фиксаторы стальные для крепления трубопроводов весом до 2 кг/штука)	kg	8,200	21,26 13,26	174,35 108,75
98	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"(Установка вентиля ручного радиаторного углового Ф15мм)	buc	4,000	36,60 10,38	146,42 41,52
99	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Установка крана спускной диаметром 15мм)	buc	3,000	36,60 10,38	109,81 31,14
100	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Кран шаровый для систем центрального отопления, диаметром Ф40мм)	buc	1,000	101,30 13,26	101,30 13,26
101	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Соединительные детали, американка диаметром 40 мм)	buc	4,000	89,50 19,61	357,99 78,42
102	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind	m	2,000	79,42 14,41	158,84 28,83

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)				
103	SA09B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25 mm холодный водопровод	m	5,000	197,30 95,14	986,52 475,69
104	SA09B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25 mm горячий водопровод	m	5,000	199,45 95,14	997,23 475,69
105	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" диам.25мм	buc	6,000	69,94 16,14	419,64 96,87
106	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm (Пробивка сквозных отверстий для вентиляции)	buc	6,000	86,49 86,49	518,94 518,94
107	RpSC42A	Inlocuirea, cu recuperarea accesoriilor a rezrervorului de apa pentru WC din fonta, portelan, material plastic,etc., montat la inaltime sau semiinaltime (Замена бачка для унитаза)	buc	6,000	506,39 51,89	3 038,36 311,36
		<i>Total</i>	Lei			188 953,41
		Total Ремонт группы 1 этажа Inclusiv salariu				188 953,41 75 972,43
		2.1.2. Ремонт групп 2 этажа				
108	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных	m2	165,000	21,67 11,53	3 575,37 1 902,78



1	2	3	4	5	6	7
		элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)				
109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	165,000	37,41 31,71	6 171,99 5 232,65
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	681,000	45,83 31,71	31 208,18 21 596,55
		<i>Total</i>	Lei			40 955,54
		Total Ремонт групп 2 этажа Inclusiv salariu				40 955,54 28 731,98
		<i>Total</i>	Lei			229 908,95
		<i>Соцфонд и медстрах</i>	22,5 %			23 558,49
		<i>Транспорт материалов</i>	8 %			9 798,10
		<i>Итого</i>				263 265,54
		<i>Накладные расходы</i>	12 %			31 591,86
		<i>Итого</i>				294 857,40
		<i>Сметная прибыль</i>	3 %			8 845,72
		Total Общестроительные работы Inclusiv salariu				303 703,12 104 704,41
		2.2. Монтажные работы				
111	08-03-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600x600 на 12 групп	buc	1,000	352,45 133,77	352,45 133,77
112	цена	Щит ЩРН -12	buc	1,000	168,00	168,00

1	2	3	4	5	6	7
	поставщик а				0,00	0,00
113	08-03-575-1	Прибор или аппарат установка автоматов	buc	1,000	65,04 64,58	65,04 64,58
114	08-02-412-2	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6	100 m	0,350	435,11 388,63	152,29 136,02
115	цена поставщик а	Провод ВВГЗх1,5	m	15,000	14,14 0,00	212,10 0,00
116	цена поставщик а	Провод ВВГЗх2,5	m	20,000	14,44 0,00	288,86 0,00
117	08-02-409-1	Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25	100 m	0,430	1 642,28 1 372,30	706,18 590,09
118	цена поставщик а	Труба ПВХ Д=25мм	m	35,000	7,68 0,00	268,66 0,00
119	цена поставщик а	кабель канал	m	8,000	12,12 0,00	96,96 0,00
120	08-03-591-4	Выключатель: утопленного типа при открытой проводке	100 buc	0,020	2 885,50 2 531,50	57,71 50,63
121	цена поставщик а	Выключатели	buc	2,000	48,00 0,00	96,00 0,00
122	08-03-591-8	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке	100 buc	0,040	2 855,00 2 491,00	114,20 99,64
123	цена поставщик а	Розетки штепсельные	buc	4,000	63,00 0,00	252,00 0,00
124	цена поставщик а	Коробки ответвительные	buc	8,000	3,90 0,00	31,20 0,00
125	RpEJ06A	Incerari, verificari electrice si reglari la prize de pamint (Электроиспытания, контроль и наладка заземления)	buc	2,000	276,24 265,24	552,47 530,47
126	RpEJ06B	Incerari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat (Электроиспытания, контроль и наладка цепи освещения)	buc	1,000	91,24 43,24	91,24 43,24
127	RpEJ05D	Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de	buc	1,000	864,90 864,90	864,90 864,90

1	2	3	4	5	6	7
		comanda electrice (Электроиспытания, контроль и наладка пультов и щитов управления)				
128	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (Бойлер электрический V=50л, N=1,2квт)	buc	1,000	184,51 184,51	184,51 184,51
129	VC04A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h Вентилятор потолочный с эл- двигателем N=0,05 квт в комплекте с внутренней решеткой, узлом прохода, наружной жалюзийной решеткой	buc	6,000	417,74 312,52	2 506,43 1 875,10
		Total	Lei			7 061,20
		Соцфонд и медстрах	22,5 %			1 028,91
		Транспорт материалов	8 %			161,07
		Итого				8 251,18
		Накладные расходы	76 %			3 475,44
		Итого				11 726,62
		Сметная прибыль	3 %			351,80
		Total Монтажные работы Inclusiv salariu				12 078,42 4 572,95
		2.3. Оборудование				
130	цена поставщик а	Автомат выключатель ВА47-29 25 (В)	buc	6,000	48,00 0,00	288,00 0,00
131	Цена поставщик а	Бойлер электрический V=50л, N=1,2квт	buc	1,000	2 960,00 0,00	2 960,00 0,00
132	цена поставщик а	Вентилятор с эл-двигателем N=0,05 квт в комплекте с внутренней решеткой, узлом прохода, наружной жалюзийной решеткой	buc	6,000	2 311,50 0,00	13 869,00 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			17 117,00
		Total Оборудование Inclusiv salariu				17 117,00
		<i>Total</i>	Lei			332 898,54
		Total Детсад №8 по ул.К-Маркса Inclusiv salariu				332 898,54 109 277,36

		Total	Lei	604 312
		НДС	20 %	120 862
		Total deviz: Inclusiv salariu		725 174
				188 791



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)