

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumerea beneficiarului de stat : Secția Cultură și Turism Soroca**
2. Obiectul achizițiilor Reparatia holului la Palatul de Cultura mun.Soroca

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrurilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Demontari		
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de marmura	m2	380,6
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de marmura (casa scarii)	m2	78,600
3	RpCO56C	Demontari: captuseli din asbociment la tavane suspendate	m2	10.20
4	RpCO56C	Demontarea grilelor de protectie din lemn la tevile de incalzie si registre	m2	43,400
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	8,600
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2	37.10
7	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor din AL	kg	102,000
8	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	14,000
9	RpCK42A	Desfacerea stratului suport la pardoseli (in locurile unde s-a ridicat pardoselile)	m2	70,800
10	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	44,000
		1.2. Timplarie din PVC		
11	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	37.1
12	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m	m2	10.66

1	2	3	4	5
		inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv		
13	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice b=350	m	21,00
14	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Glafuri interioare)	m2	7.82
15	CK18C	Coltare din aluminiu	m	47.00
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	7.82
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor glafurilor	m2	7.82
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7.82
		1.3. Pereti		
19	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (stilpii la vitraliu exterior, marginea scarilor, glafuri la vitraliu si ferestre, pereti la scari)	m2	101.86
20	CD12A	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica	m2	14,600
21	RpCR29A	Curatarea vopselei existente (pereti, stilpi, grinzi)	m2	240,730
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor	m2	371.00
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	295,550
24	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (pereti, stilpi, grinzi)	m2	240,730

1	2	3	4	5
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	297.1
26	CF30A	Tencuieli de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" (pereti, stilpi ,)	m2	297.1
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (grinzi)	m2	74,690
28	CK18C	Coltare din aluminiu la coloane si grinzi	m	458,800
29	RpCR27C2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm cu un strat peste vopseaua existenta	m	63,000
30	RpCR27D2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu un strat peste vopseaua existenta	m2	39,580
31	RpCR25C	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de vopsea alchidica peste vopseaua existenta	m2	23,880
32	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile	m2	84,700
33	CN16A	Vopsirea grilelor cu vopsele de calitate superioara	m2	84.700
34	CH05A	Mina curentă pentru scări drepte executate din lemn	m	42,4
		1.4. Pardoseli		
35	CC03A	Montare plase sudate la pardoseli 4Bp 100x100 (70,8 m2)	kg	127,440
36	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	4,960
37	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	451,4

1	2	3	4	5
38	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica de calitate superioara 600x600 mm	m2	451,4
39	CG18A	Plinte orizontale din placi ceramice latimea 80mm	m	118,500
40	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin strat suport la trepte gr.1 cm pe orizontal	m2	40,140
41	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade	m2	-40,140
42	CF15A	Tencuieli cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la trepte din beton , cu suprafete plane pe verticala	m2	19,420
43	CI24A	Placarea treptelor cu placi ceramice tip "Mramor" inleiate calitate superioara 320x900	m2	78.600
44	CL21A	Profile din AL la trepte	m	124,200
		1.5. Tavane		
45	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	349.60
46	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (отделка лестничных маршей снизу)	m2	69,400
47	CK18C	Coltare din AL la muchiiile scarilor	m	76,000
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	438.60
49	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (grinzile pe orizontala)	m2	19,600
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2	438.60

1	2	3	4	5
		tavanelor		
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	438.60
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	438.60
53	CJ04B	Montarea baghetelor	m	185,0
		2. Lucrari de montare		
		2.1. Retele electrice interioare		
54	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	3,100
55		Труба ПВХ Д 16мм гофро СТГ20-16-К41-1001	m	310,000
56	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	3,100
57	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,450
58	pret de piata	Cablu ВВГнг LS 3x1,5mm2	m	310,000
59	pret de piata	Cablu ВВГнг LS 3x2,5mm2	m	145,000
60	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,43
61	76587967	Corp de iluminat 4x18W (fara tub)	buc	43,000
62	656758	Lampi luminescente LB 18W	buc	172,000
63	pret furnizor	Cutie (doze) pentru priza si intrerupatoare D 65	buc	11,000
64	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,040
65	pret de piata	Intrerupator bipolar	buc	4,000
66	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010
67	pret de piata	Intrerupator monopolar	buc	1,000

1	2	3	4	5
68	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,060
69	pret furnizor	Priza	buc	6,000
70	pret furnizor	Cutie (doze) pentru distributie montare incorporata in tencuiala	buc	17,000
71	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie.8 module	buc	2,000
72	7988798	Intrerupator automat 1p,25A, BA47-29M/1/25C	buc	2,000
73	7988798	Intrerupator automat 1p,16A, BA47-29M/1/16C	buc	4,000
74	7988798	Intrerupator automat 1p,32A, BA47-29M/1/32C	buc	1,000

Şeful Secţiei Cultură şi Turism

Bucataru Grigore



Grigore Bucataru