

**"IMSP Spitalul raional Drochia.  
Lucrari de reparatie in sectia  
pediatrie"**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz Oferta

**Valoarea de deviz 993 241,14 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

### Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	132,64	52,57	6 972,89
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	439,41	52,57	23 099,78
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	104,90	52,57	5 514,59
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om.	1 330,91	52,57	69 965,94
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	12,00	52,57	630,84
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	192,52	52,57	10 120,78
7.	7132010010900	Faiantar	h-om	402,43	52,57	21 155,74
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	532,57	52,57	27 997,21
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	185,77	52,57	9 765,93
10.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	174,36	52,57	9 166,11
11.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	2,30	52,57	120,91
12.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	40,00	52,57	2 102,80
13.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	3,20	52,57	168,22
14.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	26,95	52,57	1 416,76
15.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	495,13	52,57	26 028,99
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	725,99	52,57	38 165,30
17.	7422010060100	Timplar	h-om	412,56	52,57	21 688,28
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	26,40	52,57	1 387,85
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	488,78	52,57	25 695,16
20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	110,74	52,57	5 821,60
21.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	15,89	52,57	835,33
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om.	48,00	52,57	2 523,36
23.	9310060019930	Muncitor	h-om	404,49	52,57	21 264,04
<b>Total manopera</b>						<b>331 608,41</b>

### Materiale:

1.	1111000100020	Intrerupator	buc	18,00	42,83	770,94
2.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	31,31	33,00	1 033,23
3.	1111000100048	Strat sintetic	m2	147,80	6,80	1 005,04
4.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,49	260,00	127,40
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	16,56	260,00	4 305,60
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	49,23	5,00	246,15
7.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6 838,11	0,01	68,39
8.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	78,72	1 260,00	99 187,20
9.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	126,69	13,60	1 722,98
10.	20511429507111	Diblari cu suruburi 8x80mm pentru fixarea	buc	349,55	0,10	34,96

		profilurilor metalice				
11.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	36,00	0,25	9,00
12.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,36	48,00	65,28
13.	2414126109481	Pasta de lipit (flux)	kg	0,02	18,00	0,36
14.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	39,36	82,00	3 227,52
15.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	114,69	22,00	2 523,18
16.	2416586105315	Grund	kg	146,47	11,60	1 699,05
17.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	390,59	26,36	10 295,95
18.	24302261000001	Fuga	kg	138,90	23,00	3 194,70
19.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	18,53	19,80	366,90
20.	2430226101600	Chit siliconic	kg	13,78	68,00	937,04
21.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	57,41	3,80	218,16
22.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,62	36,00	22,32
23.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,52	3,60	1,87
24.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	59,58	3,60	214,49
25.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	565,52	2,20	1 244,14
26.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	160,48	0,45	72,21
27.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	60,00	12,01	720,60
28.	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	9,46	0,20	1,89
29.	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	272,71	7,80	2 127,14
30.	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	635,00	2,60	1 651,00
31.	2521216717050	Teava din material plastic	m	31,62	14,00	442,68
				9,49	17,00	161,33
32.	2521216717051	Teava din material plastic dn =40 mm	m	3,67	17,00	62,39
33.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	22,66	32,00	725,12
34.	2523156713820	Fiting polietilena (cot), Dn. 20 mm	buc	79,31	2,90	230,00
35.	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	1,24	2,90	3,60
36.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	6,20	4,00	24,80
37.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	6,51	5,00	32,55
38.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	1,24	6,00	7,44
39.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	31,00	4,00	124,00
40.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	497,85	1,20	597,42
41.	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	33,00	11,00	363,00
				4,00	14,00	56,00
42.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	436,92	6,50	2 839,98
43.	2622102438000	Lavoar	buc	30,91	380,00	11 745,80
44.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	30,91	205,00	6 336,55
45.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	12,74	3,40	43,32
46.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 958,98	1,43	7 091,36
47.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	503,31	2,20	1 107,28
48.	2653102100831	Amestec uscat	kg	5 459,39	2,60	14 194,41
49.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 030,08	4,14	4 264,53
50.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	206,54	96,00	19 827,84
51.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	220,49	20,50	4 520,05
				1,95	22,22	43,33
52.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	7,18	740,00	5 313,20
53.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	942,47	3,60	3 392,89
54.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	148,45	96,00	14 251,20
55.	2670112204051	Placi din laminat	m2	147,80	124,00	18 327,20
56.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	129,94	21,60	2 806,70
57.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	47,23	2,00	94,46
58.	27106034347201	Grila de ventilatie 20x15 cm din PVC	buc	25,00	36,00	900,00
59.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	194,69	11,70	2 277,88
60.	2710703520285	Profil de suport	m	466,07	7,50	3 495,52
61.	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru d 2.5mm	m	612,00	18,20	11 138,40
62.	2722103107011	Conductor de aluminiu sau cupru d1.5mm	m	658,00	11,80	7 764,40
63.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor	m2	141,76	116,00	16 444,16

		prefabricate				
64.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	8,20	14,20	116,44
65.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	514,50	3,20	1 646,40
66.	2746167335100	Priza	buc	34,68	34,00	1 179,12
67.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	81,00	11,70	947,70
68.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	314,88	0,10	31,49
69.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	3 429,85	0,10	342,98
70.	2874136313300	Diblu din metal	buc	540,04	0,35	189,01
71.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	1,79	15,80	28,28
72.	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	6,12	890,00	5 446,80
73.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	31,62	62,00	1 960,44
74.	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	6,12	62,00	379,44
75.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	37,74	58,00	2 188,92
76.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	12,24	10,20	124,85
77.	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,04	10,20	20,81
78.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	47,94	255,00	12 224,70
79.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	488,24	2,00	976,48
80.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	30,00	210,00	6 300,00
81.	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	42,42	54,00	2 290,68
82.	3162137312436	Cutie de tablou gata echipata	buc	2,02	240,00	484,80
83.	4011106202741	Energie electrica	kw	78,72	0,00	0,00
84.	4100116202806	Apa	m3	0,63	0,00	0,00
85.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	50,55	0,00	0,00
86.	4100126202818	Apa	m3	6,77	0,00	0,00
87.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	87,05	2,00	174,10
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>335 198,92</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	16,01	18,75	300,19
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,20	18,75	22,50
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	11,51	18,75	215,81
4.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,64	18,00	11,52
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	24,26	17,40	422,12
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,70	9,80	16,66
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	43,27	15,75	681,50
8.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	2,48	15,75	39,06
9.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	14,06	9,80	137,79
10.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	5,09	142,00	722,78
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>2 569,93</b>

Total	lei	827 700,95
TVA	20,00 %	165 540,19

**Total deviz:**

**993 241,1**

**4**

Ofertatn : SA Coloana de constructie montaj-17



**"IMSP Spitalul raional Drochia.  
Lucrari de reparatie in sectia  
pediatrie"**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ OFERTA**

Valoarea de deviz 993 241,14 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari generali</b>				
0	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane K=0.5 Manopera	m2	764,62	7,55 7,36	5 771,06 5 627,62
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica K=0.5 Manopera	m2	210,79	42,34 42,06	8 924,65 8 865,40
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc K =0.5 Manopera	m2	14,02	21,93 21,00	307,52 294,40
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) K=0.5 Manopera	m2	83,86	10,52 10,52	882,12 882,12
4	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc K= 0.5 Manopera	m2	189,11	13,18 12,61	2 491,93 2 385,62
5	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-1 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	337,91	68,72 36,80	23 221,16 12 434,91
6	CG36A	Pardoseli din placi laminat	m2	139,37	219,94	30 653,11



1	2	3	4	5	6	7
		montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp			68,34	9 525,16
7	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	198,54	190,10 62,03	37 742,39 12 316,10
8	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	127,39	71,64 44,68	9 126,34 5 692,28
9	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcaseri metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	1,86	155,15 96,38	288,58 179,26
10	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcaseri metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	209,99	157,44 100,41	33 060,51 21 084,78
11	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice La tavan	m	259,72	35,53 27,34	9 228,59 7 099,58
12	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	135,01	239,11 115,65	32 282,83 15 614,34
13	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	78,72	1 357,44 42,59	106 857,42 3 352,39
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor pe tencuiei vechi	m2	764,62	4,98 1,58	3 805,60 1 205,96



1	2	3	4	5	6	7
15	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	299,30	107,32 89,37	32 121,48 26 748,14
16	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	327,80	28,65 26,28	9 393,09 8 616,22
17	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	141,38	247,23 128,80	34 953,29 18 209,72
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	764,62	82,70 64,14	63 233,81 49 039,40
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	976,47	33,30 28,91	32 514,82 28 233,24
20	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	397,20	18,20 10,51	7 230,63 4 176,16
21	CK18C	Montarea cornarilor din aluminiu	m	490,00	17,32 13,67	8 488,74 6 697,42
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	976,47	3,42 1,58	3 336,47 1 539,78
23	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	976,47	48,39 36,27	47 247,99 35 419,56



1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
24	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	20,00	8,41 8,41	168,22 168,22
25	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc	20,00	107,10 105,14	2 142,00 2 102,80
26	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	48,00	65,71 65,71	3 154,20 3 154,20
27	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	48,00	28,91 28,91	1 387,85 1 387,85
28	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t	48,00	15,06 0,00	722,78 0,00
		<i>Total</i>	lei			550 739,18
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			70 092,63
		<i>Transportarea materialelor</i>	5,00 %			12 806,64
		<i>Total</i>	100,00 +			633 638,45
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6,50 %			41 186,50
		<i>Total</i>	100,00 +			674 824,95
		<i>Beneficiul</i>	2,00 %			13 496,49
		<b>Total Lucrari generali Inclusiv salariu</b>				<b>688 321,44 292 052,63</b>
		<b>2. Apa si canalizarea</b>				
29	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	15,00	49,94 49,94	749,12 749,12
30	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox	buc	6,00	52,57 52,57	315,42 315,42
31	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm	buc	16,00	60,46 60,46	967,29 967,29




1	2	3	4	5	6	7
		grosime				
32	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,00	51,04 16,82	306,25 100,93
33	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	16,00	46,81 13,14	748,92 210,28
34	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,00	30,70 14,72	122,80 58,88
35	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	33,00	23,51 11,57	775,74 381,66
36	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	30,00	320,76 86,74	9 622,82 2 602,22
37	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	30,00	830,23 99,88	24 906,90 2 996,49
38	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal ( Fara pret la lavuare )	buc	1,00	269,39 120,91	269,39 120,91
39	RpSC23A	Montarea spalatorului cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	6,00	1 158,66 97,25	6 951,97 583,53





1	2	3	4	5	6	7
40	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	42,00	70,31 15,77	2 953,06 662,38
41	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20 mm	buc	77,00	21,39 18,40	1 646,76 1 416,76
42	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	31,00	38,11 16,30	1 181,55 505,20
43	RpCP23B	Grile de ventilatie din PVC de forma dreptunghiulara de 20x15 cm, pentru aerisirea incaperilor	buc	25,00	62,47 26,28	1 561,81 657,12
		<i>Total</i>	lei			53 079,80
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>		24,00 %		2 958,77
		<i>Transportarea materialelor</i>		5,00 %		2 036,77
		<i>Total</i>		100,00 +		58 075,34
		<i>Cheltuieli de regie</i>		14,50 %		1 787,59
		<i>Total</i>		100,00 +		59 862,93
		<i>Beneficiul</i>		2,00 %		1 197,27
		<b>Total Apa si canalizarea Inclusiv salariu</b>				<b>59 862,93 12 328,19</b>
		<b>3. Sistemul de electricitate</b>				
44	RpEC15A	Demontat loc de lampa ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, in tuburi, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	47,00	35,75 35,75	1 680,14 1 680,14
45	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	28,00	48,36 48,36	1 354,20 1 354,20
46	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15	buc	76,00	15,77 15,77	1 198,60 1 198,60



1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime				
47	RpEG16B	Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate si fixarea lor pe panouri sau pe schelet metalic, tip cutie metalica cu 12 monopolar	buc	2,00	353,32 110,92	706,65 221,85
48	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N	buc	18,00	77,53 34,17	1 395,46 615,07
49	RpEC02B	Montarea locului de lampa, executat ingropat, cu conductori de cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elementele de protectie sau canale, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri administrative, birouri.	buc	47,00	414,53 210,28	19 482,82 9 883,16
50	RpEC08B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuite, cu conductori de cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din material plastic, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	34,00	604,36 221,32	20 548,28 7 524,87
51	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	31,00	47,66 14,19	1 477,40 440,01
52	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	34,00	51,01 16,30	1 734,43 554,09
53	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi	buc	47,00	340,01 79,91	15 980,30 3 755,60



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			65 558,28
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			6 534,62
		<i>Transportarea materialelor</i>	5,00 %			1 916,53
		<i>Total</i>	100,00 +			74 009,43
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			3 948,00
		<i>Total</i>	100,00 +			77 957,43
		<i>Beneficiul</i>	2,00 %			1 559,15
		<b>Total Sistemul de electricitate Inclusiv salariu</b>				<b>79 516,58 27 227,59</b>

		Total	lei		827 700,95
		TVA	20,00 %		165 540,19
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>			<b>993 241,14</b>
					<b>331 608,41</b>

Ofertatn : SA Coloana de constructie montaj-17"

