

**Reabilitarea infrastructurii de agrement si
zonei verzi (Constructia canalului de
evacuare a apei pluviale si a unui teren
sportive pe terenul cu n.c. 3401109.190 si
3401109.191)**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2
Montarea utilajului sportiv (01.03.2023-PG)**

Valoarea de deviz 125 235,96 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsH91A aplicativ	Aranjarea portilor de fotbal prefabricate in conditii de uzina	buc	2,00	418,15 415,15	836,30 830,30
2	TsH38F	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet (numai Betonist, Muncitor necalificat, Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S I500, Nisip sortat nesprlat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm, Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm, Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.)	buc	2,00	1 467,28 356,92	2 934,56 713,83
3	TsH38D	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal fara scaun, la teren volei (numai Betonist, Muncitor necalificat, Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S I500, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm, Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm, Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.)	buc	2,00	726,91 171,82	1 453,82 343,65

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			5 224,68
		<i>CASM</i>	24 %			453,07
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			333,69
		<i>Total</i>				6 011,44
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6,75 %			405,77
		<i>Total</i>				6 417,21
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			192,51
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				6 609,72 1 887,78
		2. Utilaj				
4		Porti fotbal 5x2 mobile din aluminiu profil oval 120x100mm cu canal pentru cbrligele pentru plasa, cadrul inferior profil de aluminiu 80x80, cu plasa rezistenta la actiunea razelor UV inclusa	set	2,00	<u>31 666,67</u> 0,00	<u>63 333,34</u> 0,00
5		Set baschet fix (pilon + tablou placaj 180 x 105 + inel + plasa)	set	2,00	<u>12 972,22</u> 0,00	<u>25 944,44</u> 0,00
6		Set Pilon Volei profil 120x100 mm (2 buc), inaltime reglabila, cu intinzator si plasa inclusa	set	1,00	<u>7 316,67</u> 0,00	<u>7 316,67</u> 0,00
		<i>Total</i>	Lei			96 594,45
		<i>Depozitare</i>	1,2 %			1 159,13
		Total Utilaj Inclusiv salariu				97 753,58

		Total	Lei			104 363,30
		TVA	20 %			20 872,66
		Total deviz: Inclusiv salariu				125 235,96 <u>1 887,78</u>

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea infrastructurii de agrement si
zonei verzi (Constructia canalului de
evacuare a apei pluviale si a unui teren
sportive pe terenul cu n.c. 3401109.190 si
3401109.191)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000

**Deviz local de resurse № 2-1-2
Montarea utilajului sportiv (01.03.2023-PG)**

Valoarea de deviz 125 235,96 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	11,98	57,66	690,76
2.	7123011000200	Betonist	h-om	9,70	57,66	559,30
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	0,00	57,66	0,00
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,00	57,66	0,00
5.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,00	57,66	0,00
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,16	57,66	585,83
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,90	57,66	51,89
		Total manopera				1 887,78

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	0,30	20,00	6,00
2.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	2,176	350,00	761,60
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,712	350,00	599,20
4.	2010102900931	Lemn rot. pt. piloti de ste.nec. A d=14-21 l=6-8m S 3416	m3	0,00	4 200,00	0,00
5.	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	0,00	95,00	0,00
6.	2513206621460	Poarta de fotbal (utilaj)	buc	2,00	0,00	0,00
7.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	934,56	2,10	1 962,58
8.	2663102100000	Beton	m3	0,072	0,00	0,00
9.	2722103209774	Teava const f. s. A /25 x 2,5/ OLT 35 S 503/1	m	0,00	0,00	0,00
10.	2722103303063	Teava sudata constr cmh 51 x 2,6 /OL 32 1 S 7657	m	0,00	0,00	0,00
11.	301	Porti fotbal 5x2 mobile din aluminiu profil oval 120x100mm cu canal pentru cbrligele pentru plasa, cadrul inferior profil de aluminiu 80x80, cu plasa rezistenta la actiunea razelor UV inclusa	set	2,00	31 666,67	63 333,34
12.	302	Set bashet fix (pilon + tablou placaj 180 x 105 + inel + plasa)	set	2,00	12 972,22	25 944,44
13.	303	Set Pilon Volei profil 120x100 mm (2 buc), inaltime reglabila, cu intinzator si plasa inclusa	set	1,00	7 316,67	7 316,67

14.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,376	20,00	7,52
		Total materiale de construcții				99 931,35
		Total utilaje de construcții				0,00

Total	Lei	104 363,30
TVA	20 %	20 872,66
Total deviz:		125 235,96

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect: Reabilitarea infrastructurii de agrement si
zonei verzi (Constructia canalului de evacuare a apei
pluviale si a unui teren sportive pe terenul cu n.c.
3401109.190 si 3401109.191)**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsH91A aplicativ	Aranjarea portilor de fotbal prefabricate in conditii de uzina	buc			418,15 415,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	57,66	109,56
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	57,66	25,94
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	2513206621460	Poarta de fotbal (utilaj)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	0,00	0,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,00	3,00
2	TsH38F	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet (numai Betonist, Muncitor necalificat, Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S I500, Nisip sortat nesprlat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm, Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm, Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.)	buc			1 467,28 356,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0000	57,66	0,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0700	57,66	234,68
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0000	57,66	0,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1200	57,66	122,24
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0000	57,66	0,00
	2722103303063	Teava sudata constr cmh 51 x 2,6 /OL 32 1 S 7657	m	0,0000	0,00	0,00
	2722103209774	Teava const f. s. A /25 x 2,5/ OLT 35 S 503/1	m	0,0000	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	311,8500	2,10	654,88
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,7250	350,00	253,75
	2010102900931	Lemn rot. pt. piloti de ste.nec. A d=14-21 l=6-8m S 3416	m3	0,0000	4 200,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,5690	350,00	199,15
	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	0,0000	95,00	0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1290	20,00	2,58
3	TsH38D	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal fara scaun, la teren volei (numai Betonist, Muncitor necalificat, Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S I500, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm, Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm, Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.)	buc			726,91 171,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0000	57,66	0,00
	7123010010200	Betonist	h-om	1,9200	57,66	110,70
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0000	57,66	0,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0600	57,66	61,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	155,4300	2,10	326,40
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,3630	350,00	127,05
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2870	350,00	100,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0590	20,00	1,18
		2. Utilaj				
4		Porti fotbal 5x2 mobile din aluminiu profil oval 120x100mm cu canal pentru cbvrligele pentru plasa, cadrul inferior profil de aluminiu 80x80, cu plasa rezistenta la actiunea razelor UV inclusa	set			31 666,67 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	301	Porti fotbal 5x2 mobile din aluminiu profil oval 120x100mm cu canal pentru cvrligele pentru plasa, cadrul inferior profil de aluminiu 80x80, cu plasa rezistenta la actiunea razelor UV inclusa	set	1,0000	31 666,67	31 666,67
5		Set baschet fix (pilon + tablou placaj 180 x 105 + inel + plasa)	set			12 972,22
	302	Set baschet fix (pilon + tablou placaj 180 x 105 + inel + plasa)	set	1,0000	12 972,22	12 972,22
6		Set Pilon Volei profil 120x100 mm (2 buc), inaltime reglabila, cu intinzator si plasa inclusa	set			7 316,67
	303	Set Pilon Volei profil 120x100 mm (2 buc), inaltime reglabila, cu intinzator si plasa inclusa	set	1,0000	7 316,67	7 316,67
						0,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcia, semntura, numele, prenumele)

(funcia, semntura, numele, prenumele)

L.Ş.

L.Ş.