

CAIET DE SARCINI

- 1. Autoritatea contractante:** I.P.Pensiunea din Holercani
- 2. IDNO:** 1002601000899
- 3. Adresa:** s. Ustia; r. Dubăsari tel.(022) 27-61-14, 068176717.
- 4. Tip procedură achiziții:** Achiziție de valoare mică
- 5. Obiectul achiziției:** Lucrări de reparație a încăperii din secția spălătorie I.P.Pensiunea din Holercani
- 6. Cod CPV:** 45400000-1
- 7. Sursa de finanțare:** surse proprii
- 8. Termenul și durata executării:** pînă la 20.05.2024
- 9. Criteriul de de evaluare:** cel mai mic preț și corespunderea cerințelor suplimentare.
- 10. Cerințele suplimentare care vor fi luate în considerație la evaluare:**
 - capacitatea tehnico- material
 - experiența în domeniu
- 11. Documentele/cerințele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele:**
 - Conform anunțului de participare și Documentației standard.

**Lucrari de reparatie IP Pensiunea din
Holercani.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitățile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Pereti		
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica+glafuri	m2	86,140
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonokontakt	m2	86,110
3	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, pe plasa VR	m2	86,110
4	CI06A	Placaj din fainata pereti	m2	33,860
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza deciment	m2	53,110
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-Vopsea Eurosti	m2	53,110
		Capitolul 2. Pardoseli		
7	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor gresie, placi ceramice,	m2	36,220

1	2	3	4	5
		etc(balcon)		
8	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	36,220
9	CG01A1k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	36,220
10	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonokontakt	m2	36,220
11	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv,	m2	36,220
		Capitolul 3. Tavan		
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	35,480
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonokontakt	m2	35,480
14	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	35,480
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavane	m2	35,480
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	35,480
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-Vopsea Eurosti	m2	35,480
		Capitolul 4. Altele		
18	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2	4,650
19	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,650
20	RpIC19B1	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	24,000
21	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	30,000

1	2	3	4	5
22	CK18B	Montareacornier din mase plastice	m	6,000
23	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,000
24	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	3,000
25	RpEE23A	Demontarea prize si intreruptoare	buc	10,000
26	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	5,000
27	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor	buc	5,000
28	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, 3*2.5	m	50,000
29	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m gunoi	t	2,000
30	TsH92B	Incarcarea in auto gunoi de constructie	t	2,000
31	TsI50A8	Transportarea gunoiului	t	2,000
32	RpCR20A	Vopsirea calorifere si tevi metalice	m2	6,360

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.