

Lucrari de reparatie la Edificiul Primariei s. Borceag

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 335 767,16 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Holl				
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	36,800	32,41 31,59	1 192,51 1 162,52
2	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	36,800	107,06 36,45	3 939,76 1 341,36
3	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	36,800	284,55 101,25	10 471,38 3 726,00
4	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	36,800	173,16 102,87	6 372,22 3 785,62
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	11,600	17,01 17,01	197,32 197,32
6	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (1.6x1.75 1 buc)	m2	2,800	1 132,20 22,68	3 170,16 63,50

1	2	3	4	5	6	7
7	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi Materiale marunte (dopuri)=1,020	m	1,600	$\frac{113,19}{14,57}$	$\frac{181,11}{23,32}$
8	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	1,600	$\frac{94,86}{4,05}$	$\frac{151,78}{6,48}$
9	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1.9x2.8 1 buc)	m2	5,300	$\frac{1\ 238,70}{36,85}$	$\frac{6\ 565,12}{195,33}$
10	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (0.9x2.2 1 buc)	m2	2,000	$\frac{1\ 232,95}{32,80}$	$\frac{2\ 465,90}{65,61}$
11	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (0.7x2.1 1 buc)	m2	1,500	$\frac{1\ 232,94}{32,81}$	$\frac{1\ 849,41}{49,21}$
12	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	39,000	$\frac{31,79}{26,73}$	$\frac{1\ 239,94}{1\ 042,47}$
13	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	69,000	$\frac{14,12}{12,96}$	$\frac{973,94}{894,24}$
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	69,000	$\frac{3,07}{1,21}$	$\frac{212,00}{83,83}$
15	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" (coroed) la pereti	m2	69,000	$\frac{100,46}{49,41}$	$\frac{6\ 931,82}{3\ 409,29}$
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	69,000	32,18	2 220,43

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			22,28	1 536,98
17	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc	4,000	291,64 38,07	1 166,58 152,28
18	RpEE01A	Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,000	41,30 10,94	82,60 21,87
19	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Dubla)	buc	3,000	48,85 12,55	146,54 37,66
20	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (1 faza)	buc	4,000	83,16 10,94	332,62 43,74
21	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intreruptoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare (trei faze) (Автоматический выключатель ВА-47-29/1P/B10A)	buc	1,000	110,58 33,61	110,58 33,61
22	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYZF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (BBГнр 3x1,5)	m	30,000	22,32 13,77	669,60 413,10

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050				
23	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp (BBΓHr 3x2,5) Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050	m	30,000	27,32 14,18	819,73 425,25
		Total Holl Inclusiv salariu				51 463,05 18 710,59
		2. Biroul primarului				
24	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	17,900	9,40 8,91	168,23 159,48
25	TsD16A1	Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu rulou compresor de 10-12 t	m3	1,800	470,18 51,03	846,33 91,85
26	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	17,900	107,05 36,45	1 916,26 652,46
27	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	17,900	284,55 101,25	5 093,41 1 812,38
28	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	17,900	173,16 102,87	3 099,53 1 841,37
29	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,800	17,01 17,01	47,62 47,62
30	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (1.6x1.75 1 buc)	m2	2,800	1 132,20 22,68	3 170,16 63,50

1	2	3	4	5	6	7
31	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi Materiale marunte (dopuri)=1,020	m	1,600	$\frac{113,19}{14,57}$	$\frac{181,11}{23,32}$
32	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	1,600	$\frac{94,86}{4,05}$	$\frac{151,78}{6,48}$
33	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	13,400	$\frac{31,73}{26,73}$	$\frac{425,12}{358,18}$
34	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	56,500	$\frac{14,11}{12,96}$	$\frac{797,49}{732,24}$
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	56,500	$\frac{3,07}{1,22}$	$\frac{173,60}{68,65}$
36	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" (coroed) la pereti	m2	56,500	$\frac{100,46}{49,41}$	$\frac{5\ 676,07}{2\ 791,67}$
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	56,500	$\frac{32,18}{22,28}$	$\frac{1\ 818,18}{1\ 258,54}$
38	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc	2,000	$\frac{291,64}{38,07}$	$\frac{583,29}{76,14}$
39	RpEE01A	Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000	$\frac{41,31}{10,94}$	$\frac{41,31}{10,94}$
40	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Dubla)	buc	4,000	$\frac{48,85}{12,55}$	$\frac{195,40}{50,22}$

1	2	3	4	5	6	7
41	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (1 faza)	buc	4,000	83,16 10,94	332,62 43,74
42	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare (trei faze) (Автоматический выключатель ВА-47-29/1P/B10A)	buc	1,000	110,58 33,61	110,58 33,61
43	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (BBΓHr 3x1,5) Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050	m	20,000	22,32 13,77	446,39 275,40
44	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp (BBΓHr 3x2,5) Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050	m	20,000	27,32 14,18	546,48 283,50
		Total Biroul primarului Inclusiv salariu				25 820,96 10 681,29
		3. Biroul contabil				
45	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	25,900	9,40 8,91	243,42 230,76
46	TsD16A1	Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu rulou compresor de 10-12 t	m3	2,600	470,22 51,03	1 222,57 132,67

1	2	3	4	5	6	7
47	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	25,900	107,05 36,45	2 772,72 944,05
48	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	25,900	284,55 101,25	7 369,81 2 622,38
49	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	25,900	173,16 102,87	4 484,80 2 664,34
50	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	56,500	14,11 12,96	797,49 732,24
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	56,500	3,07 1,22	173,60 68,65
52	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" (coroed) la pereti	m2	56,500	100,46 49,41	5 676,07 2 791,67
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	56,500	32,18 22,28	1 818,18 1 258,54
54	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc	2,000	291,64 38,07	583,29 76,14
55	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000	41,31 10,94	41,31 10,94
56	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala	buc	4,000	48,85 12,55	195,40 50,22

1	2	3	4	5	6	7
		sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Dubla)				
57	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (1 faza)	buc	4,000	83,16 10,94	332,62 43,74
58	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare (trei faze) (Автоматический выключатель ВА-47-29/1P/B10A)	buc	1,000	110,58 33,61	110,58 33,61
59	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (BBГHГ 3x1,5) Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050	m	20,000	22,32 13,77	446,39 275,40
60	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp (BBГHГ 3x2,5) Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050	m	20,000	27,32 14,18	546,48 283,50
		Total Biroul contabil Inclusiv salariu				26 814,73 12 218,85
		4. Biroul				
61	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusemele din scindura, dulapi, etc	m2	15,200	9,40 8,91	142,87 135,44
62	TsD16A1	Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut	m3	1,500	470,21 51,03	705,31 76,55

1	2	3	4	5	6	7
		sub prisma de balastare c.f., compactat cu rulou compresor de 10-12 t				
63	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	15,200	107,06 36,45	1 627,30 554,04
64	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	15,200	284,55 101,25	4 325,12 1 539,00
65	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	15,200	173,16 102,87	2 631,99 1 563,62
66	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,900	17,01 17,01	49,32 49,32
67	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1.2x2.4 1 buc)	m2	2,900	1 232,95 32,81	3 575,55 95,14
68	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	12,000	31,79 26,73	381,42 320,76
69	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	41,100	14,12 12,96	580,13 532,66
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41,100	3,07 1,22	126,28 49,94
71	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" (coroed) la pereti	m2	41,100	100,46 49,41	4 128,94 2 030,75
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	41,100	32,18	1 322,59

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			22,27	915,50
73	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc	2,000	291,64 38,07	583,29 76,14
74	RpEE01A	Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000	41,31 10,94	41,31 10,94
75	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Dubla)	buc	4,000	48,85 12,55	195,40 50,22
76	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (1 faza)	buc	4,000	83,16 10,94	332,62 43,74
77	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intreruptoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare (trei faze) (Автоматический выключатель ВА-47-29/1P/B10A)	buc	1,000	110,58 33,61	110,58 33,61
78	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (BBГнр 3x1,5)	m	20,000	22,32 13,77	446,39 275,40

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050				
79	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp (BBΓHr 3x2,5) Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050	m	20,000	27,32 14,18	546,48 283,50
		Total Biroul Inclusiv salariu				21 852,89 8 636,27
		5. Biroul				
80	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	12,000	9,40 8,91	112,79 106,92
81	TsD16A1	Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu rulou compresor de 10-12 t	m3	1,200	470,26 51,03	564,31 61,24
82	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	12,000	107,06 36,45	1 284,71 437,40
83	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	12,000	284,55 101,25	3 414,58 1 215,00
84	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	12,000	173,16 102,87	2 077,91 1 234,44
85	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,900	17,01 17,01	49,32 49,32
86	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la	m2	2,900	1 232,95 32,81	3 575,55 95,14

1	2	3	4	5	6	7
		35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1.2x2.4 1 buc)				
87	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	12,000	31,79 26,73	381,42 320,76
88	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	36,300	14,11 12,96	512,37 470,45
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,300	3,07 1,21	111,53 44,10
90	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" (coroed) la pereti	m2	36,300	100,46 49,41	3 646,74 1 793,58
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,300	32,18 22,27	1 168,14 808,58
92	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc	2,000	291,64 38,07	583,29 76,14
93	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000	41,31 10,94	41,31 10,94
94	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Dubla)	buc	4,000	48,85 12,55	195,40 50,22
95	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast,	buc	4,000	83,16 10,94	332,62 43,74

1	2	3	4	5	6	7
		bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (1 faza)				
96	RpEE09A	Montarea contactoarelor (întrerupătoarelor) automate tripolare, cu rupere în ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pînă la 25 A, AC-3 DITA sau similare (trei faze) (Автоматический выключатель ВА-47-29/1P/B10A)	buc	1,000	110,58 33,61	110,58 33,61
97	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolație din PVC, cu rezistență marită la propagarea flăcărilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avînd secțiunea de 3x1,5-3x10 mmp (BBΓHГ 3x1,5) Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050	m	20,000	22,32 13,77	446,39 275,40
98	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolație din PVC, cu rezistență marită la propagarea flăcărilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avînd secțiunea de 3x16-3x25 mmp (BBΓHГ 3x2,5) Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050	m	20,000	27,32 14,18	546,48 283,50
		Total Biroul Inclusiv salariu				19 155,44 7 410,48
		6. Coridor				
99	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	11,200	32,40 31,59	362,93 353,80
100	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) în grosime de 10 cm, în cîmp continuu, driscuit, turnat pe loc, în încăperi cu suprafața mai mare de 16 mp	m2	11,200	107,06 36,45	1 199,07 408,24
101	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport	m2	11,200	284,55 101,25	3 186,94 1 134,00

1	2	3	4	5	6	7
		din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2				
102	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	11,200	173,16 102,87	1 939,37 1 152,14
103	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	40,200	14,11 12,96	567,42 520,99
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	40,200	3,07 1,21	123,51 48,84
105	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" (coroed) la pereti	m2	40,200	100,46 49,41	4 038,54 1 986,28
106	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	40,200	32,18 22,27	1 293,63 895,45
107	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc	4,000	291,64 38,07	1 166,58 152,28
108	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000	41,31 10,94	41,31 10,94
109	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Dubla)	buc	3,000	48,85 12,55	146,54 37,66
110	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau	buc	4,000	83,16 10,94	332,62 43,74

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiu (1 faza)				
111	RpEE09A	Montarea contactoarelor (întrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere în ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pînă la 25 A, AC-3 DITA sau similare (trei faze) (Автоматический выключатель ВА-47-29/1P/B10A)	buc	1,000	110,58 33,61	110,58 33,61
112	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolație din PVC, cu rezistență marită la propagarea flăcărilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avînd secțiunea de 3x1,5-3x10 mm ² (ВВГнг 3x1,5) Materiale marunte (cleme, papuci, sîrmă, bandă izol.) din val.mat.explicitate=1,050	m	15,000	22,32 13,77	334,80 206,55
113	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolație din PVC, cu rezistență marită la propagarea flăcărilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avînd secțiunea de 3x16-3x25 mm ² (ВВГнг 3x2,5) Materiale marunte (cleme, papuci, sîrmă, bandă izol.) din val.mat.explicitate=1,050	m	15,000	27,32 14,17	409,86 212,62
		Total Coridor Inclusiv salariu				15 253,70 7 197,14
		7. WC				
114	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din plăci de beton, marmură, piatră, gresie, plăci ceramice, etc	m ²	1,650	32,38 31,56	53,43 52,08
115	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) în grosime de 10 cm, în cîmp continuu, driscuit, turnat pe loc, în încăperi cu suprafața mai mare de 16 mp	m ²	1,650	107,01 36,45	176,57 60,14
116	CG17D	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: mai mari de 16 m ²	m ²	1,650	284,58 101,23	469,55 167,03

1	2	3	4	5	6	7
117	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	1,650	173,16 102,90	285,72 169,78
118	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	12,900	64,89 64,80	837,02 835,92
119	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	12,900	91,35 68,85	1 178,36 888,17
120	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc)=1,020	m2	12,900	339,76 153,90	4 382,90 1 985,32
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	69,000	3,07 1,21	212,00 83,83
122	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,020	buc	1,000	1 569,15 178,20	1 569,15 178,20
123	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,015	buc	1,000	70,18 12,15	70,18 12,15

1	2	3	4	5	6	7
124	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	1,000	894,31 74,92	894,31 74,92
125	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	15,000	45,62 12,96	684,30 194,40
126	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	12,000	65,66 15,39	787,89 184,68
127	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,000	25,06 10,13	75,18 30,38
128	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,000	35,07 11,74	140,28 46,98
129	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,006	buc	1,000	97,65 7,29	97,65 7,29
130	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc	1,000	291,64 38,07	291,64 38,07
131	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000	41,31 10,94	41,31 10,94
132	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita	buc	1,000	48,84 12,55	48,84 12,55

1	2	3	4	5	6	7
		sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Dubla)				
133	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (1 faza)	buc	1,000	$\frac{83,16}{10,94}$	$\frac{83,16}{10,94}$
134	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (BBΓHr 3x1,5) Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050	m	10,000	$\frac{22,32}{13,77}$	$\frac{223,19}{137,70}$
135	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp (BBΓHr 3x2,5) Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050	m	10,000	$\frac{27,32}{14,18}$	$\frac{273,24}{141,75}$
		Total WC Inclusiv salariu				12 875,87 5 323,22
		8. Biroul politistului				
136	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	10,400	$\frac{9,40}{8,91}$	$\frac{97,75}{92,66}$
137	TsD16A1	Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu rulou compresor de 10-12 t	m3	1,100	$\frac{470,23}{51,03}$	$\frac{517,25}{56,13}$
138	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu	m2	10,400	$\frac{107,06}{36,45}$	$\frac{1 113,41}{379,08}$

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata mai mare de 16 mp				
139	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	10,400	284,55 101,25	2 959,30 1 053,00
140	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	10,400	173,16 102,87	1 800,84 1 069,85
141	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,100	17,01 17,01	86,76 86,76
142	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (1.6x1.75 1 buc)	m2	2,800	1 132,20 22,68	3 170,16 63,50
143	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi Materiale marunte (dopuri)=1,020	m	1,600	113,19 14,57	181,11 23,32
144	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	1,600	94,86 4,05	151,78 6,48
145	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1.0x2.3 1 buc)	m2	2,300	1 232,95 32,80	2 835,78 75,45
146	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	18,600	31,84 26,73	592,15 497,18
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,500	3,07 1,22	106,00 41,92
148	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" (coroed) la pereti	m2	34,500	100,46 49,41	3 465,92 1 704,65

1	2	3	4	5	6	7
149	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,500	32,18 22,28	1 110,22 768,49
150	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc	2,000	291,64 38,07	583,29 76,14
151	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000	41,31 10,94	41,31 10,94
152	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Dubla)	buc	4,000	48,85 12,55	195,40 50,22
153	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (1 faza)	buc	4,000	83,16 10,94	332,62 43,74
154	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intreruptoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare (trei faze) (Автоматический выключатель ВА-47-29/1P/B10A)	buc	1,000	110,58 33,61	110,58 33,61
155	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate	m	15,000	22,32 13,77	334,80 206,55

1	2	3	4	5	6	7
		aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (BBΓHr 3x1,5) Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050				
156	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp (BBΓHr 3x2,5) Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050	m	15,000	27,32 14,17	409,86 212,62
		Total Biroul politistului Inclusiv salariu				20 196,29 6 552,29
		9. Coridor				
157	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	3,700	9,40 8,91	34,77 32,96
158	TsD16A1	Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu rulou compresor de 10-12 t	m3	0,400	470,17 51,05	188,07 20,42
159	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	3,700	107,09 36,45	396,22 134,86
160	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	3,700	284,55 101,25	1 052,83 374,62
161	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	3,700	173,15 102,87	640,67 380,61
162	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	8,800	17,01 17,01	149,68 149,68
163	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35	m2	2,800	1 132,20 22,68	3 170,16 63,50

1	2	3	4	5	6	7
		m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (1.6x1.75 1 buc)				
164	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi Materiale marunte (dopuri)=1,020	m	1,600	113,19 14,57	181,11 23,32
165	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	1,600	94,86 4,05	151,78 6,48
166	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1.15x2.3 1 buc)	m2	2,650	1 232,95 32,80	3 267,31 86,92
167	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1.2x2.8 1 buc)	m2	3,400	1 232,95 32,81	4 192,04 111,54
168	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	25,400	31,75 26,73	806,53 678,94
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,500	3,07 1,22	62,99 24,91
170	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" (coroed) la pereti	m2	20,500	100,46 49,41	2 059,45 1 012,91
171	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,500	32,18 22,28	659,70 456,64
172	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc	1,000	291,64 38,07	291,64 38,07
173	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25	buc	1,000	41,31	41,31

1	2	3	4	5	6	7
		A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu			10,94	10,94
174	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Dubla)	buc	4,000	48,85 12,55	195,40 50,22
175	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (1 faza)	buc	1,000	83,16 10,94	83,16 10,94
176	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare (trei faze) (Автоматический выключатель ВА-47-29/1P/B10A)	buc	1,000	110,58 33,61	110,58 33,61
177	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (ББГнг 3x1,5) Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050	m	10,000	22,32 13,77	223,19 137,70
178	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-	m	10,000	27,32 14,18	273,24 141,75

1	2	3	4	5	6	7
		3x25 mmp (BBΓ nr 3x2,5) Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050				
		Total Coridor Inclusiv salariu				18 231,83 3 981,54
		10. Hazna				
179	RpCU05B1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,000	8,10 8,10	16,20 16,20
180	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3	12,500	16,27 8,50	203,32 106,31
181	AcD18B	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinare prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 100 mm Mat. marunte (bile-manele etc.)=1,020	m	10,000	49,13 13,37	491,29 133,65
182	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	2,500	17,42 17,42	43,54 43,54
183	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3	3,500	16,26 8,51	56,90 29,77
184	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	1,000	250,20 24,70	250,20 24,70
185	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,007	m3	1,200	1 325,02 561,74	1 590,02 674,09
186	AcE13A1	Elemente din beton armat	buc	1,000	780,00	780,00

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului			0,00	0,00
187	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I Mat. marunte (scinduri etc.)=1,030	buc	1,000	$\frac{1\,429,51}{28,35}$	$\frac{1\,429,51}{28,35}$
188	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (KII/I)	buc	1,000	$\frac{890,00}{0,00}$	$\frac{890,00}{0,00}$
189	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (KII 10-9)	buc	3,000	$\frac{1\,200,00}{0,00}$	$\frac{3\,600,00}{0,00}$
		Total Hazna Inclusiv salariu				9 350,98 1 056,61

		Total	lei	221 015,74
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %	18 397,86
		Transport materiale	7,00 %	9 701,40
		Total	100,00 +	249 115,00
		Cheltuieli de regie	8,00 %	19 929,20
		Total	100,00 +	269 044,20
		Beneficiu de deviz	4,00 %	10 761,77
		Total	100,00 +	279 805,97
		TVA	20,00 %	55 961,19
		Total deviz: Inclusiv salariu		335 767,16 81 768,28

Intocmit

SRL "VICFACTORY"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)