

**Lucrari de reparatie la Liceul
Teoretic Profil Arte "Elena
Alistar", mun. Chisinau, sectorul
Botanica bd Decebal nr. 74**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 1 665 623,48 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Cabinet nr102				
		1.1.1. Tavane				
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	49,2100	170,92 61,60	8 410,97 3 031,33
2	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	49,2100	53,95 23,80	2 654,71 1 171,20
		<i>Total</i>	lei			11 065,68
		Total Tavane Inclusiv salariu				11 065,68 4 202,53
		1.1.2. Pereti				
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	74,5800	8,24 7,56	614,55 563,83
4	RpCP23A k-0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	4,0000	3,12 3,08	12,48 12,32
5	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	38,0000	7,00 7,00	266,00 266,00

1	2	3	4	5	6	7
6	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	74,5800	12,74 11,20	949,78 835,30
7	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	18,4500	37,56 36,96	692,98 681,91
8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	74,5800	13,20 3,92	984,46 292,35
9	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (repere aluminiu)	m	55,0000	12,52 7,28	688,46 400,40
10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	74,5800	44,67 34,16	3 331,56 2 547,65
11	CF51B k10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	74,5800	88,27 67,20	6 582,81 5 011,78
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	74,5800	16,50 5,60	1 230,84 417,65
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	74,5800	2,49 0,84	185,71 62,65
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	74,5800	20,38 15,40	1 519,80 1 148,53
15	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	74,5800	14,42 8,40	1 075,64 626,47
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	74,5800	13,20 3,92	984,46 292,35

1	2	3	4	5	6	7
17	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	37,2900	56,16 19,04	2 094,21 710,00
18	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (marmura)	m2	37,2900	92,36 34,16	3 443,92 1 273,83
19	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	4,0000	43,49 6,16	173,96 24,64
20	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, Gr18mm	m	24,0000	63,74 19,60	1 529,70 470,40
21	RpCR27D2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu un strat peste vopseaua existenta	m2	17,0000	39,89 19,60	678,13 333,20
		<i>Total</i>	lei			27 039,45
		Total Pereti Inclusiv salariu				27 039,45 15 971,26
		1.1.3. Pardosele				
22	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	30,0000	7,30 7,00	219,00 210,00
23	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	49,5400	6,76 6,16	334,88 305,16
24	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	49,5400	9,32 8,40	461,71 416,14
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	49,5400	13,20 3,92	653,93 194,20
26	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	7,4300	446,12 27,72	3 314,67 205,96
27	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu	m2	49,5400	104,30 29,40	5 167,02 1 456,47

1	2	3	4	5	6	7
		16 mp				
28	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulat, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%(Cheramzit)	m3	5,9500	671,32 45,08	3 994,36 268,23
29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	49,5400	50,26 19,60	2 489,88 970,98
30	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg	173,3900	15,12 0,98	2 621,66 169,92
31	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (gresie portelanat calitate superioara)	m2	49,5400	254,78 81,20	12 621,73 4 022,64
32	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	30,0000	37,58 11,20	1 127,42 336,00
		<i>Total</i>	lei			33 006,26
		Total Pardosele Inclusiv salariu				33 006,26 8 555,70
		1.1.4. Glafuri				
33	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	10,2600	8,24 7,56	84,54 77,56
34	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	10,2600	13,20 3,92	135,43 40,22
35	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	10,2600	69,65 41,61	714,63 426,90
36	CF51B k10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	10,2600	88,26 67,20	905,59 689,47

1	2	3	4	5	6	7
37	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,2600	16,50 5,60	169,33 57,46
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,2600	2,49 0,84	25,55 8,62
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	10,2600	20,38 15,40	209,08 158,01
40	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,2600	14,42 8,40	147,98 86,19
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,2600	2,49 0,84	25,55 8,62
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea latex lavabila)	m2	10,2600	32,55 15,40	334,00 158,00
43	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	40,0000	11,99 7,28	479,70 291,20
		<i>Total</i>	lei			3 231,38
		Total Glafuri Inclusiv salariu				3 231,38 2 002,25
		<i>Total</i>	lei			74 342,77
		Total Cabinet nr102 Inclusiv salariu				74 342,77 30 731,74
		1.2. Cabinet nr103				
		1.2.1. Tavane				
44	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	49,0000	170,92 61,60	8 375,08 3 018,40
45	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	49,0000	53,95 23,80	2 643,56 1 166,20

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			11 018,64
		Total Tavane Inclusiv salariu				11 018,64 4 184,60
		1.2.2. Pereti				
46	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	74,5800	8,24 7,56	614,55 563,83
47	RpCP23A k-0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	4,0000	3,12 3,08	12,48 12,32
48	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	38,2200	7,00 7,00	267,54 267,54
49	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	74,5800	12,74 11,20	949,78 835,30
50	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	18,3800	37,56 36,96	690,35 679,32
51	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	74,5800	13,20 3,92	984,46 292,35
52	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (reper aluminiu)	m	55,0000	12,52 7,28	688,46 400,40
53	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	74,5800	44,67 34,16	3 331,56 2 547,65
54	CF51B k10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	74,5800	88,27 67,20	6 582,81 5 011,78
55	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	74,5800	16,50 5,60	1 230,84 417,65

1	2	3	4	5	6	7
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	74,5800	2,49 0,84	185,71 62,65
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	74,5800	20,38 15,40	1 519,80 1 148,53
58	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	74,5800	14,42 8,40	1 075,64 626,47
59	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	74,5800	13,20 3,92	984,46 292,35
60	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	37,2900	56,16 19,04	2 094,21 710,00
61	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (marmura)	m2	37,2900	92,36 34,16	3 443,92 1 273,83
62	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	4,0000	43,49 6,16	173,96 24,64
63	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, Gr18mm	m	23,9500	63,74 19,60	1 526,51 469,42
64	RpCR27D2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu un strat peste vopseaua existenta	m2	16,8000	39,89 19,60	670,15 329,28
		<i>Total</i>	lei			27 027,19
		Total Pereti Inclusiv salariu				27 027,19 15 965,31
		1.2.3. Pardosele				
65	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	30,0000	7,30 7,00	219,00 210,00

1	2	3	4	5	6	7
66	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	49,0000	6,76 6,16	331,24 301,84
67	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	49,0000	9,32 8,40	456,68 411,60
68	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2	49,0000	13,20 3,92	646,80 192,08
69	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	7,3500	446,12 27,72	3 278,98 203,74
70	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	49,0000	104,30 29,40	5 110,70 1 440,60
71	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%(Cheramzit)	m3	5,8800	671,32 45,08	3 947,36 265,07
72	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	49,0000	50,26 19,60	2 462,74 960,40
73	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg	171,5000	15,12 0,98	2 593,07 168,07
74	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (gresie portelanat calitate superioara)	m2	49,0000	254,78 81,20	12 484,17 3 978,80
75	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	30,0000	37,58 11,20	1 127,42 336,00
		<i>Total</i>	lei			32 658,16
		Total Pardosele Inklusiv salariu				32 658,16 8 468,20
		1.2.4. Glafuri				
76	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	10,2400	8,24 7,56	84,38 77,42

1	2	3	4	5	6	7
77	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	10,2400	13,20 3,92	135,17 40,14
78	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	10,2400	69,65 41,61	713,25 426,06
79	CF51B k10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	10,2400	88,27 67,20	903,84 688,13
80	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,2400	16,50 5,60	169,00 57,34
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,2400	2,49 0,84	25,50 8,60
82	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	10,2400	20,38 15,40	208,66 157,69
83	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,2400	14,42 8,40	147,68 86,01
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,2400	2,49 0,84	25,50 8,60
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea latex lavabila)	m2	10,2400	32,55 15,40	333,35 157,70
86	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	39,8000	11,99 7,28	477,30 289,74
		<i>Total</i>	lei			3 223,63
		Total Glafuri				3 223,63

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				1 997,43
		<i>Total</i>	lei			73 927,62
		Total Cabinet nr103 Inclusiv salariu				73 927,62 30 615,54
		1.3. Cabinet nr104				
		1.3.1. Tavane				
87	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	49,2100	170,92 61,60	8 410,97 3 031,33
88	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	49,2100	53,95 23,80	2 654,71 1 171,20
		<i>Total</i>	lei			11 065,68
		Total Tavane Inclusiv salariu				11 065,68 4 202,53
		1.3.2. Pereti				
89	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	74,5800	8,24 7,56	614,55 563,83
90	RpCP23A k-0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	4,0000	3,12 3,08	12,48 12,32
91	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	38,1500	7,00 7,00	267,05 267,05
92	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	74,5800	12,74 11,20	949,78 835,30
93	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	18,4000	37,56 36,96	691,10 680,06
94	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	74,5800	13,20 3,92	984,46 292,35
95	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (repere aluminiu)	m	55,0000	12,52 7,28	688,46 400,40
96	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	74,5800	44,67 34,16	3 331,56 2 547,65

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				
97	CF51B k10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	74,5800	88,27 67,20	6 582,81 5 011,78
98	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	74,5000	16,50 5,60	1 229,53 417,20
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	74,5800	2,49 0,84	185,71 62,65
100	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	74,5800	20,38 15,40	1 519,80 1 148,53
101	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	74,5800	14,42 8,40	1 075,64 626,47
102	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	74,5800	13,20 3,92	984,46 292,35
103	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	37,2900	56,16 19,04	2 094,21 710,00
104	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (marmura)	m2	37,2900	92,36 34,16	3 443,92 1 273,83
105	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	4,0000	43,49 6,16	173,96 24,64
106	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, Gr18mm	m	24,0000	63,74 19,60	1 529,70 470,40

1	2	3	4	5	6	7
107	RpCR27D2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu un strat peste vopseaua existenta	m2	17,0000	39,89 19,60	678,13 333,20
		<i>Total</i>	lei			27 037,31
		Total Pereti Inclusiv salariu				27 037,31 15 970,01
		1.3.3. Pardoseli				
108	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	30,2500	7,30 7,00	220,83 211,75
109	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	49,5400	6,76 6,16	334,88 305,16
110	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	49,5400	9,32 8,40	461,71 416,14
111	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	49,5400	13,20 3,92	653,93 194,20
112	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	7,4300	446,12 27,72	3 314,67 205,96
113	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	49,5400	104,30 29,40	5 167,02 1 456,47
114	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%(Cheramzit)	m3	5,9500	671,32 45,08	3 994,36 268,23
115	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	49,5400	50,26 19,60	2 489,88 970,98
116	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg	173,3900	15,12 0,98	2 621,66 169,92
117	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe	m2	49,5400	254,78 81,20	12 621,73 4 022,64

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (gresie portelanat calitate superioara)				
118	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	30,0000	37,58 11,20	1 127,42 336,00
		<i>Total</i>	lei			33 008,09
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				33 008,09 8 557,45
		1.3.4. Glafuri				
119	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	10,2200	8,24 7,56	84,21 77,26
120	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	10,2200	13,20 3,92	134,90 40,06
121	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	10,2200	69,65 41,61	711,84 425,23
122	CF51B k10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	10,2200	88,27 67,20	902,07 686,78
123	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,2200	16,50 5,60	168,66 57,23
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,2200	2,49 0,84	25,44 8,58
125	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	10,2200	20,38 15,40	208,26 157,39
126	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	10,2200	14,42 8,40	147,40 85,85

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor				
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,2200	2,49 0,84	25,44 8,58
128	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea latex lavabila)	m2	10,2200	32,55 15,40	332,68 157,39
129	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	39,0000	11,99 7,28	467,71 283,92
		<i>Total</i>	lei			3 208,61
		Total Glafuri Inclusiv salariu				3 208,61 1 988,27
		<i>Total</i>	lei			74 319,69
		Total Cabinet nr104 Inclusiv salariu				74 319,69 30 718,26
		1.4. Cabinet nr105				
		1.4.1. Tavane				
130	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	48,0000	170,92 61,60	8 204,16 2 956,80
131	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	48,0000	53,95 23,80	2 589,60 1 142,40
		<i>Total</i>	lei			10 793,76
		Total Tavane Inclusiv salariu				10 793,76 4 099,20
		1.4.2. Pereti				
132	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	74,5800	8,24 7,56	614,55 563,83
133	RpCP23A k-0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	4,0000	3,12 3,08	12,48 12,32
134	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	38,0000	7,00 7,00	266,00 266,00
135	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	74,5800	12,74	949,78

1	2	3	4	5	6	7
					11,20	835,30
136	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	18,4500	37,56 36,96	692,98 681,91
137	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	74,5800	13,20 3,92	984,46 292,35
138	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (repere aluminiu)	m	55,0000	12,52 7,28	688,46 400,40
139	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	74,5800	44,67 34,16	3 331,56 2 547,65
140	CF51B k10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	74,5800	88,27 67,20	6 582,81 5 011,78
141	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	74,5000	16,50 5,60	1 229,53 417,20
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	74,5800	2,49 0,84	185,71 62,65
143	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	74,5800	20,38 15,40	1 519,80 1 148,53
144	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	74,5800	14,42 8,40	1 075,64 626,47
145	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	74,5800	13,20 3,92	984,46 292,35
146	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata)	m2	37,2900	56,16	2 094,21

1	2	3	4	5	6	7
		la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"			19,04	710,00
147	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (marmura)	m2	37,2900	92,36 34,16	3 443,92 1 273,83
148	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	4,0000	43,49 6,16	173,96 24,64
149	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, Gr18mm	m	24,0000	63,74 19,60	1 529,70 470,40
150	RpCR27D2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu un strat peste vopseaua existenta	m2	17,0000	39,89 19,60	678,13 333,20
		<i>Total</i>	lei			27 038,14
		Total Pereti Inclusiv salariu				27 038,14 15 970,81
		1.4.3. Pardosele				
151	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	30,0000	7,30 7,00	219,00 210,00
152	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	47,5000	6,76 6,16	321,10 292,60
153	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	47,5000	9,32 8,40	442,70 399,00
154	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	47,5000	13,20 3,92	627,00 186,20
155	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	7,1200	446,12 27,72	3 176,38 197,37
156	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	47,5000	104,30 29,40	4 954,25 1 396,50
157	IzF11B	Strat termoizolant la terase,	m3	5,7000	671,32	3 826,53

1	2	3	4	5	6	7
		acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%(cheramzit)			45,08	256,96
158	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	47,5000	50,26 19,60	2 387,35 931,00
159	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg	166,2500	15,12 0,98	2 513,70 162,92
160	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (gresie portelanat calitate superioara)	m2	47,5000	254,78 81,20	12 102,01 3 857,00
161	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	30,0000	37,58 11,20	1 127,42 336,00
		<i>Total</i>	lei			31 697,44
		Total Pardosele Inklusiv salariu				31 697,44 8 225,55
		1.4.4. Glafuri				
162	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	10,2600	8,24 7,56	84,54 77,56
163	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	10,2600	13,20 3,92	135,43 40,22
164	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	10,2600	69,65 41,61	714,63 426,90
165	CF51B k10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	10,2600	88,26 67,20	905,59 689,47
166	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	10,2600	16,50 5,60	169,33 57,46

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,2600	2,49 0,84	25,55 8,62
168	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	10,2600	20,38 15,40	209,08 158,01
169	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,2600	14,42 8,40	147,98 86,19
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,2600	2,49 0,84	25,55 8,62
171	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea latex lavabila)	m2	10,2600	32,55 15,40	334,00 158,00
172	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	40,0000	11,99 7,28	479,70 291,20
		<i>Total</i>	lei			3 231,38
		Total Glafuri Inclusiv salariu				3 231,38 2 002,25
		<i>Total</i>	lei			72 760,72
		Total Cabinet nr105 Inclusiv salariu				72 760,72 30 297,81
		1.5. Cabinet nr106				
		1.5.1. Tavane				
173	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	48,0000	170,92 61,60	8 204,16 2 956,80
174	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	48,0000	53,95 23,80	2 589,60 1 142,40
		<i>Total</i>	lei			10 793,76

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavane Inclusiv salariu				10 793,76 4 099,20
		1.5.2. Pereti				
175	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	74,5800	8,24 7,56	614,55 563,83
176	RpCP23A k-0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	4,0000	3,12 3,08	12,48 12,32
177	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	38,0000	7,00 7,00	266,00 266,00
178	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	74,5800	12,74 11,20	949,78 835,30
179	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	18,4500	37,56 36,96	692,98 681,91
180	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	74,5800	13,20 3,92	984,46 292,35
181	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (reper aluminiu)	m	55,0000	12,52 7,28	688,46 400,40
182	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	74,5800	44,67 34,16	3 331,56 2 547,65
183	CF51B k- 10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	74,5800	88,27 67,20	6 582,81 5 011,78
184	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	74,5000	16,50 5,60	1 229,53 417,20
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	74,5800	2,49 0,84	185,71 62,65

1	2	3	4	5	6	7
186	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	74,5800	20,38 15,40	1 519,80 1 148,53
187	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	74,5800	14,42 8,40	1 075,64 626,47
188	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	74,5800	13,20 3,92	984,46 292,35
189	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	37,2900	56,16 19,04	2 094,21 710,00
190	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (marmura)	m2	37,2900	92,36 34,16	3 443,92 1 273,83
191	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	4,0000	43,49 6,16	173,96 24,64
192	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, Gr18mm	m	24,0000	63,74 19,60	1 529,70 470,40
193	RpCR27D2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu un strat peste vopseaua existenta	m2	17,0000	39,89 19,60	678,13 333,20
		<i>Total</i>	lei			27 038,14
		Total Pereti Inclusiv salariu				27 038,14 15 970,81
		1.5.3. Pardosele				
194	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	31,2000	7,30 7,00	227,76 218,40
195	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	47,5000	6,76 6,16	321,10 292,60

1	2	3	4	5	6	7
196	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	47,5000	9,32 8,40	442,70 399,00
197	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2	47,5000	13,20 3,92	627,00 186,20
198	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	7,1200	446,12 27,72	3 176,38 197,37
199	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	47,5000	104,30 29,40	4 954,25 1 396,50
200	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%(cheramzit)	m3	5,7000	671,32 45,08	3 826,53 256,96
201	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	47,5000	50,26 19,60	2 387,35 931,00
202	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg	166,2500	15,12 0,98	2 513,70 162,92
203	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (gresie portelanat calitate superioara)	m2	47,5000	254,78 81,20	12 102,01 3 857,00
204	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	30,0000	37,58 11,20	1 127,42 336,00
		<i>Total</i>	lei			31 706,20
		Total Pardosele Inclusiv salariu				31 706,20 8 233,95
		1.5.4. Glafuri				
205	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	10,2600	8,24 7,56	84,54 77,56
206	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un	m2	10,2600	13,20 3,92	135,43 40,22

1	2	3	4	5	6	7
		strat, la pereti si tavane interioare				
207	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	10,2600	69,65 41,61	714,63 426,90
208	CF51B K10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	10,2600	88,26 67,20	905,59 689,47
209	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,2600	16,50 5,60	169,33 57,46
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,2600	2,49 0,84	25,55 8,62
211	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	10,2600	20,38 15,40	209,08 158,01
212	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,2600	14,42 8,40	147,98 86,19
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,2600	2,49 0,84	25,55 8,62
214	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea latex lavabila)	m2	10,2600	32,55 15,40	334,00 158,00
215	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	40,0000	11,99 7,28	479,70 291,20
		<i>Total</i>	lei			3 231,38
		Total Glafuri Inclusiv salariu				3 231,38 2 002,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			72 769,48
		Total Cabinet nr106 Inclusiv salariu				72 769,48 30 306,21
		1.6. Cabinet nr107				
		1.6.1. Tavane				
216	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	48,5000	170,92 61,60	8 289,62 2 987,60
217	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	48,5000	53,95 23,80	2 616,74 1 154,30
		<i>Total</i>	lei			10 906,36
		Total Tavane Inclusiv salariu				10 906,36 4 141,90
		1.6.2. Pereti				
218	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	76,4000	8,24 7,56	629,53 577,58
219	RpCP23A k-0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	4,0000	3,12 3,08	12,48 12,32
220	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	38,5000	7,00 7,00	269,50 269,50
221	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	76,4000	12,74 11,20	972,96 855,68
222	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	18,4500	37,56 36,96	692,98 681,91
223	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	76,4000	13,20 3,92	1 008,48 299,49
224	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (reper aluminiu)	m	55,0000	12,52 7,28	688,46 400,40
225	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	76,4000	44,67 34,16	3 412,86 2 609,82

1	2	3	4	5	6	7
226	CF51B K10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	76,4000	88,26 67,20	6 743,44 5 134,08
227	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	76,0000	16,50 5,60	1 254,27 425,60
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	76,4000	2,49 0,84	190,24 64,18
229	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	76,4000	20,38 15,40	1 556,88 1 176,56
230	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	76,4000	14,42 8,40	1 101,89 641,76
231	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	76,4000	13,20 3,92	1 008,48 299,49
232	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	38,2000	56,16 19,04	2 145,31 727,33
233	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (marmura)	m2	38,2000	92,35 34,16	3 527,96 1 304,91
234	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	4,0000	43,49 6,16	173,96 24,64
235	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, Gr18mm	m	23,8000	63,74 19,60	1 516,95 466,48
236	RpCR27D2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic,	m2	16,5000	39,89 19,60	658,19 323,40

1	2	3	4	5	6	7
		pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu un strat peste vopseaua existenta				
		<i>Total</i>	lei			27 564,82
		Total Pereti Inclusiv salariu				27 564,82 16 295,13
		1.6.3. Pardosele				
237	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	31,0000	7,30 7,00	226,30 217,00
238	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	47,5000	6,76 6,16	321,10 292,60
239	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	47,5000	9,32 8,40	442,70 399,00
240	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	47,5000	13,20 3,92	627,00 186,20
241	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	7,1200	446,12 27,72	3 176,38 197,37
242	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	47,5000	104,30 29,40	4 954,25 1 396,50
243	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%(cheramzit)	m3	5,7000	671,32 45,08	3 826,53 256,96
244	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	47,5000	50,26 19,60	2 387,35 931,00
245	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg	166,2500	15,12 0,98	2 513,70 162,92
246	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (gresie portelanat, calitate	m2	47,5000	254,78 81,20	12 102,01 3 857,00

1	2	3	4	5	6	7
		superioara)				
247	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	30,0000	37,58 11,20	1 127,42 336,00
		<i>Total</i>	lei			31 704,74
		Total Pardosele Inclusiv salariu				31 704,74 8 232,55
		1.6.4. Glafuri				
248	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	10,2600	8,24 7,56	84,54 77,56
249	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	10,2600	13,20 3,92	135,43 40,22
250	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	10,2600	69,65 41,61	714,63 426,90
251	CF51B k10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	10,2600	88,26 67,20	905,59 689,47
252	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,2600	16,50 5,60	169,33 57,46
253	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,2600	2,49 0,84	25,55 8,62
254	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	10,2600	20,38 15,40	209,08 158,01
255	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,2600	14,42 8,40	147,98 86,19

1	2	3	4	5	6	7
256	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,2600	2,49 0,84	25,55 8,62
257	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea latex lavabila)	m2	10,2600	32,55 15,40	334,00 158,00
258	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	40,0000	11,99 7,28	479,70 291,20
		<i>Total</i>	lei			3 231,38
		Total Glafuri Inclusiv salariu				3 231,38 2 002,25
		<i>Total</i>	lei			73 407,30
		Total Cabinet nr107 Inclusiv salariu				73 407,30 30 671,83
		1.7. Cabinet nr108				
		1.7.1. Tavane				
259	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	28,5000	170,92 61,60	4 871,22 1 755,60
260	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	28,5000	53,96 23,80	1 537,74 678,30
		<i>Total</i>	lei			6 408,96
		Total Tavane Inclusiv salariu				6 408,96 2 433,90
		1.7.2. Pereti				
261	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	67,8000	8,24 7,56	558,67 512,57
262	RpCP23A k-0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	2,0000	3,12 3,08	6,24 6,16
263	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	35,0000	7,00 7,00	245,00 245,00
264	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	67,8000	12,73 11,20	863,43 759,36
265	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din	m2	9,5400	37,56	358,32

1	2	3	4	5	6	7
		caramida sau BCA de 6-8 cm grosime			36,96	352,60
266	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	67,8000	13,20 3,92	894,96 265,78
267	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (repere aluminiu)	m	50,0000	12,52 7,28	625,88 364,00
268	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	67,8000	44,67 34,16	3 028,69 2 316,05
269	CF51B k10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	67,8000	88,27 67,20	5 984,37 4 556,16
270	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	67,8000	16,50 5,60	1 118,94 379,68
271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	67,8000	2,49 0,84	168,82 56,95
272	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	67,8000	20,38 15,40	1 381,62 1 044,12
273	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	67,8000	14,42 8,40	977,85 569,52
274	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	67,8000	13,20 3,92	894,96 265,78
275	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste	m2	37,8000	56,16 19,04	2 122,85 719,71

1	2	3	4	5	6	7
		grundul "Gleta"				
276	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (marmura)	m2	30,0000	92,36 34,16	2 770,65 1 024,80
277	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	2,0000	43,49 6,16	86,98 12,32
278	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150mm, Gr18mm	m	22,0000	63,74 19,60	1 402,22 431,20
		<i>Total</i>	lei			23 490,45
		Total Pereti Inclusiv salariu				23 490,45 13 881,76
		1.7.3. Pardosele				
279	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	22,5800	7,30 7,00	164,83 158,06
280	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	25,8500	6,76 6,16	174,75 159,24
281	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	25,8500	9,32 8,40	240,92 217,14
282	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	25,8500	13,20 3,92	341,22 101,33
283	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	3,8800	446,12 27,72	1 730,94 107,55
284	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	25,8500	104,30 29,40	2 696,14 759,99
285	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%(cheramzit)	m3	3,1000	671,32 45,08	2 081,09 139,75
286	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2	25,8500	50,26 19,60	1 299,22 506,66

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin				
287	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg	90,5000	15,12 0,98	1 368,37 88,69
288	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (gresie portelanat calitate superioara)	m2	25,8500	254,78 81,20	6 586,03 2 099,02
289	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	22,5800	37,58 11,20	848,57 252,89
		<i>Total</i>	lei			17 532,08
		Total Pardosele Inclusiv salariu				17 532,08 4 590,32
		1.7.4. Glafuri				
290	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	6,0900	8,24 7,56	50,18 46,04
291	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	6,0900	13,20 3,92	80,38 23,87
292	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	6,0900	69,65 41,61	424,19 253,39
293	CF51B k10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	6,0900	88,27 67,20	537,54 409,25
294	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,0900	16,50 5,60	100,50 34,10
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	6,0900	2,49 0,84	15,17 5,12
296	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	6,0900	20,38	124,09

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor			15,40	93,78
297	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,0900	14,42 8,40	87,83 51,15
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	6,0900	2,49 0,84	15,17 5,12
299	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea latex lavabila)	m2	6,0900	32,56 15,40	198,26 93,79
300	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	18,0000	11,99 7,28	215,87 131,04
		<i>Total</i>	lei			1 849,18
		Total Glafuri Inclusiv salariu				1 849,18 1 146,65
		<i>Total</i>	lei			49 280,67
		Total Cabinet nr108 Inclusiv salariu				49 280,67 22 052,63
		1.8. Cabinet nr109				
		1.8.1. Tavane				
301	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	28,5000	170,92 61,60	4 871,22 1 755,60
302	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	28,5000	53,96 23,80	1 537,74 678,30
		<i>Total</i>	lei			6 408,96
		Total Tavane Inclusiv salariu				6 408,96 2 433,90
		1.8.2. Pereti				
303	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	67,8000	8,24 7,56	558,67 512,57
304	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	2,0000	3,12	6,24

1	2	3	4	5	6	7
	k-0,5				3,08	6,16
305	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	35,0000	7,00 7,00	245,00 245,00
306	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	67,8000	12,73 11,20	863,43 759,36
307	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	9,5400	37,56 36,96	358,32 352,60
308	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	67,8000	13,20 3,92	894,96 265,78
309	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (repere aluminiu)	m	50,0000	12,52 7,28	625,88 364,00
310	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	67,8000	44,67 34,16	3 028,69 2 316,05
311	CF51B k10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	67,8000	88,27 67,20	5 984,37 4 556,16
312	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	67,8000	16,50 5,60	1 118,94 379,68
313	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	67,8000	2,49 0,84	168,82 56,95
314	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	67,8000	20,38 15,40	1 381,62 1 044,12
315	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	67,8000	14,42 8,40	977,85 569,52

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor				
316	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	67,8000	13,20 3,92	894,96 265,78
317	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	37,5000	56,16 19,04	2 106,00 714,00
318	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (marmura)	m2	30,3000	92,35 34,16	2 798,35 1 035,05
319	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	2,0000	43,49 6,16	86,98 12,32
320	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, Gr18mm	m	22,0000	63,74 19,60	1 402,22 431,20
		<i>Total</i>	lei			23 501,30
		Total Pereti Inclusiv salariu				23 501,30 13 886,30
		1.8.3. Pardosele				
321	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	25,8500	7,30 7,00	188,70 180,95
322	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	25,8500	6,76 6,16	174,75 159,24
323	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	25,8500	9,32 8,40	240,92 217,14
324	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	25,8500	13,20 3,92	341,22 101,33
325	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	3,8000	446,12 27,72	1 695,26 105,34
326	CG22A1	Pardosele din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	25,8500	104,30 29,40	2 696,14 759,99

1	2	3	4	5	6	7
327	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%(cheramzit)	m3	3,1000	671,32 45,08	2 081,09 139,75
328	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,8500	50,26 19,60	1 299,22 506,66
329	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg	90,0000	15,12 0,98	1 360,80 88,20
330	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (gresie portelanat calitate superioara)	m2	25,8500	254,78 81,20	6 586,03 2 099,02
331	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	22,5000	37,58 11,20	845,56 252,00
		<i>Total</i>	lei			17 509,69
		Total Pardosele Inklusiv salariu				17 509,69 4 609,62
		1.8.4. Glafuri				
332	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	6,0900	8,24 7,56	50,18 46,04
333	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	6,0900	13,20 3,92	80,38 23,87
334	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	6,0900	69,65 41,61	424,19 253,39
335	CF51B k10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	6,0900	88,27 67,20	537,54 409,25

1	2	3	4	5	6	7
336	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,0900	16,50 5,60	100,50 34,10
337	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	6,0900	2,49 0,84	15,17 5,12
338	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	6,0900	20,38 15,40	124,09 93,78
339	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,0900	14,42 8,40	87,83 51,15
340	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	6,0900	2,49 0,84	15,17 5,12
341	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea latex lavabila)	m2	6,0900	32,56 15,40	198,26 93,79
342	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	18,0000	11,99 7,28	215,87 131,04
		<i>Total</i>	lei			1 849,18
		Total Glafuri Inclusiv salariu				1 849,18 1 146,65
		<i>Total</i>	lei			49 269,13
		Total Cabinet nr109 Inclusiv salariu				49 269,13 22 076,47
		1.9. Coridor et3				
		1.9.1. Tavane				
343	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	10,6100	8,24 7,56	87,43 80,21
344	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	10,6100	13,20 3,92	140,05 41,59
345	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	10,6100	53,39	566,50

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului			42,84	454,53
346	CF53B k10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	10,6100	108,47 86,80	1 150,82 920,95
347	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,6100	16,50 5,60	175,11 59,42
348	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,6100	2,49 0,84	26,42 8,91
349	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	10,6100	20,38 15,40	216,21 163,40
350	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,6100	14,42 8,40	153,02 89,13
351	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,6100	2,49 0,84	26,42 8,91
352	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea latex lavabila)	m2	10,6100	32,55 15,40	345,38 163,39
353	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	206,9500	170,92 61,60	35 371,89 12 748,12
354	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	217,5600	53,95 23,80	11 737,41 5 177,93
		<i>Total</i>	lei			49 996,66
		Total Tavane Inclusiv salariu				49 996,66 19 916,49

1	2	3	4	5	6	7
		1.9.2. Pereti				
355	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	331,9500	8,24 7,56	2 735,27 2 509,54
356	RpCP23A k-0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	2,0000	3,12 3,08	6,24 6,16
357	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	165,5000	7,00 7,00	1 158,50 1 158,50
358	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	11,5500	44,96 44,80	519,25 517,44
359	CF60H	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti cu izolatia(placi rezistenta hidro 12,5 mm)	m2	16,8600	256,48 70,00	4 324,33 1 180,20
360	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC 12.5 mm (hidro) din doua straturi din ambele parti cu izolatia, cu inaltimea pina la 4 m	m2	23,0000	357,18 102,17	8 215,14 2 349,96
361	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	331,9500	13,20 3,92	4 381,73 1 301,24
362	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (repere aluminiu)	m	152,0000	12,52 7,28	1 902,66 1 106,56
363	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	331,9500	44,67 34,16	14 828,53 11 339,41
364	CF51B k10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	331,9500	88,26 67,20	29 299,56 22 307,04
365	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	331,9500	16,50	5 478,37

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			5,60	1 858,92
366	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	331,9500	2,49 0,84	826,55 278,84
367	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	331,9500	20,38 15,40	6 764,49 5 112,03
368	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	331,9500	14,42 8,40	4 787,59 2 788,38
369	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	331,9500	13,20 3,92	4 381,73 1 301,24
370	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	162,7100	56,16 19,04	9 137,79 3 098,00
371	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (marmura)	m2	169,2400	92,35 34,16	15 630,15 5 781,24
372	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	2,0000	43,49 6,16	86,98 12,32
		<i>Total</i>	lei			114 464,86
		Total Pereti Inclusiv salariu				114 464,86 64 007,02
		1.9.3. Pardosele				
373	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	118,0000	7,30 7,00	861,40 826,00
374	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	11,8000	13,20 3,92	155,76 46,26
375	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu	m	118,0000	37,58 11,20	4 434,53 1 321,60

1	2	3	4	5	6	7
		adeziv				
		<i>Total</i>	lei			5 451,69
		Total Pardosele Inclusiv salariu				5 451,69 2 193,86
		1.9.4. Glafuri				
376	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	17,6900	8,24 7,56	145,77 133,74
377	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	17,6900	13,20 3,92	233,50 69,34
378	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	17,6900	69,65 41,61	1 232,16 736,04
379	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	17,6900	88,27 67,20	1 561,41 1 188,77
380	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17,6900	16,50 5,60	291,94 99,06
381	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	17,6900	2,49 0,84	44,05 14,86
382	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	17,6900	20,38 15,40	360,48 272,42
383	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,6900	14,42 8,40	255,13 148,59
384	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	12,2900	13,20 3,92	162,23 48,18

1	2	3	4	5	6	7
385	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	5,8100	56,16 19,04	326,29 110,62
386	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (marmura)	m2	6,4800	92,36 34,16	598,47 221,36
387	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,4000	2,49 0,84	13,45 4,54
388	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea latex lavabila)	m2	5,4000	32,55 15,40	175,79 83,16
389	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	141,0000	11,99 7,28	1 690,94 1 026,48
		<i>Total</i>	lei			7 091,61
		Total Glafuri Inclusiv salariu				7 091,61 4 157,16
		1.9.5. Timplarie				
390	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre usi)	m2	18,8500	11,76 11,76	221,68 221,68
391	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	9,6000	1 116,82 30,80	10 721,47 295,68
392	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	9,2500	1 088,61 26,60	10 069,65 246,05
		<i>Total</i>	lei			21 012,80
		Total Timplarie Inclusiv salariu				21 012,80 763,41
		<i>Total</i>	lei			198 017,62

1	2	3	4	5	6	7
		Total Coridor et3 Inclusiv salariu				198 017,62 91 037,94
		1.10. Scara de rezerva				
		1.10.1. Tavane				
393	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	45,9500	8,24 7,56	378,63 347,38
394	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	45,9500	13,20 3,92	606,53 180,12
395	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	45,9500	53,39 42,84	2 453,41 1 968,50
396	CF53B k10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	45,9500	108,46 86,80	4 983,95 3 988,46
397	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	45,9500	16,50 5,60	758,34 257,32
398	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	45,9500	2,49 0,84	114,42 38,60
399	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	45,9500	20,38 15,40	936,37 707,63
400	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45,9500	14,42 8,40	662,72 385,98
401	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	45,9500	2,49 0,84	114,42 38,60
402	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	45,9500	32,55 15,40	1 495,80 707,63

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual (vopsea latex lavabila)				
403	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	12,1500	170,92 61,60	2 076,68 748,44
404	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	38,0000	39,17 14,56	1 488,33 553,28
405	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	58,1000	53,95 23,80	3 134,35 1 382,78
		<i>Total</i>	lei			19 203,95
		Total Tavane Inclusiv salariu				19 203,95 11 304,72
		1.10.2. Pereti				
406	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	194,5500	8,24 7,56	1 603,09 1 470,80
407	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	194,5500	13,20 3,92	2 568,06 762,64
408	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (reper aluminiu)	m	95,0000	12,52 7,28	1 189,16 691,60
409	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	194,5500	44,67 34,16	8 690,75 6 645,83
410	CF51B k10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	194,5500	88,27 67,20	17 171,96 13 073,76
411	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	194,5500	16,50 5,60	3 210,77 1 089,48
412	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	194,5500	2,49	484,43

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor			0,84	163,42
413	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	194,5500	20,38 15,40	3 964,54 2 996,07
414	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	194,5500	14,42 8,40	2 805,92 1 634,22
415	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	194,5500	13,20 3,92	2 568,06 762,64
416	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (marmura)	m2	194,5500	92,36 34,16	17 967,67 6 645,83
		<i>Total</i>	lei			62 224,41
		Total Pereti Inclusiv salariu				62 224,41 35 936,29
		1.10.3. Pardosele				
417	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	48,0000	7,30 7,00	350,40 336,00
418	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	52,7200	44,96 44,80	2 370,09 2 361,86
419	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	52,7200	9,32 8,40	491,34 442,84
420	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	52,7200	13,20 3,92	695,90 206,66
421	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	52,7200	84,97 6,55	4 479,68 345,42
422	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (gresie portelanat calitatea superioara)	m2	52,7200	254,78 81,20	13 431,96 4 280,87
423	CK18C	Profil din aluminiu la scari	m	2,0000	219,37	438,74

1	2	3	4	5	6	7
					7,28	14,56
424	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	4,6000	13,20 3,92	60,72 18,03
425	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	46,0000	37,58 11,20	1 728,71 515,20
		<i>Total</i>	lei			24 047,54
		Total Pardosele Inclusiv salariu				24 047,54 8 521,44
		1.10.4. Glafuri				
426	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	6,1000	8,24 7,56	50,27 46,12
427	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	6,1000	13,20 3,92	80,52 23,91
428	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	6,1000	69,65 41,61	424,89 253,81
429	CF51B k10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	6,1000	88,27 67,20	538,42 409,92
430	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,1000	16,50 5,60	100,68 34,16
431	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	6,1000	2,49 0,84	15,19 5,12
432	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	6,1000	20,38 15,40	124,30 93,94
433	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe	m2	6,1000	14,42 8,40	87,98 51,24

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
434	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	6,1000	13,20 3,92	80,52 23,91
435	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (marmura)	m2	6,1000	92,36 34,16	563,37 208,38
436	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	18,0000	11,99 7,28	215,87 131,04
		<i>Total</i>	lei			2 282,01
		Total Glafuri Inclusiv salariu				2 282,01 1 281,55
		1.10.5. Diverse				
437	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	1 550,000 0	1,27 1,12	1 971,91 1 736,00
438	CH06D	Mina curenta din inox (balustrade din inox)	m	20,6000	1 352,55 33,60	27 862,43 692,16
		<i>Total</i>	lei			29 834,34
		Total Diverse Inclusiv salariu				29 834,34 2 428,16
		<i>Total</i>	lei			137 592,25
		Total Scara de rezerva Inclusiv salariu				137 592,25 59 472,16
		1.11. Incalzirea				
439	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	52,5000	4,48 4,48	235,20 235,20
440	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	76,0000	2,80 2,80	212,80 212,80
441	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	110,0000	12,48 10,08	1 372,60 1 108,80

1	2	3	4	5	6	7
442	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	18,0000	14,00 14,00	252,00 252,00
443	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	18,0000	17,36 17,36	312,48 312,48
444	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiatoare beneficiar) existente	buc	2,0000	64,52 56,00	129,04 112,00
445	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv Radiator bimetalic Hydro-S 500D6, 560 x 80 - 10 sec. sau analog ca calitate	buc	19,0000	1 164,52 56,00	22 125,88 1 064,00
446	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Dop futorca)	buc	80,0000	52,70 23,80	4 215,60 1 904,00
447	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	116,0000	39,01 11,20	4 525,16 1 299,20
448	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot PPR d=25 * 90)	buc	130,0000	9,10 5,04	1 183,00 655,20
449	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa PPR d= 25)	buc	26,0000	8,02 5,04	208,52 131,04
450	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena	buc	24,0000	13,86	332,64

1	2	3	4	5	6	7
		imbinat prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu PPR d= 25 mm)			7,28	174,72
451	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Trecere PPR d=25 x d= 3/4mm)	buc	18,0000	73,71 23,80	1 326,87 428,40
452	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Racord d= 3/4 FI)	buc	28,0000	89,92 23,80	2 517,62 666,40
453	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Racord d= 1/2)	buc	44,0000	69,44 23,80	3 055,58 1 047,20
454	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	25,0000	5,62 4,48	140,59 112,00
455	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Robinet Maievschi)	buc	19,0000	17,38 2,80	330,18 53,20
456	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet d= 1/2mm)	buc	34,0000	72,75 5,04	2 473,44 171,36
457	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Robinet d= 3/4 mm)	buc	14,0000	92,01 6,44	1 288,14 90,16
458	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	76,0000	22,02 4,20	1 673,52 319,20

1	2	3	4	5	6	7
459	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri până la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de cărămidă	buc	84,0000	20,75 5,60	1 743,00 470,40
460	RpIE04A	Efectuarea probei de etanșitate la presiune a conductelor de alimentare sau distribuție la instalații având diametrul 3/8"-1"	m	116,0000	2,80 2,80	324,80 324,80
461	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare și de funcționare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de încălzire, având diametrul de 3/8"-1"	m	116,0000	2,80 2,80	324,80 324,80
462	RpIC30A	Busonarea conductelor de oțel, pentru instalația de încălzire, în vederea desființării sau reparațiilor cu diametrul de -3/4"	buc	18,0000	15,64 2,24	281,52 40,32
		<i>Total</i>	lei			50 584,98
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				50 584,98 11 509,68
		1.12. Lucrari de reparatie in atelier				
463	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	127,3200	4,00 3,92	509,29 499,10
464	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	45,6600	20,32 20,16	927,81 920,50
465	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejată anticoroziv	m	91,3200	159,35 8,40	14 552,03 767,09
466	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejată anticoroziv	m	36,0000	142,62 9,80	5 134,39 352,80
467	CE31D2	Streasina infundată, cu console aparente, în casete, din scinduri PAL, cu lățimea medie de 0,4 m	m2	45,6600	352,99 130,20	16 117,56 5 944,93
468	CB14A	Schela metalică tubulară pentru	m2	91,3200	29,01	2 649,60

1	2	3	4	5	6	7
		lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)			21,00	1 917,72
469	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru ferestre (Gratare metalice pentru ferestre) Modelul se va coordona cu beneficiarul	m2	67,2100	567,14 45,50	38 117,76 3 058,06
		<i>Total</i>	lei			78 008,44
		Total Lucrari de reparatie in atelier Inclusiv salariu				78 008,44 13 460,20
		1.13. Diverse lucrari				
470	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	85,0000	100,24 100,24	8 520,40 8 520,40
471	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	85,0000	31,08 31,08	2 641,80 2 641,80
472	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	85,0000	165,39 0,00	14 058,33 0,00
		<i>Total</i>	lei			25 220,53
		Total Diverse lucrari Inclusiv salariu				25 220,53 11 162,20
		<i>Total</i>	lei			1 029 501,20
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			93 175,35
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %			11 872,71
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3 %			34 036,48
		<i>Total</i>				1 168 585,74
		<i>Beneficiul de deviz</i>	3 %			35 057,57
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
						1 203 643,31
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				1 203 643,31 414 112,67
		2. Lucrari electrice de constructie				
473	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	77,0000	6,16 6,16	474,32 474,32
474	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	113,0000	25,76 25,76	2 910,88 2 910,88
475	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	155,0000	8,40 8,40	1 302,00 1 302,00
476	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	155,0000	13,55 12,04	2 099,78 1 866,20
477	RpEJ08D	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp	m	1 705,000 0	9,80 9,80	16 709,00 16 709,00
478	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	1 705,000 0	17,96 12,60	30 626,06 21 483,00
		<i>Total</i>	lei			54 122,04
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			10 067,72
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %			161,15
		<i>Total</i>				64 350,91
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3 %			1 930,52
		<i>Total</i>				66 281,43
		<i>Beneficiul de deviz</i>	3 %			1 988,44
		<i>Total</i>				68 269,87
		Total Lucrari electrice de constructie Inclusiv salariu				68 269,87 44 745,40
		3. Lucrari electrice de montare				
479	08-03-545-	Cutie cu cleme pentru cabluri si	buc	14,0000	95,53	1 337,48

1	2	3	4	5	6	7
	1	conductoare, sectiune pina 6 mm ² , montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10			92,68	1 297,52
480	pret de piata	Cutie de distributie	buc	14,0000	16,00	224,00
					0,00	0,00
481	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator dublu	buc	24,0000	36,61	878,61
					8,40	201,60
482	RpEE17D	Inlocuirea prizelor - priza cu protectie	buc	89,0000	43,42	3 864,16
					15,12	1 345,68
483	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana B-10	buc	11,0000	110,78	1 218,60
					43,68	480,48
484	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana C-16	buc	11,0000	110,78	1 218,60
					43,68	480,48
485	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea ВВГ нг 3x1,5 mmp	m	1 270,0000	18,81	23 890,77
				0	9,52	12 090,40
486	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea ВВГ нг 3x2,5 mmp	m	435,0000	23,53	10 236,62
					9,80	4 263,00
487	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	17,0500	958,13	16 336,06
					666,40	11 362,12
488	pret de piata	Tub din plastic D 20 mm	m	1 705,0000	2,61	4 450,05
				0	0,00	0,00
489	RpEA05C	Montarea cablu canal	m	45,0000	57,22	2 575,04
					21,00	945,00
490	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (Iluminator tipLED 4*18 600*600mm)	100 buc	0,7700	6 762,66	5 207,25
					4 732,00	3 643,64
491	pret de piata	Iluminator tip LED 4*18 600*600mm	buc	77,0000	330,00	25 410,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
492	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1(Exit)	100 buc	0,0700	3 484,43 2 464,00	243,91 172,48
493	pret de piata	EXIT	buc	7,0000	185,00 0,00	1 295,00 0,00
494	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice (cutie pentru 18 automate)	buc	1,0000	110,10 99,96	110,10 99,96
495	Pretul de piata	Rame pentru prize	buc	35,0000	25,00 0,00	875,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			99 371,25
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			8 186,03
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %			1 183,28
		<i>Total</i>				108 740,56
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			3 638,24
		<i>Total</i>				112 378,80
		<i>Beneficiul de deviz</i>	3 %			3 371,37
		<i>Total</i>				115 750,17
		Total Lucrari electrice de montare Inklusiv salariu				115 750,17 36 382,36
		4. Utilaj				
496	pret de piata	Cutie pentru 18 automate	buc	1,0000	352,00 0,00	352,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			352,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			4,22
		Total Utilaj Inklusiv salariu				356,22
		Total	lei			1 388 019,57
		Tva	20 %			277 603,91
		Total deviz: Inklusiv salariu				1 665 623,48 495 240,43

Intocmit _____

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)