

Devizul: : Întretinerea drumurilor publice locale raionale in perioada rece
(deszăpezirea, combaterea poleiului) an. 2021

Devizul local de resurse Nr. 10

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 289 784,052 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	9310060019900	Muncitor necalificat	h- om	367,633	57,66	21197,719
2	9310060019930	Muncitor	h- om	60,63	57,66	3495,926
Total manopera					24693,645	
Materiale						
1	1111000100018	Antiderapant MAD30%	m3	208,42	600	125052
2	2811237321801	Material antiderapant	t	35,25	435	15333,75
Total materiale					140385,75	
Utilaj						
1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,5642	465	727,353
2	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	7,2336	335	2423,256
3	2952500005000	Masina CDM-130	h-ut	58,3576	310	18090,856
4	29525000050001	Masina CDM- 130;CDM-131	h-ut	0,4704	310	145,824
5	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	12,208	425	5188,4
6	3410500000001	Autocamion, 5 tone	h-ut	1,3125	120	157,5

7	341050000001	Autocamion, 5 tone	h-ut	1,272	125	159
8	341050000001	Autocamion, 5 tone	h-ut	2,58	130	335,4
9	341050000001	Autocamion, 5 tone	h-ut	1,113	162	180,306
10	341050000001	Autocamion, 5 tone	h-ut	0,546	180	98,28
11	341050000001	Autocamion, 5 tone	h-ut	2,17	210	455,7
Total utilaj					27961,875	
Total					193041,270	
Asigurari sociale si medicale				24,0000%	5926,110	
Total					198967,380	
Cheltuieli de regie				14,5000%	28850,271	
Total					227817,651	
Beneficiu de deviz				6,0000%	13669,059	
TOTAL Deviz faraTVA					241486,710	
Total					241486,710	
TVA				20%	48297,342	
TOTAL Deviz					289784,052	

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Mariana Druta

**Devizul : Întretinerea drumurilor publice locale raionale in perioada rece
(deszăpezirea,combaterea poleiului) an. 2021**

Deviz local Nr. 10

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 289 784,052 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		L190 Drum de acces spre s.Rogojeni				
1	DI72A	Trecerea lucratorilor de la un indicator la altul:1km de trecere.(Trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	1km	38,6	13,8384	534,162
					13,8384	534,162
2	DI148A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2 .	1000m2	10	53,4175	534,175
					9,9175	99,175
3	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant 30% pe partea carosabila cu masina CDM-130.	1000m2	26	137,36	3571,36
					0	0
4	TsC02C1	Incarcare mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD.	100m3	0,05	1376,85	68,843
					0	0
5	TsI50J	Transportarea incarcaturilor MAD cu autocamioane la distanta de 30 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 30 км).	t	1	91,14	91,14
					0	0
6	TrI1AA08C1	Descarcarea MAD materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 1.	t	1	14,415	14,415
					14,415	14,415
7	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente.	m3	0,2	33,4428	6,689
					33,4428	6,689
8	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata.	1km	1	85	85
					0	0
		TOTAL L190 Drum de acces spre s.Rogojeni				4905,784
		Inclusiv salariul				654,441
		L191 Drum de acces spre s.Pohoarna,km0-2,5				
9	DI72A	Trecerea lucratorilor de la un indicator la altul:1km de trecere.(Trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	1km	63,3	13,8384	875,971
					13,8384	875,971
10	DI148A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2 .	1000m2	20	53,4175	1068,35
					9,9175	198,35
11	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant 30% pe partea carosabila cu masina CDM-130.	1000m2	26	137,36	3571,36
					0	0
12	TsC02C1	Incarcare mecanica cu excavator	100m3	0,05	1376,85	68,843

		pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD.			0	0
13	Tsl50J	Transportarea incarcaturilor MAD cu autocamioane la distanta de 30 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 30 км).	t	2	91,14	182,28
					0	0
14	Trl1AA08C1	Descarcarea MAD materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 1.	t	2	14,415	28,83
					14,415	28,83
15	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente.	m3	0,4	33,4428	13,377
					33,4428	13,377
16	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata.	1km	2,5	85	212,5
					0	0
		TOTAL L191 Drum de acces spre s.Pohoarna,km0-2,5				6021,511
		Inclusiv salariul				1116,528
		L192 Drum de acces spre s.Cusalauca ,km0-3,1				
17	DI72A	Trecerea lucratorilor de la un indicator la altul:1km de trecere.(Trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	1km	65	13,8384	899,496
					13,8384	899,496
18	DI148A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2 .	1000m2	20	53,4175	1068,35
					9,9175	198,35
19	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant 30% pe partea carosabila cu masina CDM-130.	1000m2	28,5	137,36	3914,76
					0	0
20	TsC02C1	Incarcare mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD.	100m3	0,05	1376,85	68,843
					0	0
21	Tsl50J	Transportarea incarcaturilor MAD cu autocamioane la distanta de 30 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 30 км).	t	2	91,14	182,28
					0	0
22	Trl1AA08C1	Descarcarea MAD materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 1.	t	2	14,415	28,83
					14,415	28,83
23	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente.	m3	0,4	33,4428	13,377
					33,4428	13,377
24	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata.	1km	3,1	85	263,5
					0	0
		TOTAL L192 Drum de acces spre s.Cusalauca,km0-3,1				6439,436
		Inclusiv salariul				1140,054
		L193 Soldanesti-Cobilea-R19,km0-15,8				
25	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm.	1km	15,8	46,035	727,353
					0	0
26	DI72A	Trecerea lucratorilor de la un indicator la altul:1km de trecere.(Trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	1km	213	13,8384	2947,579
					13,8384	2947,579
27	DI148A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2 .	1000m2	60	53,4175	3205,051
					9,9175	595,051
28	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant 30% pe partea carosabila cu masina CDM-130.	1000m2	100	137,36	13736
					0	0
29	TsC02C1	Incarcare mecanica cu excavator	100m3	0,19	1376,85	261,602

		pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD.			0	0
30	Tsl50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 16 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 16 км).	t	6	33,54	201,24
					0	0
31	Trl1AA08C1	Descarcarea MAD materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 1.	t	6	14,415	86,49
					14,415	86,49
32	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente.	m3	1,2	33,4428	40,131
					33,4428	40,131
		TOTAL L193 Soldanesti-Cobilea-R19,km0-15,8				21205,446
		Inclusiv salariul				3669,252
		L194 Dobrusa-Zahorna,0-4,2				
33	DI72A	Trecerea lucratorilor de la un indicator la altul:1km de trecere.(Trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	1km	115	13,8384	1591,416
					13,8384	1591,416
34	DI148A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2 .	1000m2	20	53,4175	1068,35
					9,9175	198,35
35	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant 30% pe partea carosabila cu masina CDM-130.	1000m2	35	137,36	4807,6
					0	0
36	TsC02C1	Incarcare mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD.	100m3	0,07	1376,85	96,38
					0	0
37	Tsl50H	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 18 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 18 км).	t	2	39,75	79,5
					0	0
38	Trl1AA08C1	Descarcarea MAD materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 1.	t	2	14,415	28,83
					14,415	28,83
39	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente.	m3	0,4	33,4428	13,377
					33,4428	13,377
40	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata.	1km	4,2	85	357
					0	0
		TOTAL L194 Dobrusa-Zahorna,0-4,2				8042,453
		Inclusiv salariul				1831,974
		L195 Drum de acces spre s.Chipesca,0-1,1				
41	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata.	1km	1,1	85	93,5
					0	0
42	DI72A	Trecerea lucratorilor de la un indicator la altul:1km de trecere.(Trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	1km	38,6	13,8384	534,162
					13,8384	534,162
43	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant 30% pe partea carosabila cu masina CDM-130.	1000m2	26,5	137,36	3640,04
					0	0
44	TsC02C1	Incarcare mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD.	100m3	0,03	1376,85	41,306
					0	0
		TOTAL L195 Drum de acces spre s.Chipesca,0-1,1				4309,008
		Inclusiv salariul				534,162
		L196 Raspopeni-Gauzeni,km0-3,5				

45	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata.	1km	3,5	85	297,5
					0	0
46	DI72A	Trecerea lucratorilor de la un indicator la altul:1km de trecere(Trecerea muncitorilor de la o gramada la alta).	1km	80	13,8384	1107,072
					13,8384	1107,072
47	DI148A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2 .	1000m2	5	53,4175	267,088
					9,9175	49,588
48	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant 30% pe partea carosabila cu masina CDM-130.	1000m2	51,5	137,36	7074,04
					0	0
49	TsC02C1	Incarcare mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD.	100m3	0,08	1376,85	110,148
					0	0
50	Tsl50I	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 23 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 23 км).	t	0,5	45	22,5
					0	0
51	Tr11AA08C1	Descarcarea MAD materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 1.	t	0,5	14,415	7,208
					14,415	7,208
52	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente.	m3	0,1	33,4428	3,344
					33,4428	3,344
		TOTAL L196 Raspopeni-Gauzeni,km0-3,5				8888,899
		Inclusiv salariul				1167,211
		L197 Samascani-Raspopeni,km06,54				
53	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata.	1km	6,54	85	555,9
					0	0
		TOTAL L197 Samascani-Raspopeni,km06,54				555,9
		Inclusiv salariul				0
		L198 Drum de acces spre s.Cusmirca,km0-4				
54	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata.	1km	4	85	340
					0	0
55	DI72A	Trecerea lucratorilor de la un indicator la altul:1km de trecere.(Trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	1km	78	13,8384	1079,395
					13,8384	1079,395
56	DI148A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2 .	1000m2	10	53,4175	534,175
					9,9175	99,175
57	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant 30% pe partea carosabila cu masina CDM-130.	1000m2	124	137,36	17032,64
					0	0
58	TsC02C1	Incarcare mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD.	100m3	0,18	1376,85	247,833
					0	0
59	Tsl50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 14 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 14км).	t	1	33,54	33,54
					0	0
60	Tr11AA08C1	Descarcarea MAD materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 1.	t	1	14,415	14,415
					14,415	14,415
61	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente.	m3	0,2	33,4428	6,689
					33,4428	6,689
		TOTAL L198 Drum de acces spre				19288,687

		s.Cusmirca,km0-4				
		Inclusiv salariul				1199,674
		L200G-40 Vadul-Rascov-Climautii de Jos-Cot,km0-13,7				
62	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata.	1km	13,7	85	1164,5
					0	0
63	DI87A	Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131.	t	8,4	17,36	145,824
					0	0
64	DI148A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2 .	1000m2	20	53,4175	1068,35
					9,9175	198,35
65	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant 30% pe partea carosabila cu masina CDM-130.	1000m2	102	137,36	14010,72
					0	0
66	DI72A	Trecerea lucratorilor de la un indicator la altul:1km de trecere.(Trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	1km	200	13,8384	2767,68
					13,8384	2767,68
67	TsC02C1	Incarcare mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD.	100m3	0,16	1376,85	220,296
					0	0
68	TsI50H	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 22 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 22 км).	t	2	39,75	79,5
					0	0
69	TrI1AA08C1	Descarcarea MAD materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 1.	t	2	14,415	28,83
					14,415	28,83
70	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente.	m3	0,4	33,4428	13,377
					33,4428	13,377
		TOTAL L200G-40 Vadul-Rascov-Climautii de Jos-Cot,km0-13,7				19499,078
		Inclusiv salariul				3008,238
		L200.1Dum de acces spre s.Socola,km0-2,8				
71	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata.	1km	2,8	85	238
					0	0
72	DI72A	Trecerea lucratorilor de la un indicator la altul:1km de trecere.(Trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	1km	75	13,8384	1037,88
					13,8384	1037,88
73	DI148A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2 .	1000m2	30	53,4175	1602,526
					9,9175	297,526
74	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant 30% pe partea carosabila cu masina CDM-130.	1000m2	74	137,36	10164,64
					0	0
75	TsC02C1	Incarcare mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD.	100m3	0,12	1376,85	165,222
					0	0
76	TsI50I	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 23 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 24 км).	t	3	45	135
					0	0
77	TrI1AA08C1	Descarcarea MAD materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 1.	t	3	14,415	43,245
					14,415	43,245
78	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente.	m3	0,6	33,4428	20,066
					33,4428	20,066
		TOTAL L200.1Dum de acces spre s.Socola,km0-2,8				13406,578

		Inclusiv salariul				1398,716
		L201 Drum de acces spre s.Poiana,km0-3,5				
79	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata.	1km	3,5	85	297,5
					0	0
80	DI72A	Trecerea lucratorilor de la un indicator la altul:1km de trecere.(Trecerea muncitorilor de la o gramada la alta	1km	75	13,8384	1037,88
					13,8384	1037,88
81	DI148A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2 .	1000m2	30	53,4175	1602,526
					9,9175	297,526
82	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant 30% pe partea carosabila cu masina CDM-130.	1000m2	76,5	137,36	10508,04
					0	0
83	TsC02C1	Incarcare mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD.	100m3	0,12	1376,85	165,222
					0	0
84	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 14 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 15км).	t	3	33,54	100,62
					0	0
85	TrI1AA08C1	Descarcarea MAD materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 1.	t	3	14,415	43,245
					14,415	43,245
86	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente.	m3	0,6	33,4428	20,066
					33,4428	20,066
		TOTAL L201 Drum de acces spre s.Poiana,km0-3,5				13775,098
		Inclusiv salariul				1398,716
		L202 Drum de acces spre s.Odaia,km0-1,0				
87	DI148A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2 .	1000m2	7	53,4175	373,923
					9,9175	69,423
88	TsC02C1	Incarcare mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD.	100m3	0,03	1376,85	41,306
					0	0
		TOTAL L202 Drum de acces spre s.Odaia,km0-1,0				415,228
		Inclusiv salariul				69,423
		L203 Drum de acces spre s.Sipca,km0-2				
89	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata.	1km	2	85	170
					0	0
90	DI72A	Trecerea lucratorilor de la un indicator la altul:1km de trecere.(Trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	1km	62	13,8384	857,981
					13,8384	857,981
91	DI148A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2 .	1000m2	30	53,4175	1602,526
					9,9175	297,526
92	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant 30% pe partea carosabila cu masina CDM-130.	1000m2	62	137,36	8516,32
					0	0
93	TsC02C1	Incarcare mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD.	100m3	0,1	1376,85	137,685
					0	0
94	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 5 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 5 км).	t	3	17,172	51,516
					0	0
95	TrI1AA08C1	Descarcarea MAD materialelor din	t	3	14,415	43,245

		grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 1.			14,415	43,245
96	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente.	m3	0,6	33,4428	20,066
					33,4428	20,066
		TOTAL L203 Drum de acces spre s.Sipca,km0-2				11399,338
		Inclusiv salariul				1218,817
		L204 Drum de acces spre or.Soldanesti,km0-1,7				
97	DI72A	Trecerea lucratorilor de la un indicator la altul:1km de trecere.(Trecera muncitorilor de la o gramada la alta)	1km	74,6	13,8384	1032,345
					13,8384	1032,345
98	DI148A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2 .	1000m2	30	53,4175	1602,526
					9,9175	297,526
99	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant 30% pe partea carosabila cu masina CDM-130.	1000m2	86	137,36	11812,96
					0	0
100	TsC02C1	Incarcare mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD.	100m3	0,14	1376,85	192,759
					0	0
101	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 5 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 4 км).	t	3	17,172	51,516
					0	0
102	TrI1AA08C1	Descarcarea MAD materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 1.	t	3	14,415	43,245
					14,415	43,245
103	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente.	m3	0,6	33,4428	20,066
					33,4428	20,066
		TOTAL L204 Drum de acces spre or.Soldanesti,km0-1,7				14755,416
		Inclusiv salariul				1393,181
		L204G-41 Mateuti-Bosernita,km0-7,1				
104	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata.	1km	7,1	85	603,5
					0	0
105	DI72A	Trecerea lucratorilor de la un indicator la altul:1km de trecere.(Trecera muncitorilor de la o gramada la alta)	1km	145	13,8384	2006,568
					13,8384	2006,568
106	DI148A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2 .	1000m2	30	53,4175	1602,526
					9,9175	297,526
107	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant 30% pe partea carosabila cu masina CDM-130.	1000m2	100	137,36	13736
					0	0
108	TsC02C1	Incarcare mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD.	100m3	0,15	1376,85	206,528
					0	0
109	TsI50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 10 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 11 км).	t	3	32,76	98,28
					0	0
110	TrI1AA08C1	Descarcarea MAD materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 1.	t	3	14,415	43,245
					14,415	43,245
111	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente.	m3	0,6	33,4428	20,066
					33,4428	20,066

		TOTAL L204G-41 Mateuti-Bosernita, km0-7,1				18316,712
		Inclusiv salariul				2367,404
		L206 Soldanesti-Papauti-Tareuca, km0-5				
112	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata.	1km	5	85	425
					0	0
113	DI72A	Trecerea lucratorilor de la un indicator la altul: 1km de trecere. (Trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	1km	115	13,8384	1591,416
					13,8384	1591,416
114	DI148A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2 .	1000m2	23	53,4175	1228,603
					9,9175	228,103
115	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant 30% pe partea carosabila cu masina CDM-130.	1000m2	86,5	137,36	11881,64
					0	0
116	TsC02C1	Incarcare mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD.	100m3	0,13	1376,85	178,991
					0	0
117	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 5 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 4 км).	t	3	17,172	51,516
					0	0
118	TrI1AA08C1	Descarcarea MAD materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 1.	t	2,2	14,415	31,713
					14,415	31,713
119	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente.	m3	0,45	33,4428	15,049
					33,4428	15,049
		TOTAL L206 Soldanesti-Papauti-Tareuca, km0-5				15403,928
		Inclusiv salariul				1866,281
		L206.1 Drum de acces spre s.Parcani, km0-1				
120	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata.	1km	1	85	85
					0	0
121	DI72A	Trecerea lucratorilor de la un indicator la altul: 1km de trecere. (Trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	1km	40	13,8384	553,536
					13,8384	553,536
122	DI148A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2 .	1000m2	7,5	53,4175	400,631
					9,9175	74,381
123	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant 30% pe partea carosabila cu masina CDM-130.	1000m2	37,6	137,36	5164,736
					0	0
124	TsC02C1	Incarcare mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD.	100m3	0,11	1376,85	151,454
					0	0
125	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 5 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 5км).	t	1,5	17,172	25,758
					0	0
126	TrI1AA08C1	Descarcarea MAD materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 1.	t	1,5	14,415	21,623
					14,415	21,623
127	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente.	m3	0,3	33,4428	10,033
					33,4428	10,033
		TOTAL L206.1 Drum de acces spre s.Parcani, km0-1				6412,77
		Inclusiv salariul				659,573

Total ore manopera (ore)	428,263
Total greutate materiale (tone)	0

Total		193041,270
Asigurari sociale si medicale	24,0000%	5926,110
Total		198967,380
Cheltuieli de regie	14,5000%	28850,271
Total		227817,651
Beneficiu de deviz	6,0000%	13669,059

Total General fara TVA	241486,710
TVA (20%)	48297,342
TOTAL GENERAL	289784,052
Inclusiv salariul	24693,645

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



 The image shows a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Mariana Druta'. Overlaid on the signature is a blue circular stamp. The stamp contains the text 'i.i.' at the top, 'MARIANA DRUTA' in the center, and 'SOCIETATEA INDIVIDUALA' around the bottom edge. There is also a small number '1005609001' visible within the stamp.

Devizul: : Întreținerea drumurilor publice locale raionale in perioada rece (dezăpezirea,combaterea poleiului) an. 2021

Catalog de preturi unitare pentru obiectul nr.10

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		L190 Drum de acces spre s.Rogojeni				
1	DI72A	Trecerea lucratorilor de la un indicator la altul:1km de trecere.(Trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	1km			13,838
						13,838
1.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,24	57,66	13,838
2	DI148A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2 .	1000m2			53,418
						9,918
2.1	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1	435	43,5
2.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,172	57,66	9,918
3	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant 30% pe partea carosabila cu masina CDM-130.	1000m2			137,36
						0
3.1	1111000100018	Antiderapant MAD30%	m3	0,2	600	120
3.2	2952500005000	Masina CDM-130	h-ut	0,056	310	17,36
4	TsC02C1	Incarcare mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD.	100m3			1376,85
						0
4.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,11	335	1376,85
5	TsI50J	Transportarea incarcaturilor MAD cu autocamioane la distanta de 30 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 30 км).	t			91,14
						0
5.1	341050000001	Autocamion, 5 tone	h-ut	0,434	210	91,14
6	TrI1AA08C1	Descarcarea MAD materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 1.	t			14,415
						14,415
6.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,25	57,66	14,415
7	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente.	m3			33,443
						33,443
7.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,58	57,66	33,443
8	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata.	1km			85
						0
8.1	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,2	425	85
		TOTAL L190 Drum de acces spre s.Rogojeni				4905,784
		L191 Drum de acces spre				

		s.Pohoarna,km0-2,5					
9	DI72A	Trecerea lucratorilor de la un indicator la altul:1km de trecere.(Trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	1km			13,838	
						13,838	
9.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,24	57,66	13,838	
10	DI148A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2 .	1000m2			53,418	
						9,918	
10.1	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1	435	43,5	
10.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,172	57,66	9,918	
11	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant 30% pe partea carosabila cu masina CDM-130.	1000m2			137,36	
						0	
11.1	1111000100018	Antiderapant MAD30%	m3	0,2	600	120	
11.2	2952500005000	Masina CDM-130	h-ut	0,056	310	17,36	
12	TsC02C1	Incarcare mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD.	100m3			1376,85	
						0	
12.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,11	335	1376,85	
13	Tsi50J	Transportarea incarcaturilor MAD cu autocamioane la distanta de 30 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 30 км).	t			91,14	
						0	
13.1	341050000001	Autocamion, 5 tone	h-ut	0,434	210	91,14	
14	TrI1AA08C1	Descarcarea MAD materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 1.	t			14,415	
						14,415	
14.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,25	57,66	14,415	
15	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente.	m3			33,443	
						33,443	
15.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,58	57,66	33,443	
16	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata.	1km			85	
						0	
16.1	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,2	425	85	
TOTAL L191 Drum de acces spre s.Pohoarna,km0-2,5						6021,511	
L192 Drum de acces spre s.Cusalauca ,km0-3,1							
17	DI72A	Trecerea lucratorilor de la un indicator la altul:1km de trecere.(Trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	1km			13,838	
						13,838	
17.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,24	57,66	13,838	
18	DI148A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2 .	1000m2			53,418	
						9,918	
18.1	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1	435	43,5	
18.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,172	57,66	9,918	
19	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant 30% pe partea carosabila cu masina CDM-130.	1000m2			137,36	
						0	
19.1	1111000100018	Antiderapant MAD30%	m3	0,2	600	120	
19.2	2952500005000	Masina CDM-130	h-ut	0,056	310	17,36	

20	TsC02C1	Incarcare mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD.	100m3			1376,85
						0
20.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,11	335	1376,85
21	TsI50J	Transportarea incarcaturilor MAD cu autocamioane la distanta de 30 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 30 км).	t			91,14
						0
21.1	341050000001	Autocamion, 5 tone	h-ut	0,434	210	91,14
22	TrI1AA08C1	Descarcarea MAD materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 1.	t			14,415
						14,415
22.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,25	57,66	14,415
23	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente.	m3			33,443
						33,443
23.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,58	57,66	33,443
24	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata.	1km			85
						0
24.1	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,2	425	85
		TOTAL L192 Drum de acces spre s.Cusalauca,km0-3,1				6439,436
		L193 Soldanesti-Cobilea-R19,km0-15,8				
25	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm.	1km			46,035
						0
25.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,099	465	46,035
26	DI72A	Trecerea lucratorilor de la un indicator la altul:1km de trecere.(Trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	1km			13,838
						13,838
26.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,24	57,66	13,838
27	DI148A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2 .	1000m2			53,418
						9,918
27.1	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1	435	43,5
27.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,172	57,66	9,918
28	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant 30% pe partea carosabila cu masina CDM-130.	1000m2			137,36
						0
28.1	1111000100018	Antiderapant MAD30%	m3	0,2	600	120
28.2	2952500005000	Masina CDM-130	h-ut	0,056	310	17,36
29	TsC02C1	Incarcare mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD.	100m3			1376,85
						0
29.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,11	335	1376,85
30	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 16 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 16 км).	t			33,54
						0
30.1	3410500000001	Autocamion, 5 tone	h-ut	0,258	130	33,54
31	TrI1AA08C1	Descarcarea MAD materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 1.	t			14,415
						14,415

31.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,25	57,66	14,415
32	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente.	m3			33,443
						33,443
32.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,58	57,66	33,443
		TOTAL L193 Soldanesti-Cobilea-R19,km0-15,8 L194 Dobrusa-Zahorna,0-4,2				21205,446
33	DI72A	Trecerea lucratorilor de la un indicator la altul:1km de trecere.(Trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	1km			13,838
						13,838
33.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,24	57,66	13,838
34	DI148A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2 .	1000m2			53,418
						9,918
34.1	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1	435	43,5
34.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,172	57,66	9,918
35	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant 30% pe partea carosabila cu masina CDM-130.	1000m2			137,36
						0
35.1	1111000100018	Antiderapant MAD30%	m3	0,2	600	120
35.2	2952500005000	Masina CDM-130	h-ut	0,056	310	17,36
36	TsC02C1	Incarcare mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD.	100m3			1376,85
						0
36.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,11	335	1376,85
37	Ts150H	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 18 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 18 км).	t			39,75
						0
37.1	341050000001	Autocamion, 5 tone	h-ut	0,318	125	39,75
38	Tr11AA08C1	Descarcarea MAD materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 1.	t			14,415
						14,415
38.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,25	57,66	14,415
39	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente.	m3			33,443
						33,443
39.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,58	57,66	33,443
40	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata.	1km			85
						0
40.1	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,2	425	85
		TOTAL L194 Dobrusa-Zahorna,0-4,2				8042,453
		L195 Drum de acces spre s.Chipesca,0-1,1				
41	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata.	1km			85
						0
41.1	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,2	425	85
42	DI72A	Trecerea lucratorilor de la un indicator la altul:1km de trecere.(Trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	1km			13,838
						13,838
42.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,24	57,66	13,838
43	DI60A	Raspindirea materialului	1000m2			137,36

		antiderapant 30% pe partea carosabila cu masina CDM-130.				0
43.1	1111000100018	Antiderapant MAD30%	m3	0,2	600	120
43.2	2952500005000	Masina CDM-130	h-ut	0,056	310	17,36
44	TsC02C1	Incarcare mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD.	100m3			1376,85
						0
44.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,11	335	1376,85
		TOTAL L195 Drum de acces spre s.Chipesca,0-1,1				4309,008
		L196 Raspopeni-Gauzeni,km0-3,5				
45	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata.	1km			85
						0
45.1	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,2	425	85
46	DI72A	Trecerea lucratorilor de la un indicator la altul:1km de trecere(Trecerea muncitorilor de la o gramada la alta).	1km			13,838
						13,838
46.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,24	57,66	13,838
47	DI148A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2 .	1000m2			53,418
						9,918
47.1	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1	435	43,5
47.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,172	57,66	9,918
48	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant 30% pe partea carosabila cu masina CDM-130.	1000m2			137,36
						0
48.1	1111000100018	Antiderapant MAD30%	m3	0,2	600	120
48.2	2952500005000	Masina CDM-130	h-ut	0,056	310	17,36
49	TsC02C1	Incarcare mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD.	100m3			1376,85
						0
49.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,11	335	1376,85
50	TsI50I	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 23 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 23 км).	t			45
						0
50.1	341050000001	Autocamion, 5 tone	h-ut	0,375	120	45
51	TrI1AA08C1	Descarcarea MAD materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 1.	t			14,415
						14,415
51.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,25	57,66	14,415
52	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente.	m3			33,443
						33,443
52.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,58	57,66	33,443
		TOTAL L196 Raspopeni-Gauzeni,km0-3,5				8888,899
		L197 Samascani-Raspopeni,km06,54				
53	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata.	1km			85
						0
53.1	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,2	425	85
		TOTAL L197 Samascani-Raspopeni,km06,54				555,9

		L198 Drum de acces spre s.Cusmirca,km0-4				
54	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata.	1km			85
						0
54.1	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,2	425	85
55	DI72A	Trecerea lucratorilor de la un indicator la altul:1km de trecere.(Trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	1km			13,838
						13,838
55.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,24	57,66	13,838
56	DI148A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2 .	1000m2			53,418
						9,918
56.1	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1	435	43,5
56.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,172	57,66	9,918
57	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant 30% pe partea carosabila cu masina CDM-130.	1000m2			137,36
						0
57.1	1111000100018	Antiderapant MAD30%	m3	0,2	600	120
57.2	2952500005000	Masina CDM-130	h-ut	0,056	310	17,36
58	TsC02C1	Incarcare mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD.	100m3			1376,85
						0
58.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,11	335	1376,85
59	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 14 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 14км).	t			33,54
						0
59.1	341050000001	Autocamion, 5 tone	h-ut	0,258	130	33,54
60	Tr11AA08C1	Descarcarea MAD materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 1.	t			14,415
						14,415
60.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,25	57,66	14,415
61	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente.	m3			33,443
						33,443
61.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,58	57,66	33,443
		TOTAL L198 Drum de acces spre s.Cusmirca,km0-4				19288,687
		L200G-40 Vadul-Rascov-Climautii de Jos-Cot,km0-13,7				
62	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata.	1km			85
						0
62.1	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,2	425	85
63	DI87A	Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131.	t			17,36
						0
63.1	29525000050001	Masina CDM-130;CDM-131	h-ut	0,056	310	17,36
64	DI148A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2 .	1000m2			53,418
						9,918
64.1	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1	435	43,5
64.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,172	57,66	9,918
65	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant 30% pe partea carosabila cu masina CDM-130.	1000m2			137,36
						0

65.1	1111000100018	Antiderapant MAD30%	m3	0,2	600	120
65.2	2952500005000	Masina CDM-130	h-ut	0,056	310	17,36
66	DI72A	Trecerea lucratorilor de la un indicator la altul:1km de trecere.(Trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	1km			13,838
						13,838
66.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,24	57,66	13,838
67	TsC02C1	Incarcare mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD.	100m3			1376,85
						0
67.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,11	335	1376,85
68	TsI50H	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 22 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 22 км).	t			39,75
						0
68.1	341050000001	Autocamion, 5 tone	h-ut	0,318	125	39,75
69	TrI1AA08C1	Descarcarea MAD materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 1.	t			14,415
						14,415
69.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,25	57,66	14,415
70	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente.	m3			33,443
						33,443
70.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,58	57,66	33,443
		TOTAL L200G-40 Vadul-Rascov-Climautii de Jos-Cot,km0-13,7 L200.1Dum de acces spre s.Socola,km0-2,8				19499,078
71	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata.	1km			85
						0
71.1	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,2	425	85
72	DI72A	Trecerea lucratorilor de la un indicator la altul:1km de trecere.(Trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	1km			13,838
						13,838
72.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,24	57,66	13,838
73	DI148A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2 .	1000m2			53,418
						9,918
73.1	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1	435	43,5
73.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,172	57,66	9,918
74	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant 30% pe partea carosabila cu masina CDM-130.	1000m2			137,36
						0
74.1	1111000100018	Antiderapant MAD30%	m3	0,2	600	120
74.2	2952500005000	Masina CDM-130	h-ut	0,056	310	17,36
75	TsC02C1	Incarcare mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD.	100m3			1376,85
						0
75.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,11	335	1376,85
76	TsI50I	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 23 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 24 км).	t			45
						0
76.1	341050000001	Autocamion, 5 tone	h-ut	0,375	120	45

77	Tr11AA08C1	Descarcarea MAD materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 1.	t			14,415
						14,415
77.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,25	57,66	14,415
78	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente.	m3			33,443
						33,443
78.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,58	57,66	33,443
		TOTAL L200.1Dum de acces spre s.Socola,km0-2,8				13406,578
		L201 Drum de acces spre s.Poiana,km0-3,5				
79	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata.	1km			85
						0
79.1	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,2	425	85
80	DI72A	Trecerea lucratorilor de la un indicator la altul:1km de trecere.(Trecerea muncitorilor de la o gramada la alta	1km			13,838
						13,838
80.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,24	57,66	13,838
81	DI148A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2 .	1000m2			53,418
						9,918
81.1	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1	435	43,5
81.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,172	57,66	9,918
82	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant 30% pe partea carosabila cu masina CDM-130.	1000m2			137,36
						0
82.1	1111000100018	Antiderapant MAD30%	m3	0,2	600	120
82.2	2952500005000	Masina CDM-130	h-ut	0,056	310	17,36
83	TsC02C1	Incarcare mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD.	100m3			1376,85
						0
83.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,11	335	1376,85
84	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 14 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 15км).	t			33,54
						0
84.1	341050000001	Autocamion, 5 tone	h-ut	0,258	130	33,54
85	Tr11AA08C1	Descarcarea MAD materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 1.	t			14,415
						14,415
85.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,25	57,66	14,415
86	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente.	m3			33,443
						33,443
86.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,58	57,66	33,443
		TOTAL L201 Drum de acces spre s.Poiana,km0-3,5				13775,098
		L202 Drum de acces spre s.Odaia,km0-1,0				
87	DI148A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2 .	1000m2			53,418
						9,918
87.1	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1	435	43,5
87.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,172	57,66	9,918

88	TsC02C1	Incarcare mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD.	100m3			1376,85
						0
88.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,11	335	1376,85
		TOTAL L202 Drum de acces spre s.Odaia,km0-1,0				415,228
		L203 Drum de acces spre s.Sipca,km0-2				
89	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata.	1km			85
						0
89.1	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,2	425	85
90	DI72A	Trecerea lucratorilor de la un indicator la altul:1km de trecere.(Trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	1km			13,838
						13,838
90.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,24	57,66	13,838
91	DI148A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2 .	1000m2			53,418
						9,918
91.1	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1	435	43,5
91.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,172	57,66	9,918
92	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant 30% pe partea carosabila cu masina CDM-130.	1000m2			137,36
						0
92.1	1111000100018	Antiderapant MAD30%	m3	0,2	600	120
92.2	2952500005000	Masina CDM-130	h-ut	0,056	310	17,36
93	TsC02C1	Incarcare mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD.	100m3			1376,85
						0
93.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,11	335	1376,85
94	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 5 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 5 км).	t			17,172
						0
94.1	3410500000001	Autocamion, 5 tone	h-ut	0,106	162	17,172
95	TrI1AA08C1	Descarcarea MAD materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 1.	t			14,415
						14,415
95.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,25	57,66	14,415
96	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente.	m3			33,443
						33,443
96.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,58	57,66	33,443
		TOTAL L203 Drum de acces spre s.Sipca,km0-2				11399,338
		L204 Drum de acces spre or.Soldanesti,km0-1,7				
97	DI72A	Trecerea lucratorilor de la un indicator la altul:1km de trecere.(Trecera muncitorilor de la o gramada la alta)	1km			13,838
						13,838
97.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,24	57,66	13,838
98	DI148A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2 .	1000m2			53,418
						9,918
98.1	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1	435	43,5
98.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,172	57,66	9,918

99	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant 30% pe partea carosabila cu masina CDM-130.	1000m2			137,36
						0
99.1	1111000100018	Antiderapant MAD30%	m3	0,2	600	120
99.2	2952500005000	Masina CDM-130	h-ut	0,056	310	17,36
100	TsC02C1	Incarcare mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD.	100m3			1376,85
						0
100.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,11	335	1376,85
101	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 5 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 4 км).	t			17,172
						0
101.1	341050000001	Autocamion, 5 tone	h-ut	0,106	162	17,172
102	TrI1AA08C1	Descarcarea MAD materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 1.	t			14,415
						14,415
102.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,25	57,66	14,415
103	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente.	m3			33,443
						33,443
103.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,58	57,66	33,443
		TOTAL L204 Drum de acces spre or.Soldanesti,km0-1,7				14755,416
		L204G-41 Mateuti-Bosernita,km0-7,1				
104	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata.	1km			85
						0
104.1	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,2	425	85
105	DI72A	Trecerea lucratorilor de la un indicator la altul:1km de trecere.(Trecera muncitorilor de la o gramada la alta)	1km			13,838
						13,838
105.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,24	57,66	13,838
106	DI148A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2 .	1000m2			53,418
						9,918
106.1	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1	435	43,5
106.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,172	57,66	9,918
107	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant 30% pe partea carosabila cu masina CDM-130.	1000m2			137,36
						0
107.1	1111000100018	Antiderapant MAD30%	m3	0,2	600	120
107.2	2952500005000	Masina CDM-130	h-ut	0,056	310	17,36
108	TsC02C1	Incarcare mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD.	100m3			1376,85
						0
108.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,11	335	1376,85
109	TsI50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 10 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 11 км).	t			32,76
						0
109.1	341050000001	Autocamion, 5 tone	h-ut	0,182	180	32,76
110	TrI1AA08C1	Descarcarea MAD materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 1.	t			14,415
						14,415

110.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,25	57,66	14,415
111	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente.	m3			33,443
						33,443
111.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,58	57,66	33,443
		TOTAL L204G-41 Mateuti-Bosernita,km0-7,1				18316,712
		L206 Soldanesti-Papauti-Tareuca,km0-5				
112	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata.	1km			85
						0
112.1	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,2	425	85
113	DI72A	Trecerea lucratorilor de la un indicator la altul:1km de trecere.(Trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	1km			13,838
						13,838
113.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,24	57,66	13,838
114	DI148A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2 .	1000m2			53,418
						9,918
114.1	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1	435	43,5
114.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,172	57,66	9,918
115	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant 30% pe partea carosabila cu masina CDM-130.	1000m2			137,36
						0
115.1	1111000100018	Antiderapant MAD30%	m3	0,2	600	120
115.2	2952500005000	Masina CDM-130	h-ut	0,056	310	17,36
116	TsC02C1	Incarcare mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD.	100m3			1376,85
						0
116.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,11	335	1376,85
117	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 5 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 4 км).	t			17,172
						0
117.1	341050000001	Autocamion, 5 tone	h-ut	0,106	162	17,172
118	Tr11AA08C1	Descarcarea MAD materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 1.	t			14,415
						14,415
118.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,25	57,66	14,415
119	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente.	m3			33,443
						33,443
119.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,58	57,66	33,443
		TOTAL L206 Soldanesti-Papauti-Tareuca,km0-5				15403,928
		L206.1 Drum de acces spre s.Parcani,km0-1				
120	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata.	1km			85
						0
120.1	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,2	425	85
121	DI72A	Trecerea lucratorilor de la un indicator la altul:1km de trecere.(Trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	1km			13,838
						13,838
121.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,24	57,66	13,838

122	DI148A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2 .	1000m2			53,418
						9,918
122.1	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1	435	43,5
122.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,172	57,66	9,918
123	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant 30% pe partea carosabila cu masina CDM-130.	1000m2			137,36
						0
123.1	1111000100018	Antiderapant MAD30%	m3	0,2	600	120
123.2	2952500005000	Masina CDM-130	h-ut	0,056	310	17,36
124	TsC02C1	Incarcare mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD.	100m3			1376,85
						0
124.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,11	335	1376,85
125	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 5 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 5км).	t			17,172
						0
125.1	341050000001	Autocamion, 5 tone	h-ut	0,106	162	17,172
126	TrI1AA08C1	Descarcarea MAD materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 1.	t			14,415
						14,415
126.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,25	57,66	14,415
127	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente.	m3			33,443
						33,443
127.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,58	57,66	33,443
		TOTAL L206.1 Drum de acces spre s.Parcani,km0-1				6412,77

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



Mariana Druta