

**Construcția străzii Tineretii din satul
Grimancauti raionul Briceni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de consolidare				
		1.1. Consolidarea acostamentelor cu piatra sparta LA30 conform SR-EN 13242+A1:2008 fr.16-32mm h=10cm(cu metoda de imbinare)				
1	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (LA30 fr.16-32mm; cu metoda de impanare) de 10 cm	m2	3 250,00	46,24 3,00	150 274,99 9 746,16
		<i>Total</i>	lei			150 274,99
		Total Consolidarea acostamentelor cu piatra sparta LA30 conform SR-EN 13242+A1:2008 fr.16-32mm h=10cm(cu metoda de imbinare) Inclusiv salariu				150 274,99 9 746,16
		<i>Total</i>	lei			150 274,99
		Total Lucrari de consolidare Inclusiv salariu				150 274,99 9 746,16
		2. Amenajarea sistemului rutier				
2	DA04A	(H=15cm)Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	13,17	1 510,78 0,00	19 896,92 0,00
3	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	87,77	52,98 0,00	4 650,42 0,00

1	2	3	4	5	6	7
4	DI96	(NUMAI Compactor 25 t) Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	13,17	<u>512,57</u> 0,00	<u>6 750,57</u> 0,00
5	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	131,70	<u>77,00</u> 0,00	<u>10 140,90</u> 0,00
6	DA12Cada pt	(Executarea stratului superior de fundatie din amestic din piatra sparta fr.0-32mm LA30 SR-EN 14227-1:2015 stabilizate cu ciment (4%) C5/6 ; H=12cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	1 053,00	<u>920,39</u> 28,38	<u>969 172,78</u> 29 884,14
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6l/m2)	t	4,58	<u>14 332,79</u> 0,00	<u>65 644,20</u> 0,00
8	DB19G	(BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	7 633,00	<u>277,85</u> 5,68	<u>2 120 814,33</u> 43 324,91
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3l/m2)	t	2,29	<u>14 335,81</u> 0,00	<u>32 829,00</u> 0,00
10	DB16H	(BA16 ,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	7 633,00	<u>202,19</u> 4,73	<u>1 543 346,98</u> 36 104,09
		<i>Total</i>	lei			4 773 246,10
		Total Amenajarea sistemului rutier Inclusiv salariu				4 773 246,10 109 313,14

1	2	3	4	5	6	7
		3. Drumuri laterale, acces 3.1. Amenajarea drumurilor laterale				
11	DA04A	(H=15cm) Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m ³	0,25	<u>1 512,20</u> 0,00	<u>378,05</u> 0,00
12	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m ²	1,65	<u>52,94</u> 0,00	<u>87,35</u> 0,00
13	DI96	(NUMAI Compactor 25 t) Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m ³	0,25	<u>512,56</u> 0,00	<u>128,14</u> 0,00
14	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m ³	2,50	<u>77,00</u> 0,00	<u>192,50</u> 0,00
15	DI89B	(Ranforsarea sistemului existent din piatra sparta cu strat de piatra sparta LA30 fr.0-32 h=8cm) Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material	100m ²	1,65	<u>4 185,96</u> 527,87	<u>6 906,84</u> 870,98
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6l/m ²)	t	0,099	<u>14 339,39</u> 0,00	<u>1 419,60</u> 0,00
17	DB19G	(BAD 22.4, conf. CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m ²	165,00	<u>277,85</u> 5,68	<u>45 845,82</u> 936,54
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3l/m ²)	t	0,05	<u>14 196,00</u> 0,00	<u>709,80</u> 0,00
19	DB16H	(BA16 ,conf. CP D.02.25:2021 cu	m ²	165,00	<u>202,19</u>	<u>33 361,11</u>

1	2	3	4	5	6	7
		bitum rutier 50/70) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica			4,73	780,45
		<i>Total</i>	lei			89 029,21
		Total Amenajarea drumurilor laterale Inclusiv salariu				89 029,21 2 587,97
		<i>Total</i>	lei			89 029,21
		Total Drumuri laterale, acces Inclusiv salariu				89 029,21 2 587,97
		4. Instalatii de semnalizare rutiera				
		4.1. Amenajarea indicatoarelor rutiere				
20	DF18A	(CKM2.35=14buc;CKM2.40=0buc)Plant area stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (pe fundatie din beton (C 16/20 XF1))	buc	14,00	1 062,11 103,11	14 869,59 1 443,59
21	DF20A	(A900=9buc;B600=8buc;D800=0buc;BH 600*200=0buc;BH1500*500=0buc) Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru	buc	17,00	994,21 26,49	16 901,54 450,30
		<i>Total</i>	lei			31 771,13
		Total Amenajarea indicatoarelor rutiere Inclusiv salariu				31 771,13 1 893,89
		4.2. Executarea marcajului rutier				
22	DF17A	(longitudinal)Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	244,00	152,41 44,46	37 188,53 10 848,73
		<i>Total</i>	lei			37 188,53
		Total Executarea marcajului rutier Inclusiv salariu				37 188,53 10 848,73

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			68 959,66
		Total Instalatii de semnalizare rutiera Inclusiv salariu				68 959,66 12 742,62

		Total	lei	5 081 509,96
		CASM	24 %	32 253,57
		Total		5 113 763,53
		Cheltuieli de regie	12 %	613 651,62
		Total		5 727 415,15
		Beneficiu	3 %	171 822,45
		Total		5 899 237,60
		TVA	20 %	1 179 847,52
		Total deviz: Inclusiv salariu		7 079 085,12 <hr/> 134 389,89

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Construcția străzii Tineretii din satul Grimancauti raionul Briceni

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	4,62	94,60	437,05
2.	7129020012800	Pavator	h-om	325,107	94,60	30 755,12
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	857,78	94,60	81 145,99
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	21,96	94,60	2 077,42
5.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	4,76	94,60	450,30
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	103,36	94,60	9 777,85
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	103,025	94,60	9 746,16
Total manopera						134 389,89

Materiale:

1.	111100010001310	(BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	1 099,518	1 790,00	1 968 137,22
2.	111100010001311	(BA16 ,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	733,012	1 936,00	1 419 111,23
3.	1212121212121	apa	m3	4,125	32,00	132,00
4.	14111222016601	(LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta 20-40 mm	m3	409,50	286,00	117 117,00
5.	1411122201672	(amestic din piatra sparta fr.0-32mm LA30 SR- EN 14227-1:2015 stabilizate cu ciment C5/6)Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40- 63 mm	m3	1 337,31	607,00	811 747,17
6.	1411122201752	(LA30 fr.0-32) Piatra sparta	m3	9,075	296,40	2 689,83
7.	14111222017521	(LA30 fr.0-32) Piatra sparta 10-20	m3	1,897	296,40	562,27
8.	1421102200000	Nisip bitumat	t	23,394	1 790,00	41 875,26
				23,394	1 936,00	45 290,78
9.	23203226000401	Bitum	t	7,229	13 800,00	99 760,20
10.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	178,12	86,00	15 318,32
11.	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	85,40	55,00	4 697,00
12.	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	17,00	960,00	16 320,00
13.	2663102100000	Beton (C 16/20 XF1)	m3	2,10	1 860,00	3 906,00
14.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	210,546	12,00	2 526,56
15.	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	14,00	680,00	9 520,00
16.	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	34,00	2,00	68,00
17.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,34	86,00	29,24
18.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	34,00	1,00	34,00
19.	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	209,60	32,00	6 707,20
Total materiale de construcții						4 565 549,28

Utilaje de construcții:

1.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	11,712	540,00	6 324,48
2.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	2,106	400,00	842,40
3.	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,64	716,00	458,24
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	83,951	716,00	60 108,92
5.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	1,356	350,00	474,60
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	107,927	400,00	43 170,80
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	332,488	400,00	132 995,20
8.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	35,75	350,00	12 512,50
9.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	15,997	430,00	6 878,71
10.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	102,934	1 000,00	102 934,00
11.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	6,617	716,00	4 737,77
12.	29525000050040	Tractor DT75	h-ut	0,117	716,00	83,77
13.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	21,837	450,00	9 826,65
14.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,495	450,00	222,75
Total utilaje de construcții						381 570,79

Total	lei	5 081 509,96
CASM	24 %	32 253,57
Total		5 113 763,53
Cheltuieli de regie	12 %	613 651,62
Total		5 727 415,15
Beneficiu	3 %	171 822,45
Total		5 899 237,60
TVA	20 %	1 179 847,52

Total deviz:**7 079 085,12**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Construcția străzii Tineretii din satul
Grimancauti raionul Briceni**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de consolidare				
		1.1. Consolidarea acostamentelor cu piatra sparta LA30 conform SR-EN 13242+A1:2008 fr.16-32mm h=10cm(cu metoda de imbinare)				
1	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (LA30 fr.16-32mm; cu metoda de impanare) de 10 cm	m2			46,24 3,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	94,60	3,00
	14111222016601	(LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	286,00	36,04
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	32,00	0,22
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	716,00	2,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	450,00	0,44
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	350,00	3,85
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	400,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			150 274,99
		2. Amenajarea sistemului rutier				
2	DA04A	(H=15cm)Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietriuri fara adunarea materialului	100 m3			1 510,78 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,110	716,00	1 510,78
		<i>Total</i>	lei			19 896,92
3	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			52,98 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,074	716,00	52,98
		<i>Total</i>	lei			4 650,42
4	DI96	(NUMAI Compactor 25 t) Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			512,57 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	430,00	512,57
		<i>Total</i>	lei			6 750,57
5	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3			77,00 0,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	32,00	32,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,100	450,00	45,00
		<i>Total</i>	lei			10 140,90
6	DA12Cadapt	(Executarea stratului superior de fundatie din amestic din piatra sparta fr.0-32mm LA30 SR-EN 14227-1:2015 stabilizate cu ciment (4%) C5/6 ; H=12cm) Strat de fundatie sau	m3			920,39 28,38

1	2	3	4	5	6	7
		reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,300	94,60	28,38
	1411122201672	(amestec din piatra sparta fr.0-32mm LA30 SR- EN 14227-1:2015 stabilizate cu ciment C5/6) Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40- 63 mm	m3	1,270	607,00	770,89
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,050	32,00	1,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	716,00	30,07
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,218	400,00	87,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	450,00	2,25
		<i>Total</i>	lei			969 172,78
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6l/m2)	t			14 332,79 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	13 800,00	14 212,79
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	400,00	120,00
		<i>Total</i>	lei			65 644,20
8	DB19G	(BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			277,85 5,68
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	94,60	5,68
	111100010001310	(BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,141	1 790,00	252,39
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	1 790,00	5,37
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	12,00	0,19
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 000,00	7,90
		<i>Total</i>	lei			2 120 814,33
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3l/m2)	t			14 335,81 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	13 800,00	14 215,81
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	400,00	120,00
		<i>Total</i>	lei			32 829,00
10	DB16H	(BA16 ,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			202,19 4,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	94,60	4,73
	111100010001311	(BA16 ,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,094	1 936,00	181,98
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	1 936,00	5,81
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	12,00	0,13
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 000,00	5,30
		<i>Total</i>	lei			1 543 346,98
		3. Drumuri laterale,acces				
		3.1. Amenaajrea drumurilor laterale				
11	DA04A	(H=15cm)Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietriuri fara adunarea materialului	100 m3			1 512,20 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,110	716,00	1 512,20

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			378,05
12	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			52,94 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,074	716,00	52,94
		<i>Total</i>	lei			87,35
13	DI96	(NUMAI Compactor 25 t) Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			512,56 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	430,00	512,56
		<i>Total</i>	lei			128,14
14	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3			77,00 0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	32,00	32,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,100	450,00	45,00
		<i>Total</i>	lei			192,50
15	DI89B	(Ranforsaarea sistemului existent din piatra sparta cu strat de piatra sparta LA30 fr.0-32 h=8cm) Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material	100m2			4 185,96 527,87
	7129020012800	Pavator	h-om	5,580	94,60	527,87
	14111222017521	(LA30 fr.0-32) Piatra sparta 10-20	m3	1,150	296,40	340,77
	1411122201752	(LA30 fr.0-32) Piatra sparta	m3	5,500	296,40	1 630,20
	1212121212121	apa	m3	2,500	32,00	80,00
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,300	450,00	135,00
	29525000050040	Tractor DT75	h-ut	0,071	716,00	50,77
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,140	400,00	856,00
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,822	350,00	287,64
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,388	716,00	277,72
		<i>Total</i>	lei			6 906,84
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6l/m2)	t			14 339,39 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	13 800,00	14 218,18
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	400,00	121,21
		<i>Total</i>	lei			1 419,60
17	DB19G	(BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			277,85 5,68
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	94,60	5,68
	111100010001310	(BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,141	1 790,00	252,39
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	1 790,00	5,37
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	12,00	0,19
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 000,00	7,90
		<i>Total</i>	lei			45 845,82
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3l/m2)	t			14 196,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	13 800,00	14 076,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	400,00	120,00
		<i>Total</i>	lei			709,80
19	DB16H	(BA16 ,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70) Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2			202,19

1	2	3	4	5	6	7
		agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				4,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	94,60	4,73
	111100010001311	(BA16 ,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,094	1 936,00	181,98
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	1 936,00	5,81
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	12,00	0,13
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 000,00	5,30
		<i>Total</i>	lei			33 361,11
		4. Instalatii de semnalizare rutiera				
		4.1. Amenajarea indicatoarelor rutiere				
20	DF18A	(CKM2.35=14buc;CKM2.40=0buc)Plant area stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (pe fundatie din beton (C 16/20 XF1))	buc			1 062,11 ----- 103,11
	7123010010200	Betonist	h-om	0,330	94,60	31,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,760	94,60	71,90
	2663102100000	Beton (C 16/20 XF1)	m3	0,150	1 860,00	279,00
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,000	680,00	680,00
		<i>Total</i>	lei			14 869,59
21	DF20A	(A900=9buc;B600=8buc;D800=0buc;BH 600*200=0buc;BH1500*500=0buc) Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru	buc			994,21 ----- 26,49
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,280	94,60	26,49
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,000	960,00	960,00
	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2,000	2,00	4,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,000	1,00	2,00
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,020	86,00	1,72
		<i>Total</i>	lei			16 901,54
		4.2. Executarea marcajului rutier				
22	DF17A	(longitudinal)Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			152,41 ----- 44,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,380	94,60	35,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,090	94,60	8,51
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,730	86,00	62,78
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,350	55,00	19,25
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,048	540,00	25,92
		<i>Total</i>	lei			37 188,53

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.