

Construcția parcului din s. Carabetovca, r. Basarabeasca

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 300 693,16 Lei

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|----------------|---------------------------------------|------------------------|------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Благоустройство | | | | |
| 1 | TsA02B | Săpătura manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pământ necoeziv sau slab coeziv adâncime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, средний грунт) | m ³ | 58,5000 | 59,500 | 3 480,750 |
| 2 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 10x15 cm, pnetu încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см) | m | 252,5000 | 77,476 | 19 562,589 |
| 3 | TsC54B | Strat de fundație din piatră spartă (Слой основания из бута) | m ³ | 26,5000 | 437,372 | 11 590,364 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--------|--|-----|----------|------------|----------------------------------|
| 4 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) | m2 | 308,0000 | 165,030 | 50 829,240 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 85 462,943 |
| | | Total Благоустройство Inclusiv salariu | | | | 85 462,943 17 758,400 |
| | | 2. Ingradirea (din EURO PLASA) | | | | |
| 5 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, средний грунт) | m3 | 5,5000 | 59,500 | 327,250 |
| 6 | CL01A | Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Монтаж готовых стальных колонн, доставленных полностью собранными, на высоте до 35 м, весом до 1т включительно) | t | 0,3910 | 11 066,898 | 4 327,157 |
| 7 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, | m3 | 3,9000 | 1 258,732 | 4 909,056 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|---|----------------|---------|------------|-----------|
| | | <p>preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, бетон класса...) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150</p> | | | | |
| 8 | CO06A4 | <p>Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Ограждения из проволочной сетки с панелями ограждения из круглых стальных рам, по металлическим столбам, на расстоянии 2 м друг от друга, высотой 1,05м, залитым товарным бетоном) Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,0275</p> | m | 52,0000 | 117,945 | 6 133,118 |
| 9 | TsA02B | <p>Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, средний грунт)</p> | m ³ | 0,7000 | 59,500 | 41,650 |
| 10 | CL01A | Stilpi din otel gata confectionati, | t | 0,0650 | 11 022,123 | 716,438 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--|-----|--------|-----------|---------------------------------|
| | | livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Монтаж готовых стальных колонн, доставленных полностью собранными, на высоте до 35 м, весом до 1т включительно) | | | | |
| 11 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, бетон класса...) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | 0,3000 | 1 258,680 | 377,604 |
| 12 | СК14А | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка металлических ворот с рамами из стального профиля и сеткой из оцинкованной проволоки на готовых рамах из круглой стали, включая необходимые аксессуары, на ж/б столбы) | m2 | 6,0000 | 156,075 | 936,450 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 17 768,723 |
| | | Total Ingradirea (din EURO PLASA) Inclusiv salariu | | | | 17 768,723 4 406,875 |
| | | 3. Ingradirea la fasada principala | | | | |
| 13 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv | m3 | 5,4000 | 59,500 | 321,300 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|---|----|--------|------------|-----------|
| | | adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, средний грунт) | | | | |
| 14 | CL01A | Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Монтаж готовых стальных колонн, доставленных полностью собранными, на высоте до 35 м, весом до 1т включительно) | t | 0,2000 | 11 105,220 | 2 221,044 |
| 15 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, бетон класса...) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | 1,1000 | 1 258,711 | 1 384,582 |
| 16 | CA03B2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса...) | m3 | 2,7000 | 1 106,791 | 2 988,335 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--|----|---------|---------|-----------|
| | | Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | | | | |
| 17 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления) | m2 | 8,5000 | 166,030 | 1 411,255 |
| 18 | CC02I | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в стенах и диафрагмах, на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) | kg | 36,0000 | 14,957 | 538,452 |
| 19 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М100-Т для обрызга, намета и лицевого слоя) | m2 | 4,5000 | 93,885 | 422,481 |
| 20 | CI11A1 | Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete curbe la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu cramioane de | m2 | 4,5000 | 535,850 | 2 411,324 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|---|----|--------|------------|---------|
| | | <p>otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (Облицовка мрамором, травертином, толщ. до 5 см включительно, на кривую поверхность, исключая устройство откосов, с креплением металлическими скобами и цементным раствором М 100-Т, с добавлением извести толщиной 3 см, с расшивкой белым цементным раствором и крошкой из мрамора, травертина, для плиток размером до 0,2 м2/шт включительно)</p> <p>Material marunt (cirpe, dreptare etc.)=1,0100</p> | | | | |
| 21 | TsA02B | <p>Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, средний грунт)</p> | m3 | 0,6000 | 59,500 | 35,700 |
| 22 | CL01A | <p>Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Монтаж готовых стальных колонн, доставленных полностью собранными, на высоте до 35 м, весом до 1т включительно)</p> | t | 0,0400 | 11 153,625 | 446,145 |
| 23 | CA03F | <p>Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero,</p> | m3 | 0,2000 | 1 258,850 | 251,770 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|--|-----|--------|-----------|---------------------------------|
| | | <p>preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, бетон класса...) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150</p> | | | | |
| 24 | СК14А | <p>Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка металлических ворот с рамами из стального профиля и сеткой из оцинкованной проволоки на готовых рамах из круглой стали, включая необходимые аксессуары, на ж/б столбы)</p> | m2 | 1,5000 | 172,154 | 258,231 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 12 690,619 |
| | | Total Ingradirea la fasada principala Inclusiv salariu | | | | 12 690,619 4 572,450 |
| | | 4. Арки для роз | | | | |
| 25 | CA03F | <p>Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, бетон класса...) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150</p> | m3 | 1,1500 | 1 258,696 | 1 447,500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|---|-----|---------|------------|---------------------------------|
| 26 | VC34C | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de 10-25 kg (Изготовление и установка поддерживающего устройства и анкерного крепления для аппаратов, каналов, специальных деталей и т.д. из профильной стали, вес штуки 10-25 кг) Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020 | kg | 64,5000 | 33,314 | 2 148,764 |
| 27 | CL15A | Schelete metalice pentru sere din profile de otel zincat, montate prin imbulonare, pe santier (Металлические каркасы для теплиц, из стального оцинкованного профиля, скрепленные болтами на стройплощадке) | t | 0,3700 | 20 007,003 | 7 402,591 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 10 998,855 |
| | | Total Арки для роз Inclusiv salariu | | | | 10 998,855 2 946,375 |
| | | 5. Символ сердце | | | | |
| 28 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, бетон класса...) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | 0,3200 | 1 258,659 | 402,771 |
| 29 | VC34C | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata | kg | 25,5000 | 33,314 | 849,506 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|---|-----|---------|------------|------------------------------|
| | | de 10-25 kg (Изготовление и установка поддерживающего устройства и анкерного крепления для аппаратов, каналов, специальных деталей и т.д. из профильной стали, вес штуки 10-25 кг) Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020 | | | | |
| 30 | CL15A | Schelete metalice pentru sere din profile de otel zincat, montate prin imbulonare, pe santier (Металлические каркасы для теплиц, из стального оцинкованного профиля, скрепленные болтами на стройплощадке) | t | 0,0700 | 20 007,014 | 1 400,491 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 2 652,768 |
| | | Total Символ сердце Inclusiv salariu | | | | 2 652,768 776,600 |
| | | 6. Малые формы | | | | |
| 31 | TsH91A | Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка скамеек на 2 ножках) | buc | 14,0000 | 1 646,000 | 23 044,000 |
| 32 | TsH91B | Instalarea urnelor (Установка урн) | buc | 10,0000 | 959,000 | 9 590,000 |
| 33 | TsH91A | Качалка балансир РТР012-02 | buc | 1,0000 | 3 296,000 | 3 296,000 |
| 34 | TsH91A | Качалка балансир на пружинах РТР012-03 | buc | 1,0000 | 6 996,000 | 6 996,000 |
| 35 | TsH91A | Качалка балансир на пружинах Понь РТР029-03 | buc | 1,0000 | 5 481,000 | 5 481,000 |
| 36 | TsH91A | Карусель четырех местная РТР025 | buc | 1,0000 | 7 601,000 | 7 601,000 |
| 37 | TsH91A | Тренажер РТР 512 | buc | 1,0000 | 4 496,000 | 4 496,000 |
| 38 | TsH91A | Горка детская ракета РТР132-T1 | buc | 1,0000 | 5 816,000 | 5 816,000 |
| 39 | TsH91A | Тренажер РТР 528 | buc | 1,0000 | 7 196,000 | 7 196,000 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 73 516,000 |
| | | Total Малые формы | | | | 73 516,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|---------|---------|------------|---------------------------------|
| | | Inclusiv salariu | | | | 10 510,000 |
| | | 7. Ozelenenie | | | | |
| 40 | TsH108A | Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat (Копание ям под посадку деревьев ямокопателем) | buc | 30,0000 | 4,000 | 120,000 |
| 41 | TsH226A | Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - arbori fara balot, lungime 2-3 m (Погрузка и выгрузка посадочного материала - деревья без кома, длиной 2-3 м) | 100 buc | 0,8000 | 40,000 | 32,000 |
| 42 | TsH27B | Udarea plantatiilor cu galeata (Поливка насаждений ведром) | m3 | 7,5000 | 213,500 | 1 601,250 |
| 43 | TsH110A | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi (Посадка хвойных саженцев в готовые ямы) | buc | 40,0000 | 214,000 | 8 560,000 |
| 44 | TsH182A | Plantarea butasilor de conifere in sol (Посадка саженцев хвойных пород в грунт) | 100 buc | 0,2000 | 15 875,000 | 3 175,000 |
| 45 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot (Посадки без кома земли) | buc | 50,0000 | 54,608 | 2 730,400 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 16 218,650 |
| | | Total Ozelenenie Inclusiv salariu | | | | 16 218,650 3 126,250 |

| | | | | |
|--|--|--|--------|-------------------|
| | | Total | Lei | 219 308,56 |
| | | Asigurarea sociala si medicala | 22,5 % | 9 921,82 |
| | | Cheltuieli de transport | 4 % | 6 963,07 |
| | | Cheltuieli de regie | 3 % | 7 085,80 |
| | | Total | | 243 279,25 |
| | | Beneficiu de deviz | 3 % | 7 298,38 |
| | | Total | | 250 577,63 |
| | | TVA | 20 % | 50 115,53 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | 300 693,16 |

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia parcului din s.
Carabetovca, r. Basarabasca**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 300 693,16 Lei

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № : | | | | |

Manopera:

| | | | | | | |
|-----|---------------|--|------|----------|-------|------------------|
| 1. | 7122030012940 | Pietrar | h-om | 30,6000 | 50,00 | 1 530,000 |
| 2. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,5000 | 50,00 | 225,000 |
| 3. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 36,8715 | 50,00 | 1 843,575 |
| 4. | 7123011000200 | Betonist | h-om | 150,3500 | 50,00 | 7 517,500 |
| 5. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 3,4560 | 50,00 | 172,800 |
| 6. | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 32,2400 | 50,00 | 1 612,000 |
| 7. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 12,3250 | 50,00 | 616,250 |
| 8. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 224,1516 | 50,00 | 11 207,580 |
| 9. | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 17,0000 | 50,00 | 850,000 |
| 10. | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 27,0000 | 50,00 | 1 350,000 |
| 11. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,3500 | 50,00 | 67,500 |
| 12. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,8529 | 50,00 | 42,645 |
| 13. | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 8,4528 | 50,00 | 422,640 |
| 14. | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 49,6224 | 50,00 | 2 481,120 |
| 15. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 232,0930 | 50,00 | 11 604,650 |
| 16. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 32,2574 | 50,00 | 1 612,870 |
| 17. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 18,8164 | 50,00 | 940,820 |
| | | Total manopera | | | | 44 096,96 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|---------------|--|-----|---------|----------|-----------|
| 1. | 00000035 | Butasi | buc | 20,8000 | 150,00 | 3 120,000 |
| 2. | 1111000100002 | Puieti arbusti foioase fara balot | buc | 52,0000 | 35,20 | 1 830,400 |
| 3. | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 30,4750 | 320,00 | 9 752,000 |
| 4. | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 1,9321 | 290,00 | 560,309 |
| 5. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,0473 | 210,00 | 219,933 |
| 6. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 2,0992 | 210,00 | 440,832 |
| 7. | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 1,5400 | 210,00 | 323,400 |
| 8. | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 11,7040 | 210,00 | 2 457,840 |
| 9. | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,1804 | 210,00 | 37,884 |
| 10. | 1752117344760 | Sfoara | m | 10,0000 | 4,20 | 42,000 |
| 11. | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0170 | 3 100,00 | 52,700 |
| 12. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1700 | 3 100,00 | 527,000 |

| | | | | | | |
|-----|-------------------|--|-----|------------|----------|------------|
| 13. | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0170 | 3 100,00 | 52,700 |
| 14. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 10,8000 | 2,20 | 23,760 |
| 15. | 2030112930150 | Eurogard | m2 | 7,5000 | 69,20 | 519,000 |
| 16. | 2030112931102 | Urne | buc | 10,0000 | 580,00 | 5 800,000 |
| 17. | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 1,8036 | 10,13 | 18,270 |
| 18. | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1500 | 38,20 | 5,730 |
| 19. | 2513206621460 | Banca pe 2 picioare | buc | 14,0000 | 1 250,00 | 17 500,000 |
| 20. | 2513206621460-00 | Тренажор РТР 528 | buc | 1,0000 | 6 800,00 | 6 800,000 |
| 21. | 2513206621460-1 | Качалка балансир РТР012-02 | buc | 1,0000 | 2 900,00 | 2 900,000 |
| 22. | 2513206621460-11 | Карусель четырех местная РТР025 | buc | 1,0000 | 7 205,00 | 7 205,000 |
| 23. | 2513206621460-112 | Тренажор РТР 512 | buc | 1,0000 | 4 100,00 | 4 100,000 |
| 24. | 2513206621460-225 | Качалка балансир на пружинах Понь РТР029-03 | buc | 1,0000 | 5 085,00 | 5 085,000 |
| 25. | 2513206621460-323 | Горка детская ракета РТР132-Т1 | buc | 1,0000 | 5 420,00 | 5 420,000 |
| 26. | 2513206621460-9 | Качалка балансир на пружинах РТР012-03 | buc | 1,0000 | 6 600,00 | 6 600,000 |
| 27. | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 262,9608 | 1,50 | 394,442 |
| 28. | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 492,8000 | 1,50 | 739,200 |
| 29. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 829,5735 | 1,50 | 1 244,360 |
| 30. | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 4 065,6000 | 1,50 | 6 098,400 |
| 31. | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare | m2 | 312,6200 | 100,00 | 31 262,000 |
| 32. | 26611128008000 | Placi sau straihuri din marmura, travertin, piatra | m2 | 4,6359 | 105,00 | 486,770 |
| 33. | 2663102100000 | Beton | m3 | 8,8474 | 1 000,00 | 8 847,400 |
| 34. | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,1591 | 800,00 | 127,280 |
| 35. | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0,0945 | 800,00 | 75,600 |
| 36. | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 | m | 253,7625 | 60,00 | 15 225,750 |
| 37. | 2681126002012 | Pinza de slefuit 23x30 cm, gr.16 | buc | 0,0132 | 12,20 | 0,161 |
| 38. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 36,9000 | 9,00 | 332,100 |
| 39. | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm | kg | 93,7872 | 14,20 | 1 331,779 |
| 40. | 2732103600227 | Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm | kg | 0,1600 | 12,10 | 1,936 |
| 41. | 2732103646250 | Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma | m2 | 50,7338 | 69,20 | 3 510,779 |
| 42. | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1,2750 | 12,20 | 15,555 |
| 43. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,3600 | 12,20 | 4,392 |
| 44. | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 1,8036 | 11,30 | 20,380 |
| 45. | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0675 | 9,60 | 10,248 |
| 46. | 2811106301400 | Constructii metalice pentru sere din otel profilat galvanizat, inclusiv piesele de prindere (buloane, piulite, saibe, piese speciale) | kg | 441,3200 | 15,20 | 6 708,064 |
| 47. | 2811106302000 | Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati | kg | 696,0000 | 10,10 | 7 029,600 |
| 48. | 2811106302005 | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare | kg | 213,6160 | 1,20 | 256,339 |
| 49. | 2830127303001 | Arbori | buc | 42,0000 | 190,00 | 7 980,000 |
| 50. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 2,1250 | 19,20 | 40,800 |
| 51. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,2605 | 40,25 | 10,485 |
| 52. | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,5995 | 40,10 | 24,040 |
| 53. | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 3,1320 | 5,20 | 16,286 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|---|-----|---------|--------|-------------------|
| 54. | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 30,0000 | 0,60 | 18,000 |
| 55. | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 30,0000 | 0,90 | 27,000 |
| 56. | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 3,1320 | 1,20 | 3,758 |
| 57. | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 1,3725 | 1,05 | 1,441 |
| 58. | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 30,0000 | 0,75 | 22,500 |
| 59. | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 6,1600 | 125,00 | 770,000 |
| 60. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,1584 | 8,30 | 1,315 |
| 61. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,3811 | 5,20 | 12,382 |
| 62. | 4100126202818 | Apa | m3 | 2,6500 | 12,20 | 32,330 |
| Total materiale de constructii | | | | | | 174 076,63 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|--|------|---------|--------|-----------------|
| 1. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 11,1300 | 35,25 | 392,333 |
| 2. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 5,5650 | 18,32 | 101,951 |
| 3. | 2952260003520 | Sapator de gropi | h-ut | 0,3750 | 320,00 | 120,000 |
| 4. | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 5,8020 | 42,20 | 244,844 |
| 5. | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,8775 | 45,20 | 39,663 |
| 6. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1350 | 32,20 | 4,347 |
| 7. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 7,2000 | 32,20 | 231,840 |
| Total utilaje de constructii | | | | | | 1 134,97 |

| | | |
|--------------------------------|--------|------------|
| Total | Lei | 219 308,56 |
| Asigurarea sociala si medicala | 22,5 % | 9 921,82 |
| Cheltuieli de transport | 4 % | 6 963,07 |
| Cheltuieli de regie | 3 % | 7 085,80 |
| Total | | 243 279,25 |
| Beneficiu de deviz | 3 % | 7 298,38 |
| Total | | 250 577,63 |
| TVA | 20 % | 50 115,53 |

Total deviz: 300 693,16

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia parcului din s. Carabetovca, Investitor Primaria Carabetovca
r. Basarabeasca**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|---------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Благоустройство | | | | |
| 1 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, средний грунт) | m3 | | | 59,500 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 | 50,00 | 59,50 |
| 2 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см) | m | | | 77,476 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 | 50,00 | 6,00 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 | 50,00 | 9,00 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0200 | 1,50 | 1,53 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 | 210,00 | 0,63 |
| | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 | m | 1,0050 | 60,00 | 60,30 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 | 5,20 | 0,02 |
| 3 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута) | m3 | | | 437,372 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 50,00 | 49,50 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 | 320,00 | 368,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 12,20 | 1,22 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 18,32 | 3,85 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 35,25 | 14,81 |
| 4 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) | m2 | | | 165,030 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 | 50,00 | 29,01 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 | 50,00 | 0,79 |
| | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 | 1,50 | 2,40 |
| | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 13,2000 | 1,50 | 19,80 |
| | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare | m2 | 1,0150 | 100,00 | 101,50 |
| | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 | 210,00 | 1,05 |
| | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0380 | 210,00 | 7,98 |
| | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 | 125,00 | 2,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------------|--|------|------------|----------|------------|
| | | 2. Ingradirea (din EURO PLASA) | | | | |
| 5 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, средний грунт) | m3 | | | 59,500 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 | 50,00 | 59,50 |
| 6 | CL01A | Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Монтаж готовых стальных колонн, доставленных полностью собранными, на высоте до 35 м, весом до 1т включительно) | t | | | 11 066,898 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 14,4000 | 50,00 | 720,00 |
| | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,8000 | 50,00 | 90,00 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,9000 | 50,00 | 45,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9000 | 50,00 | 45,00 |
| | 2811106302000 | Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati | kg | 1 000,0000 | 10,10 | 10 100,00 |
| | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,9500 | 40,10 | 38,10 |
| | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 4,5000 | 1,20 | 5,40 |
| | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 4,5000 | 5,20 | 23,40 |
| 7 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01, укладка его типичными средствами, бетон класса...) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | | | 1 258,732 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 | 50,00 | 172,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 50,00 | 20,00 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0250 | 1 000,00 | 1 040,38 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 5,20 | 0,53 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 42,20 | 25,32 |
| 8 | CO06A4 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Ограждения из проволочной сетки с панелями ограждения из круглых стальных рам, по металлическим столбам, на расстоянии 2 м друг от друга, высотой 1,05м, залитым товарным бетоном) Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,0275 | m | | | 117,945 |
| | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,6200 | 50,00 | 31,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 50,00 | 14,50 |
| | 2732103646250 | Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma | m2 | 0,9500 | 69,20 | 67,51 |
| | 2811106302005 | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare | kg | 4,0000 | 1,20 | 4,93 |
| 9 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv | m3 | | | 59,500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|------------|----------|------------|
| | | adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, средний грунт) | | | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 | 50,00 | 59,50 |
| 10 | CL01A | Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Монтаж готовых стальных колонн, доставленных полностью собранными, на высоте до 35 м, весом до 1т включительно) | t | | | 11 022,123 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 14,4000 | 50,00 | 720,00 |
| | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,8000 | 50,00 | 90,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9000 | 50,00 | 45,00 |
| | 2811106302000 | Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati | kg | 1 000,0000 | 10,10 | 10 100,00 |
| | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 4,5000 | 1,20 | 5,40 |
| | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 4,5000 | 5,20 | 23,40 |
| | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 4,5000 | 1,05 | 4,72 |
| | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 3,5000 | 9,60 | 33,60 |
| 11 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01, укладка его типичными средствами, бетон класса...) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | | | 1 258,680 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 | 50,00 | 172,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 50,00 | 20,00 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0250 | 1 000,00 | 1 040,33 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 5,20 | 0,53 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 42,20 | 25,32 |
| 12 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка металлических ворот с рамами из стального профиля и сеткой из оцинкованной проволоки на готовых рамах из круглой стали, включая необходимые аксессуары, на ж/б столбы) | m2 | | | 156,075 |
| | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9600 | 50,00 | 48,00 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1800 | 50,00 | 9,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3800 | 50,00 | 19,00 |
| | 2030112930150 | Eurogard | m2 | 1,0000 | 69,20 | 69,20 |
| | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 4,0000 | 0,60 | 2,40 |
| | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 4,0000 | 0,90 | 3,60 |
| | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 4,0000 | 0,75 | 3,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2500 | 1,50 | 1,88 |
| | | 3. Ingradirea la fasada principala | | | | |
| 13 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или | m3 | | | 59,500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|------------|----------|------------|
| | | malosvezanant guntah, gubunoi < 0,75 m, srednii gunt) | | | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 | 50,00 | 59,50 |
| 14 | CL01A | Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Montaj gata guntah stalnih kolonni, dostavlennih polnostiu sobrannymi, na vysote do 35 m, vesom do 1t vkluchitelno) | t | | | 11 105,220 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 14,4000 | 50,00 | 720,00 |
| | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,8000 | 50,00 | 90,00 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,9000 | 50,00 | 45,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9000 | 50,00 | 45,00 |
| | 2811106302000 | Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati | kg | 1 000,0000 | 10,10 | 10 100,00 |
| | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,9500 | 40,10 | 38,09 |
| | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 4,5000 | 1,20 | 5,40 |
| | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 4,5000 | 5,20 | 23,40 |
| | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 4,5000 | 1,05 | 4,72 |
| | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 3,5000 | 9,60 | 33,60 |
| 15 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa... (Ustruio guntah betonnih fundamentov, colokoi, podpornih sten, sten nize nulovoi otmetki, prigotovlenie betona na RBu ili tovarnii beton v sootvetstvii s CA01, ukladka ego tipichnymi sredstvami, beton klasa...) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | | | 1 258,711 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 | 50,00 | 172,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 50,00 | 20,00 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0250 | 1 000,00 | 1 040,36 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 5,20 | 0,53 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 42,20 | 25,32 |
| 16 | CA03B2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Ustruio guntah betonnih fundamentov, colokoi, podpornih sten, sten nize nulovoi otmetki, prigotovlenie betona na betonomeslke na stroiplosadke i ukladka ego tipichnymi sredstvami, beton klasa...) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | | | 1 106,791 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,7500 | 50,00 | 237,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 50,00 | 20,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 287,0000 | 1,50 | 436,96 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7660 | 210,00 | 163,27 |
| | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7050 | 290,00 | 207,52 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 | 5,20 | 1,53 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 42,20 | 25,32 |
| | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 | 45,20 | 14,69 |
| 17 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Opalubka iz xvoynih dosok dlia ukladki betona, v st'kakh sbornih elementov (perekrytii, balok i diafragm) vkluchaiia krepлення) | m2 | | | 166,030 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 50,00 | 12,50 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,4500 | 50,00 | 72,50 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,1500 | 12,20 | 1,83 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,2500 | 19,20 | 4,80 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0020 | 3 100,00 | 6,20 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0020 | 3 100,00 | 6,20 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0200 | 3 100,00 | 62,00 |
| 18 | CC02I | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in | kg | | | 14,957 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|--------|--------|---------|
| | | ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в стенах и диафрагмах, на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) | | | | |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0960 | 50,00 | 4,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 | 50,00 | 0,15 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 9,00 | 9,22 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 12,20 | 0,12 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 2,20 | 0,66 |
| 19 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М100-Т для обрызга, намета и лицевого слоя) | m2 | | | 93,885 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 | 50,00 | 50,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 50,00 | 10,00 |
| | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0,0210 | 800,00 | 16,80 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,9000 | 1,50 | 11,85 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0240 | 210,00 | 5,04 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 | 5,20 | 0,03 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 32,20 | 0,16 |
| 20 | C11A1 | Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete curbe la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu cramioane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (Облицовка мрамором, травертином, толщ. до 5 см включительно, на кривую поверхность, исключая устройство откосов, с креплением металлическими скобами и цементным раствором М 100-Т, с добавлением извести толщиной 3 см, с расшивкой белым цементным раствором и крошкой из мрамора, травертина, для плиток размером до 0,2 м2/шт включительно) Material marunt (cirpe, dreptare etc.)=1,0100 | m2 | | | 535,850 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,0000 | 50,00 | 50,00 |
| | 7122030012940 | Pietrar | h-om | 6,8000 | 50,00 | 340,00 |
| | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0350 | 800,00 | 28,28 |
| | 26611128008000 | Placi sau straufuri din marmura, travertin, piatra | m2 | 1,0200 | 105,00 | 108,17 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0400 | 210,00 | 8,48 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 | 5,20 | 0,11 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0250 | 32,20 | 0,81 |
| 21 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или | m3 | | | 59,500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|------------|----------|------------|
| | | малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, средний грунт) | | | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 | 50,00 | 59,50 |
| 22 | CL01A | Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Монтаж готовых стальных колонн, доставленных полностью собранными, на высоте до 35 м, весом до 1т включительно) | t | | | 11 153,625 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 14,4000 | 50,00 | 720,00 |
| | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,8000 | 50,00 | 90,00 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,9000 | 50,00 | 45,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9000 | 50,00 | 45,00 |
| | 2811106302000 | Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati | kg | 1 000,0000 | 10,10 | 10 100,00 |
| | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,9500 | 40,10 | 38,10 |
| | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 4,5000 | 1,20 | 5,40 |
| | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 4,5000 | 5,20 | 23,40 |
| | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 4,5000 | 1,05 | 4,72 |
| | 2732103600227 | Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm | kg | 4,0000 | 12,10 | 48,40 |
| | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 3,5000 | 9,60 | 33,60 |
| 23 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01, укладка его типичными средствами, бетон класса...) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | | | 1 258,850 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 | 50,00 | 172,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 50,00 | 20,00 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0250 | 1 000,00 | 1 040,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 5,20 | 0,53 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 42,20 | 25,32 |
| 24 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка металлических ворот с рамами из стального профиля и сеткой из оцинкованной проволоки на готовых рамах из круглой стали, включая необходимые аксессуары, на ж/б столбы) | m2 | | | 172,154 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 | 50,00 | 9,50 |
| | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9600 | 50,00 | 48,00 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1800 | 50,00 | 9,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3800 | 50,00 | 19,00 |
| | 2030112930150 | Eurogard | m2 | 1,0000 | 69,20 | 69,20 |
| | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 4,0000 | 0,60 | 2,40 |
| | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 4,0000 | 0,90 | 3,60 |
| | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 4,0000 | 0,75 | 3,00 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 | 38,20 | 3,82 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1150 | 40,25 | 4,63 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 5,20 | 0,01 |
| | | 4. Арки для роз | | | | |
| 25 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01, укладка его типичными средствами, бетон класса...) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, | m3 | | | 1 258,696 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|------------|----------|------------|
| | | scoabe)=1,0150 | | | | |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 | 50,00 | 172,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 50,00 | 20,00 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0250 | 1 000,00 | 1 040,35 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 5,20 | 0,53 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 42,20 | 25,32 |
| 26 | VC34C | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de 10-25 kg (Изготовление и установка поддерживающего устройства и анкерного крепления для аппаратов, каналов, специальных деталей и т.д. из профильной стали, вес штуки 10-25 кг) Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020 | kg | | | 33,314 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,3000 | 50,00 | 15,00 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,0600 | 1,50 | 0,09 |
| | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm | kg | 1,0400 | 14,20 | 14,80 |
| | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 | 10,13 | 0,20 |
| | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0020 | 210,00 | 0,42 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0200 | 11,30 | 0,23 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 | 32,20 | 2,58 |
| 27 | CL15A | Schelete metalice pentru sere din profile de otel zincat, montate prin imbulonare, pe santier (Металлические каркасы для теплиц, из стального оцинкованного профиля, скрепленные болтами на стройплощадке) | t | | | 20 007,003 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 90,0000 | 50,00 | 4 500,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,0000 | 50,00 | 250,00 |
| | 2811106301400 | Constructii metalice pentru sere din otel profilat galvanizat, inclusiv piesele de prindere (buloane, piulite, saibe, piese speciale) | kg | 1 003,0000 | 15,20 | 15 245,60 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,2000 | 40,25 | 8,05 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,3600 | 8,30 | 2,99 |
| | 2681126002012 | Pinza de slefuit 23x30 cm, gr.16 | buc | 0,0300 | 12,20 | 0,36 |
| | | 5. Символ сердце | | | | |
| 28 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, бетон класса...) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | | | 1 258,659 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 | 50,00 | 172,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 50,00 | 20,00 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0250 | 1 000,00 | 1 040,31 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 5,20 | 0,53 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 42,20 | 25,32 |
| 29 | VC34C | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de 10-25 kg (Изготовление и установка поддерживающего устройства и анкерного крепления для аппаратов, каналов, специальных деталей и т.д. из профильной стали, вес штуки 10-25 кг) Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020 | kg | | | 33,314 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,3000 | 50,00 | 15,00 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,0600 | 1,50 | 0,09 |
| | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm | kg | 1,0400 | 14,20 | 14,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------------|--|------|------------|----------|------------|
| | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 | 10,13 | 0,20 |
| | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0020 | 210,00 | 0,42 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0200 | 11,30 | 0,23 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 | 32,20 | 2,58 |
| 30 | CL15A | Schelete metalice pentru sere din profile de otel zincat, montate prin imbulonare, pe santier (Металлические каркасы для теплиц, из стального оцинкованного профиля, скрепленные болтами на стройплощадке) | t | | | 20 007,014 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 90,0000 | 50,00 | 4 500,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,0000 | 50,00 | 250,00 |
| | 2811106301400 | Constructii metalice pentru sere din otel profilat galvanizat, inclusiv piesele de prindere (buloane, piulite, saibe, piese speciale) | kg | 1 003,0000 | 15,20 | 15 245,60 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,2000 | 40,25 | 8,06 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,3600 | 8,30 | 2,99 |
| | 2681126002012 | Pinza de slefuit 23x30 cm, gr.16 | buc | 0,0300 | 12,20 | 0,37 |
| | | 6. Малые формы | | | | |
| 31 | TsH91A | Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка скамеек на 2 ножках) | buc | | | 1 646,000 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,9000 | 50,00 | 95,00 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 | 50,00 | 22,50 |
| | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 | 50,00 | 242,50 |
| | 2513206621460 | Banca pe 2 picioare | buc | 1,0000 | 1 250,00 | 1 250,00 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,0360 | 1 000,00 | 36,00 |
| 32 | TsH91B | Instalarea urnelor (Установка урн) | buc | | | 959,000 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6000 | 50,00 | 30,00 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 | 50,00 | 22,50 |
| | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 | 50,00 | 242,50 |
| | 2030112931102 | Urne | buc | 1,0000 | 580,00 | 580,00 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,0840 | 1 000,00 | 84,00 |
| 33 | TsH91A | Качалка балансир РТР012-02 | buc | | | 3 296,000 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,9000 | 50,00 | 95,00 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 | 50,00 | 22,50 |
| | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 | 50,00 | 242,50 |
| | 2513206621460-1 | Качалка балансир РТР012-02 | buc | 1,0000 | 2 900,00 | 2 900,00 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,0360 | 1 000,00 | 36,00 |
| 34 | TsH91A | Качалка балансир на пружинах РТР012-03 | buc | | | 6 996,000 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,9000 | 50,00 | 95,00 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 | 50,00 | 22,50 |
| | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 | 50,00 | 242,50 |
| | 2513206621460-9 | Качалка балансир на пружинах РТР012-03 | buc | 1,0000 | 6 600,00 | 6 600,00 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,0360 | 1 000,00 | 36,00 |
| 35 | TsH91A | Качалка балансир на пружинах Понь РТР029-03 | buc | | | 5 481,000 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,9000 | 50,00 | 95,00 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 | 50,00 | 22,50 |
| | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 | 50,00 | 242,50 |
| | 2513206621460-225 | Качалка балансир на пружинах Понь РТР029-03 | buc | 1,0000 | 5 085,00 | 5 085,00 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,0360 | 1 000,00 | 36,00 |
| 36 | TsH91A | Карусель четырех местная РТР025 | buc | | | 7 601,000 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,9000 | 50,00 | 95,00 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 | 50,00 | 22,50 |
| | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 | 50,00 | 242,50 |
| | 2513206621460-11 | Карусель четырех местная РТР025 | buc | 1,0000 | 7 205,00 | 7 205,00 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,0360 | 1 000,00 | 36,00 |
| 37 | TsH91A | Тренажер РТР 512 | buc | | | 4 496,000 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,9000 | 50,00 | 95,00 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 | 50,00 | 22,50 |
| | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 | 50,00 | 242,50 |
| | 2513206621460-112 | Тренажер РТР 512 | buc | 1,0000 | 4 100,00 | 4 100,00 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,0360 | 1 000,00 | 36,00 |
| 38 | TsH91A | Горка детская ракета РТР132-Т1 | buc | | | 5 816,000 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,9000 | 50,00 | 95,00 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 | 50,00 | 22,50 |
| | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 | 50,00 | 242,50 |
| | 2513206621460-323 | Горка детская ракета РТР132-Т1 | buc | 1,0000 | 5 420,00 | 5 420,00 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,0360 | 1 000,00 | 36,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|---|---------|----------|----------|------------|
| 39 | TsH91A | Тренажор РТР 528 | buc | | | 7 196,000 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,9000 | 50,00 | 95,00 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 | 50,00 | 22,50 |
| | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 | 50,00 | 242,50 |
| | 2513206621460-00 | Тренажор РТР 528 | buc | 1,0000 | 6 800,00 | 6 800,00 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,0360 | 1 000,00 | 36,00 |
| | | 7. Озеленение | | | | |
| 40 | TsH108A | Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat (Копание ям под посадку деревьев ямокопателем) | buc | | | 4,000 |
| | 2952260003520 | Sapator de gropi | h-ut | 0,0125 | 320,00 | 4,00 |
| 41 | TsH226A | Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - arbori fara balot, lungime 2-3 m (Погрузка и выгрузка посадочного материала - деревья без кома, длиной 2-3 м) | 100 buc | | | 40,000 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,8000 | 50,00 | 40,00 |
| 42 | TsH27B | Udarea plantatiilor cu galeata (Поливка насаждений ведром) | m3 | | | 213,500 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,2700 | 50,00 | 213,50 |
| 43 | TsH110A | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi (Посадка хвойных саженцев в готовые ямы) | buc | | | 214,000 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2900 | 50,00 | 14,50 |
| | 2830127303001 | Arbori | buc | 1,0500 | 190,00 | 199,50 |
| 44 | TsH182A | Plantarea butasilor de conifere in sol (Посадка саженцев хвойных пород в грунт) | 100 buc | | | 15 875,000 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3000 | 50,00 | 65,00 |
| | 00000035 | Butasi | buc | 104,0000 | 150,00 | 15 600,00 |
| | 1752117344760 | Sfoara | m | 50,0000 | 4,20 | 210,00 |
| 45 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot (Посадки без кома земли) | buc | | | 54,608 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0200 | 50,00 | 1,00 |
| | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,3400 | 50,00 | 17,00 |
| | 1111000100002 | Puieti arbusti foioase fara balot | buc | 1,0400 | 35,20 | 36,61 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.