

## Ремонт тротуаров улиц с.Бурлачены


(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № Ремонт тротуаров улиц с.Бурлачены

Valoarea de deviz 282 863,762 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Раздел</b>				
1.1	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)	m2	583,000	233,406	136 075,452
	7129020012800	Pavator	h-om	590,229	70,00	41 316,030
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	18,423	70,00	1 289,610
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	591,745	117,00	69 234,165
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	932,800	1,70	1 585,760
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	9 170,590	1,70	15 590,003
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,915	128,00	373,120
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	49,963	128,00	6 395,264
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	11,660	25,00	291,500
1.2	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для	m	370,000	105,807	39 148,464



1	2	3	4	5	6	7
		обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	44,400	70,00	3 108,000
	7129020012800	Pavator	h-om	66,600	70,00	4 662,000
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	7,406	1 200,00	8 887,200
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	377,400	1,70	641,580
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,110	128,00	142,080
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	371,850	58,34	21 693,729
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,110	12,50	13,875
		<b>Total Раздел Inclusiv salariu</b>				<b>175 223,916 50 375,640</b>

	Total	lei	175 223,916
	Социальное страхование	24,00 %	12 090,154
	Итого		187 314,070
	Транспортировка материалов		12 484,828
	Итого		199 798,898
	Накладные расходы		25 407,468
	Итого		225 206,366
	Рентабельность		10 513,435
	Итого		235 719,801
	НДС	20,00 %	47 143,961
	<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>282 863,762</b>

Intocmit

ООО Сперанца

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

Примария с.Бурлачаны

(functia, semnatura, numele, prenumele)

