

**Construirea stadionului-complex
sportiv din satul Tantareni, r-l
Anenii Noi**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 7-1-1
Sistematizarea pe verticala**

Valoarea de deviz 475 580 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistematizarea pe verticala				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I - Scoaterea solului fertil cu gr 200 mm (1360 mp)	100 m3	27,300	242,000 0,000	6 606,600 0,000
2	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II - Evacuarea solului mineral cu buldozer	100 m3	74,220	308,001 0,000	22 859,800 0,000
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - Descarcarea pamintului	100 m3	35,160	461,250 0,000	16 217,550 0,000
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	7 638,000	16,720 0,000	127 707,360 0,000
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	63,650	96,211 15,109	6 123,826 961,701
6	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in	100 m3	53,090	1 518,087 212,788	80 595,247 11 296,897

1	2	3	4	5	6	7
		parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%				
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - Incarcarea pamintului	100 m3	31,540	461,250 0,000	14 547,825 0,000
8	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	5 204,000	16,720 0,000	87 010,880 0,000
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	31,540	96,207 15,109	3 034,377 476,527
10	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3	9,080	264,009 0,000	2 397,200 0,000
		Total Sistemizarea pe verticala Inclisiv salariu				367 100,665 12 735,125

	Total	lei	367 102
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	2 866
	Transportarea materialelor	7,00 %	7
	Cheltuieli de regie	4,00 %	14 799
	Beneficiu de deviz	3,00 %	11 543
	TVA	20,00 %	79 263
	Total deviz: Inclisiv salariu		475 580 12 736

Intocmit

Nisprofcon SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)