

CAIET DE SARCINI
 pentru licitația deschisă Nr. _____ din aprilie 2021

06 aprilie 2021

mun. Hîncești

1. Autoritatea contractantă: **DSE mun. Hîncești**
2. Organizatorul procedurii de achiziție: **DSE mun. Hîncești**
3. Obiectul achizițiilor: **Lucrari de reparatii capitale a sediului SSE Leova din str. Unirii, 24, or. Leova**

Lotul I

No ert.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de reparatii interioare		
		1.1. Lucrari de demolare		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	31,0200
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	20,1200
3	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor interiori de vopsea de var	m2	350,0000
4	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru	m3	5,4000
5	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	10,6500
		1.2. Sistem de incalzire		
6	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	22,0000
7	ID01C	Robinet sfera PP cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm	buc	3,0000
8	IC36B	Teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	276,0000
9	IC38B	Cot 90, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	15,0000
10	IC38B	Mufa, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	28,0000
11	IC38C	Teu redus, avind diametrul exterior de 25x20x25 mm	buc	46,0000
12	IC36A	Teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	11,2000
13	IC38B	Piesa de racordare (Olandez 25x3/4)	buc	46,0000
14	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc	23,0000
15	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	23,0000
16	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj 3/4"	buc	23,0000
17	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire	buc	46,0000
18	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor pina la 1" inclusiv	buc	65,0000
19	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	64,4000
		1.3. Sistem electricitate		
20	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	8,0000
21	RpEG01A	Montarea tablourilor electrice de tip ingropat	buc	3,0000
22	08-03-526-	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete	buc	6,0000

1	2	3	4	5
	1	sau coloana, curent pina la 25 A		
23	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	18,0000
24	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	850,0000
25	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	9,0000
26	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	300,0000
27	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	650,0000
28	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,3300
29	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,0200
30	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	20,0000
31	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	40,0000
		1.4. Timplarii		
32	CK03A	Usi din lemn sau lemn stratificat interioare intr-un canat, pe captuseli, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Marime usa - 2400x950 mm)	m2	11,4000
33	CK24A	Porti sectionate rulante din profiluri din mase plastice inclusiv accesoriile necesare, sinele de ghidaj si rama de metal	m2	13,5000
34	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,0000
35	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv. Acces in pod	m2	1,0000
36	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	25,9200
		1.5. Pereti		
37	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu	m3	1,0800

1	2	3	4	5
		prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m		
38	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	12,5300
39	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	577,5100
40	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	577,5100
41	RpCP21B	Protectia muchiilor, cu corniere din aluminiu la pereti, coloane	m	160,2000
42	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	577,5100
43	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	577,5100
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	577,5100
45	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	577,5100
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	644,4700
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	644,4700
		1.6. Tavan		
48	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	148,8200
49	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	14,8000
50	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,8000
51	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,8000
52	RpCP21B	Protectia muchiilor, cu corniere din aluminiu	m	4,0000
53	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	14,8000
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	14,8000
55	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	14,8000
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	14,8000
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,8000
		1.7. Pardosea		

1	2	3	4	5
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,1200
59	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	20,1200
60	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	30,7700
61	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	29,8000
62	RpCK21A1	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete sub 16 mp la un punct de lucru	m2	19,3300
63	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	129,0000
64	RpCK11A	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor (cu ceara)	m2	129,0000
65	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu lac de parchet in trei straturi	m2	129,0000
66	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	120,2000
67	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2	12,0200
		1.8. Scari		
68	RpCK21A1	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete sub 16 mp la un punct de lucru	m2	22,5000
69	RpCL21A	Frecarea si lustruirea treptelor si contratrepte mozaicate sau placate cu placi mozaic si marmura	m	60,2000
70	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	46,4800
71	CH06A	Balustrada din inox fixata in beton	m	12,5000
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,3800
		1.9. IT, Comunicatii		
		1.9.1. Lucrari de constructii		
73	RpCU05H1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4,0000
74	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	12,0000
75	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	16,0000
		1.9.2. Lucrari de montare		

1	2	3	4	5
76	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	5,0000
77		Tava PE p/u electromontaj D20 mm	m	500,0000
78	RpEE03A	Montarea prizelor de perete RJ45	buc	25,0000
79	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	5,0000
80		Cablu cu conductori din cupru UTP 2x4xx24AWG.cat .5e dublu ecranat,izolatie PVC fara halogeni(HF)	m	350,0000
81		Cablu cu conductori din cupru FTP.cat .5 exterior	m	150,0000
82		Conector RJ-45 cat,7A	buc	50,0000
83	10-04-067-23	Dispozitiv de videocontrol camera video	buc	8,0000
		2. Garaj 2.1. Solutii arhitecturale 2.1.1. Lucrari de terasament 2.1.1.1. Sapatura groapei de fundatie		
84	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV	100 m ³	9,8000
		2.1.1.2. Umplutura inversa		
85	TsC35A11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m	100 m ³	9,8000
86	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m ³	980,0000
87	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m ³	9,2000
		2.1.2. Fundatii 2.1.2.1. Fm1		
88	CA03A3	Beton turnat in fundatii sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m ³	3,2000
89	CC01A1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	68,1600
90	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	381,2800
91	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg	142,0800
92	CB03D	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m ²	48,6400
93	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m ³	9,6000
94	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, fundatii) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m ²	48,6400
		2.1.2.2. Gf1		
95	CA03A3	Beton turnat in fundatii sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc	m ³	4,2000

1	2	3	4	5
		5/B 75)		
96	CC01A1	Armături din otel beton PC 52 fasonate în atelier de santier cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv	kg	296,2500
97	CC01B1	Armături din otel beton PC 52 fasonate în atelier de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	594,0000
98	CB03D	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în pereti la constructii cu înălțimea pînă la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	79,2000
99	CA03D2	Beton turnat în fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	16,8000
100	IzF31A	Hidroizolarea suprafețelor din beton (verticale, fundatii) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafața netedă	m2	79,2000
		2.1.3. Închideri și compartimente		
101	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilată cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la înălțimi sub 12 m: dispuse în fața riglelor. Panou sandwich penopoliuretă gr.100mm gr. tabla 0.5/0.5mm RAL 9003	m2	294,9000
		2.1.4. Acoperis		
102	CE44A	Învelitori din panouri usoare din tabla profilată cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. Panou sandwich penopoliuretă gr.100mm gr. tabla 0.5/0.5mm RAL 3020	m2	319,5500
103	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejată anticoroziv RAL 3020	m	38,4000
104	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejată anticoroziv RAL 3020	m	18,5000
105	CE20A	Sisteme de divizori de zapada din tabla protejată anticoroziv RAL 3020	m	36,0000
		2.1.5. Pardosea (cota 0.000 - 274.3 m2)		
106	TsD16B1	Strat de repartitie din balast cu granulatia de 20-40 mm, prevăzut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placă vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.100mm	m3	27,4300
107	CA02B1	Beton simplu turnat în sape la înălțimi peste 35 m, prepararea cu centrală de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) gr. 100 mm	m3	27,4300
108	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de învelitoare de țiglă, plăci ondulate sau amprentate	m2	91,4200
109	CC03C	Montare două plase AIII d. 8 mm, pas 200x200 mm	kg	2 160,0000
110	CG48A	Pardoseli de beton armat M250 cu strat superior consolidat grosime 20 cm	m2	274,3000
111	CG48A1	Corecții: se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm (k=5) - grosime finală 150mm	m2	-274,3000
112	CG16A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din beton turnat pe loc în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp	m2	274,3000
		2.1.6. Timplarii		
113	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafața golului peste 2 m2 în două canaturi F1 2300x800(h) - 5buc	m2	9,2000
114	CK25D	Uși confecționate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natură la constructii cu înălțimea pînă la 35 m inclusiv,	m2	7,5600

1	2	3	4	5
		in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U2 d 900x2100(h) - 3 buc, U3 s 900x2100(h) - 1buc		
115	CK24A	Porti sectionate rulante din profiluri din mase plastice inclusiv accesoriile necesare, sinele de ghidaj si rama de metal	m2	42,0000
116	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	11,7500
117	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	11,7500
		2.1.7. Soclu		
118	CI09A	Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala	m2	20,8800
119	CK26B	Picurator din tabla profilata cu latimea pina la 15 cm	m	52,2000
		2.1.8. Pereu		
120	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,2660
121	TsD16B1	Strat de repartitie din balast cu granulatia de 20-40 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	m3	3,9900
122	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm, gr. pavaj 60 mm	m2	26,6000
123	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	53,2000
		2.2. Constructii metalice		
124	CL08A	Elemente metalice (stilpi: Sm1, Sm2, grinzi: Gm1, Gm2, Gm3, Gma) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier	t	9,1220
125	CL13A	Contravintuiri metalice din profile din banda de otel formata la rece, gata confectionate, montate pe grinzi metalice, la constructii cu inaltimea la coama pina la 10 m, avind greutatea pe bucata pina la 0,1 t inclusiv	t	1,3910
126	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: Elemente de fixare a peretilor (teava profilata 80x4)	kg	1 152,5000
127	IzD03D	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund ГФ-021, cu aparat cu aer comprimat	t	11,3900
128	IzD04D	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de email ПФ-115 in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu aparat de aer comprimat	t	11,3900
		3. Amenajarea teritoriului		
129	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I(desfacerea asfaltului existent)	100 m3	0,2100
130	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	25,2000
131	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	62,2000
132	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in	kg	371,2000

1	2	3	4	5
		fundatii continue si radiere		
133	CA03C3	Beton turnat in fundatii gard, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	18,5000
134	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm(1000x200x80mm)	m	123,0000
135	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj de 80mm)	m2	308,2400
136	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj de 60mm)	m2	238,4000
137		Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2.5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (Ограждения , по металлическим столбам, на расстоянии 2 м друг от друга, высотой 2м, с заливкой бетона, приготовленного на стройплощадке) ограждение заводское оцинкованное из европанелей D=4.5, со столбами Н *L -2 м*2,5 м,	m	115,7000
138	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metal Poarta H - 1.9 m, L - 6 m	m2	19,0000
139	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat calitka заводская из европанелей . оцинкованная Poarta H - 1,8 m, L-6m	m2	10,8000

Şef interimar al DSE mun.Hînceşti
colonel al s/intern



Ion PETRUŞAN

