

**\_\_\_CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**1. Denumerea beneficiarului de stat**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție**

**3. Obiectul achizițiilor Centrul militar al municipiului Chisinau**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                                                                                                   | Unitatea de masura | Volum   |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                  | 5       |
|        |                             | <b>1. 1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                    |         |
|        |                             | <b>1.1. 1.1. Grup sanitar</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                    |         |
|        |                             | <b>1.1.1. 1.1.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                    |         |
| 1      | CK29F                       | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                                       | m2                 | 35,0000 |
|        |                             | <b>1.1.2. 1.1.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                    |         |
| 2      | RpCM33A                     | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                                   | m2                 | 47,0000 |
| 3      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane ( pregatirea suprafetei peretilor )                                                                                                                                                   | m2                 | 94,0000 |
| 4      | CN54A                       | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                     | m2                 | 94,0000 |
| 5      | RpCU06A                     | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 ( pentru cabluri )                                                                                                                                                    | m                  | 24,0000 |
| 6      | RpCU07D                     | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                                                                       | m                  | 24,0000 |
| 7      | CF50B                       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                         | m2                 | 94,0000 |
| 8      | CF51B k=5                   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus<br>Коэффициент к трудозатратам=5,0000<br>Коэффициент к материалам=5,0000 | m2                 | 94,0000 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5       |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
|    |         | Коэффициент к машинам=5,0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |
| 9  | CI06C   | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor ( grosimea minima de 8 mm , dimensiuni minime 25x50cm , culoarea se va coordona cu beneficiarul ) | m2 | 47,0000 |
| 10 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 47,0000 |
| 11 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 47,0000 |
| 12 | CF56A   | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 47,0000 |
| 13 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 47,0000 |
| 14 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 47,0000 |
|    |         | <b>1.1.3. 1.1.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |
| 15 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 35,0000 |
| 16 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonogrunť" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 35,0000 |
| 17 | CG17D1  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 35,0000 |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5       |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
|    |                     | <b>1.1.4. 1.1.4. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                      |     |         |
| 18 | RpCO56A             | Demontari: timplarie din PVC (usi)                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 3,7000  |
| 19 | CK25A               | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2  | 3,7000  |
| 20 | CK27B               | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii                                                                                                                    | m2  | 12,0000 |
|    |                     | <b>1.1.5. 1.1.5. Instalatii sanitare</b>                                                                                                                                                                                                            |     |         |
| 21 | RpSE25A<br>kman=0.5 | Demontarea preparatorului de apa calda menajera ( doar manopera - Kman=0.5 )<br>Коэффициент к трудозатратам=0,5000                                                                                                                                  | buc | 2,0000  |
| 22 | RpSC05A             | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesorile                                                                                                                                                                                              | buc | 4,0000  |
| 23 | RpSD03A             | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"                                                                                                                                                                                             | buc | 4,0000  |
| 24 | RpSC06A             | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                                                                                                                                                          | buc | 4,0000  |
| 25 | RpSA03A             | Demontarea tevii din otel zincata sau PPR existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"                                                                                                                                               | m   | 20,0000 |
| 26 | RpSB03A             | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm                                                                                                                                               | m   | 8,0000  |
| 27 | RpSB01C             | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm                                                                                                                                          | m   | 4,0000  |
| 28 | RpCU06A             | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2                                                                                                                                                     | m   | 8,0000  |
| 29 | RpCU07D             | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                                                     | m   | 8,0000  |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                | 4   | 5       |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 30 | RpCU05A  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime                                                       | buc | 4,0000  |
| 31 | SA15B    | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20mm               | m   | 20,0000 |
| 32 | RpIF09A1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal (pentru tevi PPR d.20 )<br>Materiale marunte=1,0500                                                                           | m   | 20,0000 |
| 33 | SB08C    | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                            | m   | 8,0000  |
| 34 | SB09C    | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                                                                             | buc | 8,0000  |
| 35 | SB10C    | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                                                        | buc | 3,0000  |
| 36 | SB08E    | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                                           | m   | 4,0000  |
| 37 | SB09E    | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                                                            | buc | 4,0000  |
| 38 | SB10E    | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                                       | buc | 4,0000  |
| 39 | SD05A    | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"<br>Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150 | buc | 4,0000  |
| 40 | SD07B    | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau                                                                                                                                                     | buc | 2,0000  |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5       |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
|    |        | fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"<br>Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200                                                                                                                                                                                         |     |         |
| 41 | SC04C  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal<br>Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200                                                                                                                | buc | 4,0000  |
| 42 | SD04A  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                                                                                                                    | buc | 4,0000  |
| 43 | SC07B1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P<br>Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtzsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300 | buc | 4,0000  |
| 44 | SE59A  | Distribuitoare de sapun lichid din INOX , montat pe perete din caramida sau b.c.a.<br>Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,0200                                                                                                                                                                                  | buc | 4,0000  |
| 45 | SE59A  | Suport hartie WC , montat pe perete din caramida sau b.c.a.<br>Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,0200                                                                                                                                                                                                         | buc | 2,0000  |
| 46 | SC13A  | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 600 x 800 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.<br>Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200                                                                                                                       | buc | 4,0000  |
| 47 | SE57A  | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de 40 l                                                                                                                                                                                                      | buc | 2,0000  |
|    |        | <b>1.2. 1.2. Cabinete 4 buc</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |
|    |        | <b>1.2.1. 1.2.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |         |
| 48 | CK29F  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 76,0000 |
|    |        | <b>1.2.2. 1.2.2. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |         |
| 49 | CG36A  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 76,0000 |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4  | 5        |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
|    |           | cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp<br>Materiale marunte (cuie)=1,0100                                                                                                                                            |    |          |
|    |           | <b>1.2.3. 1.2.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |
| 50 | RpCR32A   | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 220,0000 |
| 51 | CN54A     | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                      | m2 | 220,0000 |
| 52 | CF50B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                          | m2 | 220,0000 |
| 53 | CF51B K=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT , la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus<br>Коэффициент к трудозатратам=5,0000<br>Коэффициент к материалам=5,0000<br>Коэффициент к машинам=5,0000 | m2 | 220,0000 |
| 54 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                               | m2 | 220,0000 |
| 55 | CF56A     | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                             | m2 | 220,0000 |
| 56 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 220,0000 |
| 57 | CN06A     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                            | m2 | 220,0000 |
|    |           | <b>1.3. 1.3. Hol et.2</b><br><br><b>1.3.1. 1.3.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |
| 58 | CK29F     | Tavane suspendate din panouri prefabricate                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 50,0000  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                            | 4   | 5        |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
|    |         | "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                         |     |          |
|    |         | <b>1.3.2. 1.3.2. Pardoseli</b>                                                                                                                               |     |          |
| 59 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonogrunț" într-un strat, la pereti și tavane interioare                                                           | m2  | 50,0000  |
| 60 | CG17D1  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                        | m2  | 50,0000  |
|    |         | <b>1.3.3. 1.3.3. Pereti</b>                                                                                                                                  |     |          |
| 61 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonogrunț" într-un strat, la pereti și tavane interioare                                                           | m2  | 200,0000 |
| 62 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2  | 200,0000 |
| 63 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor și tavanelor                                     | m2  | 200,0000 |
| 64 | CF56A   | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor și tavanelor                   | m2  | 200,0000 |
| 65 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor și tavanelor                                                                                                  | m2  | 200,0000 |
| 66 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                  | m2  | 200,0000 |
| 67 | CK27B   | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inalțimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii                             | m2  | 12,0000  |
|    |         | <b>2. 2. Lucrari de montaj</b>                                                                                                                               |     |          |
|    |         | <b>2.1. 2.1. Grup sanitar</b>                                                                                                                                |     |          |
| 68 | RpEF23B | Demontari de corpuri de iluminat fluorescente                                                                                                                | buc | 8,0000   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5       |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
|    |         | de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |
| 69 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)                                                                                                                                         | buc | 10,0000 |
| 70 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng<br>Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,0500                  | m   | 20,0000 |
| 71 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng<br>Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,0500                  | m   | 20,0000 |
| 72 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=18-25 mm<br>Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,0500 | m   | 40,0000 |
| 73 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu                                | buc | 4,0000  |
| 74 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                                                                              | buc | 6,0000  |
| 75 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate 600x600<br>Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400                                                                                                                                                                         | buc | 8,0000  |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5       |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
|    |         | <b>2.2. 2.2. Cabinete 4 buc</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |         |
| 76 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5mmp VVGng<br>Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,0500                   | m   | 50,0000 |
| 77 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=18-25 mm<br>Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,0500 | m   | 50,0000 |
| 78 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                                                                              | buc | 12,0000 |
| 79 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu                                | buc | 4,0000  |
| 80 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate 600x600<br>Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400                                                                                                                                                                         | buc | 8,0000  |
|    |         | <b>2.3. 2.3. Hol et.2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |
| 81 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                                                                              | buc | 3,0000  |
| 82 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan,                                                                                                                                            | buc | 1,0000  |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                           | 4   | 5      |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|    |                  | montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu                                 |     |        |
| 83 | RpEF01B          | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate 600x600<br>Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400 | buc | 6,0000 |
|    |                  | <b>3. 3. Utilaje</b>                                                                                                                        |     |        |
| 84 | 84 Pret de piata | Incalzitor de apa electric , avand capacitatea de 40 l                                                                                      | buc | 2,0000 |