

Investitor
ObiectI.M. DCC a Primăriei mun. Chisinau
**Construirea stadionului-complex sportiv din s.
Tintareni, r-l Anenii Noi****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-1**
Teren de fotbal
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Teren de fotbal , S=7032 m2				
1	TsC54A	Strat de fundatie din nisip 70-100 mm	m3			363,363 47,313
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	52,57	47,313
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	185,00	203,500
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	23,00	2,300
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,650
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	230,00	96,600
2	TsC54C	Strat de fundatie din prundis - fr. 8 mm, 50-70 mm	m3			365,844 52,044
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	52,57	52,044
	142110220 00681	Prundis fr 8 mm	m3	1,1500	175,00	201,250
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	23,00	2,300
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,650
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	230,00	96,600
3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - fr. 20 mm, 150 mm	m3			429,094 52,044
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	52,57	52,044
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 20 mm	m3	1,1500	230,00	264,500
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	23,00	2,300
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,650
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	230,00	96,600
4	TsH124 B	Pregatirea amestecului de sol prin amestecare: de doua ori - Numai manopera	m3			68,341 68,341

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3000	52,57	68,341
5		Humus (Перегной)	m3			260,000 0,000
	112233	Humus (Перегной)	m3	1,0000	260,00	260,000
6		Sol fertil - fara cost	m3			0,000 0,000
7	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2			5,783 5,783
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100	52,57	5,783
8	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			748,387 253,387
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	52,57	253,387
	022110720 4435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	125,00	495,000
9	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2			57,696 34,696
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	52,57	34,696
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	23,00	23,000
10	TsC19A 1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I - Nivelarea humusului	100 m3			387,390 0,000
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	320,00	387,390
11	TsC03A 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I - Incarcarea humusului	100 m3			524,806 0,000
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	300,00	524,806
12	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km - Transportarea humusului	t			21,661 0,000
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	285,00	21,661

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)