

Obiectivul: Directia Generala Educatie, Tineret si Sport

Obiectul: Schimbarea ferestrelor Liceul Cehov din str. Alba Iulia 200/2 mun.Chisinau

Devizul: Schimbarea ferestrelor Liceului Teoretic "Anton Cehov"

Deviz local Nr. 1.1.4

Intocmit in preturi curente 0000-00-00

Valoarea de deviz 260 106,28 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Schimbarea geamurilor				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2	152,09	14,02	2 132,24
					14,02	2 132,24
2	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. cu deschidere dubla, 5 camere, profil calitativ, plasa antiinsecte, la montare se va coordona cu beneficiarul (Total 43 buc.- dimensiuni 1,76 (L)x2,05 (H)-25 buc, dimensiuni 1,88 (L)x2,05 (H)-12 buc; dimensiuni 1,18 (L)x2,05 (H)-2 buc; dimensiuni 0,8 (L)x2,05 (H)-1 buc; dimensiuni 1,75 (L)x1,75 (H)-3 buc.)	m2	152,09	843,27	128 252,30
					18,69	2 842,99
3	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice.	m	93,10	113,95	10 609,14
					3,00	279,69
4	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu.	m	93,10	125,75	11 707,51
					13,35	1 243,07
		TOTAL Capitolul 1. Schimbarea geamurilor				152 701,18
		Inclusiv salariul				6 497,99
		Capitolul 2. Reparatia tocurelor exterioare si interioare in jurul ferestrelor				
5	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, discuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurelor interioare si exterioare)	m	474,38	20,50	9 724,88
					16,69	7 917,40
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurelor in jurul ferestrelor	m2	109,55	2,38	260,33
					1,00	109,70
7	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller)-tocurelor in jurul ferestrelor	m2	109,55	78,06	8 551,24
					51,07	5 594,87
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurelor in jurul ferestrelor	m2	109,55	22,60	2 476,11
					18,36	2 011,23
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar -a a tocurelor in jurul ferestrelor.	m2	109,55	45,28	4 960,10
					18,36	2 011,23
		TOTAL Capitolul 2. Reparatia tocurelor exterioare si interioare in jurul ferestrelor				25 972,67
		Inclusiv salariul				17 644,43
		Capitolul 3. Evacuarea gunoiului				
10	Tr11AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in auto categoria 2.	t	22,30	11,68	260,53
					11,68	260,53
11	Tsl50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km.	t	22,30	64,50	1 438,35
					0,00	0,00
		TOTAL Capitolul 3. Evacuarea gunoiului				1 698,88
		Inclusiv salariul				260,53

Total manopera (ore)	731,07
Total greutate materiale (tone)	0,00

Total	180 372,74
-------	------------



Asigurari sociale si medicale	22,50%	5 490,67
Total		185 863,40
Cheltuieli de transport	7,00%	10 811,34
Total		196 674,74
Cheltuieli de regie	7,00%	13 767,23
Total		210 441,97
Beneficiu de deviz	3,00%	6 313,26
Total General fara TVA		216 755,23
TVA (20%)		43 351,05
TOTAL GENERAL		260 106,28
Inclusiv salariul		24 402,96

Intocmit: "Resacons-STR" SRL

Verificat: Directia Generala Educatie, Tineret si Sport

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Stefanulet



Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin, www.deviz.md, Telefon: 022-522032;