

Direcția Educație Tineret și Sport

Sectorul Botanica

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Lucrări de reparație (grupe) în cadrul IET 141 subordonat DETS Botanica

Valoarea de deviz 3 446 884,00 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Grupa 13 1.1. Lucrari de reparatie grupa 13 1.1.1. Tavane				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	133,400	14,74 14,19	1 966,84 1 893,47
2	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	133,400	226,11 105,14	30 163,23 14 025,68
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	133,400	15,57 7,36	2 076,68 981,80
4	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	133,400	99,40 80,43	13 260,58 10 729,64
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	133,400	19,74 10,51	2 633,59 1 402,57
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	133,400	3,99 1,58	531,88 210,39

1	2	3	4	5	6	7
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	133,400	36,69 28,91	4 894,04 3 857,06
8	CK18B	Montarea baghetelor din polisterol	m	115,000	39,10 27,34	4 496,49 3 143,69
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	133,400	3,99 1,58	531,88 210,39
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	133,400	43,70 28,91	5 829,38 3 857,06
		<i>Total</i>	Lei			66 384,59
		Total Tavane Inclusiv salariu				66 384,59 40 311,75
		1.1.2. Pereti				
11	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	13,500	69,79 69,39	942,20 936,80
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	333,900	14,74 14,19	4 922,99 4 739,34
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonoground" intr-un strat, la pereti	m2	333,900	16,27 7,36	5 433,49 2 457,44
14	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea sprafetei (Maiaki)	m	334,000	20,13 13,67	6 721,98 4 565,18
15	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2	53,900	118,57 89,37	6 391,12 4 816,98
16	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-	m2	53,900	118,13 88,32	6 367,20 4 760,32

1	2	3	4	5	6	7
		T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime				
17	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 30 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	53,900	330,20 128,80	17 797,91 6 942,13
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	280,000	83,06 64,14	23 255,51 17 957,91
19	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10mm la art. CF50)	m2	280,000	164,07 126,17	45 939,04 35 327,04
20	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	280,000	19,74 10,51	5 527,76 2 943,92
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	280,000	36,69 28,91	10 272,36 8 095,78
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	280,000	3,99 1,58	1 116,39 441,59
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	280,000	43,70 28,91	12 235,58 8 095,78
24	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulug, etc.	kg	2,860	330,08 3,68	944,02 10,52

1	2	3	4	5	6	7
25	CN16C	Vopsitorii interioare executate cu lac in 2 straturi la la periti interiori Lac Brio	m2	280,000	49,59 36,80	13 886,32 10 303,72
		<i>Total</i>	Lei			161 753,87
		Total Pereti Inclusiv salariu				161 753,87 112 394,45
		1.1.3. Pardoseli				
26	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	133,400	25,90 24,18	3 454,49 3 225,90
27	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	133,400	16,47 15,77	2 197,24 2 103,86
28	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonoground" intr-un strat, la pardoseli	m2	133,400	16,27 7,36	2 170,79 981,80
29	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea sprafetei (Maiaki)	m	133,400	20,13 13,67	2 684,77 1 823,34
30	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	133,400	82,59 36,80	11 018,16 4 908,98
31	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2 cm	m2	133,400	55,48 25,23	7 401,26 3 366,17
32	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	15,350	400,94 152,45	6 154,41 2 340,16
33	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	14,200	86,71 52,57	1 231,24 746,49
34	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea	m2	118,050	355,22	41 933,71

1	2	3	4	5	6	7
		stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Clasa 33 gr.12mm			68,34	8 067,65
		<i>Total</i>	Lei			78 246,07
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				78 246,07 27 564,35
		1.1.4. Retele sanitare, apeduct si canalizare				
35	RpSC01A	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile	buc	1,000	81,48 81,48	81,48 81,48
36	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,000	49,94 49,94	149,82 149,82
37	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	12,000	41,53 41,53	498,36 498,36
38	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	15,000	33,64 33,64	504,67 504,67
39	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	1,000	42,06 42,06	42,06 42,06
40	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	12,000	15,77 15,77	189,25 189,25
41	RpIC29C	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2"	buc	2,000	33,96 31,54	67,92 63,08
42	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	3,000	97,25 97,25	291,76 291,76
43	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,000	3 283,30 118,28	3 283,30 118,28
44	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	3,000	1 341,33 120,91	4 023,98 362,73

1	2	3	4	5	6	7
45	RpSC24B1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	3,000	2 109,62 273,36	6 328,85 820,09
46	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,000	565,16 105,14	1 695,48 315,42
47	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,000	790,00 68,34	790,00 68,34
48	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Set PPR montare baterie reglabil 20 x 1/2"4	buc	1,000	127,92 14,19	127,92 14,19
49	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar, vas closet, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	12,000	189,57 63,08	2 274,88 757,01
50	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Mufa 3/4x1/2	buc	12,000	51,78 14,19	621,30 170,33
51	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	12,000	70,84 19,98	850,05 239,72
52	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm	buc	3,000	76,67 19,98	230,02 59,93
53	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare,	buc	2,000	85,75 17,88	171,50 35,75

1	2	3	4	5	6	7
		imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC				
54	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc	2,000	35,56 17,88	71,12 35,75
55	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie d=110mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	82,74 19,98	165,48 39,95
56	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Cot d=110mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,000	57,90 19,98	347,42 119,86
57	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Mufa d=110mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	54,32 19,98	108,64 39,95
58	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"	buc	8,000	75,71 31,54	605,65 252,34
59	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	15,000	42,02 15,77	630,32 236,56
60	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu d=50mm	buc	5,000	28,30 13,67	141,49 68,34
61	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc	8,000	24,94 13,67	199,51 109,35

1	2	3	4	5	6	7
62	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Mufa d=50mm	buc	3,000	26,91 13,67	80,72 41,00
63	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	13,000	62,74 25,76	815,65 334,87
64	SB28B	Sifon de pardoseală din polipropilenă, avind diametrul ieseirii de 100 mm.	buc	2,000	169,82 15,24	339,65 30,49
65	RpSA20B	Teava din material plastic imbinată prin sudură prin polifuziune, în conducte de legatură, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit și soclial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	25,000	91,35 39,43	2 283,87 985,69
66	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilenă imbinată prin polifuziune cu teava din polipropilenă armată, avind diametrul exterior de pînă la 20,0 mm, inclusiv Cot ppr d=20mm	buc	22,000	12,48 7,89	274,64 173,48
67	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilenă imbinată prin polifuziune cu teava din polipropilenă armată, avind diametrul exterior de pînă la 20,0 mm, inclusiv Mufa ppr d=20mm	buc	18,000	11,49 7,89	206,89 141,94
68	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilenă imbinată prin polifuziune cu teava din polipropilenă armată, avind diametrul exterior de pînă la 20,0 mm, inclusiv Teu d-20mm	buc	12,000	18,94 12,09	227,31 145,09
69	RpSA20B	Teava din material plastic imbinată prin sudură prin polifuziune, în conducte de legatură, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit și soclial-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	21,000	99,60 39,43	2 091,54 827,98

1	2	3	4	5	6	7
70	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" Racord olandez 25x3/4	buc	12,000	112,35 28,91	1 348,22 346,96
71	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	23,000	21,21 17,35	487,81 399,01
72	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	21,000	38,34 19,98	805,09 419,51
73	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte 25 x 10mm PAP	m	21,000	51,12 26,81	1 073,57 563,02
74	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte 20 x 10mm PAP	m	25,000	50,45 26,81	1 261,31 670,27
75	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de Robinet cu sertar si americanca 1"	buc	4,000	194,11 15,24	776,45 60,98
76	SA34B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevi de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1 1/4" k-2	buc	15,000	73,73 42,06	1 105,94 630,84
77	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de d-25 mm	buc	1,000	450,38 120,91	450,38 120,91
78	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul - 1"	buc	1,000	311,74 9,46	311,74 9,46
79	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	46,000	3,68 3,68	169,28 169,28

1	2	3	4	5	6	7
80	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	46,000	7,89 7,89	362,73 362,73
81	RpSF07A	Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	4,600	5,26 5,26	24,18 24,18
82	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	2,700	4,21 4,21	11,36 11,36
		<i>Total</i>	Lei			39 000,56
		Total Retele sanitare, apeduct si canalizare Inclusiv salariu				39 000,56 12 153,42
		1.1.5. Incalzire				
83	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	65,000	31,55 19,98	2 050,45 1 298,48
84	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	11,000	55,20 55,20	607,18 607,18
85	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	44,000	5,26 5,26	231,31 231,31
86	IB05B	Radiatoare din Bimetal 500/80, corpul de radiator avind -10 elemente	buc	3,000	1 345,17 131,43	4 035,50 394,28
87	IB05B	Radiatoare din Bimetal 500/80, corpul de radiator avind -15 elemente	buc	6,000	1 945,16 131,42	11 670,99 788,55

1	2	3	4	5	6	7
88	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	36,000	22,63 7,89	814,81 283,88
89	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Niplu p/u radiator	buc	12,000	70,20 44,68	842,39 536,21
90	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Garnitura din cauciuc	buc	12,000	51,44 44,68	617,27 536,21
91	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	18,000	201,96 12,09	3 635,32 217,64
92	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Racord demontabil olandez 25x3/4	buc	18,000	126,76 44,68	2 281,67 804,32
93	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/ru radiator	buc	36,000	70,05 44,68	2 521,77 1 608,64
94	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Maevschii)	buc	9,000	39,80 13,67	358,19 123,01
95	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	6,000	25,20 23,13	151,22 138,78
96	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu,	buc	5,000	221,07 106,72	1 105,34 533,59

1	2	3	4	5	6	7
		dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul Racord demontabil olandez 32 x 1*				
97	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m	15,000	66,12 23,66	991,85 354,85
98	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	35,000	46,84 21,03	1 639,39 735,98
99	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Cot d=32mm	buc	12,000	23,37 11,04	280,39 132,48
100	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	18,000	15,96 9,46	287,28 170,33
101	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	8,000	14,14 9,46	113,11 75,70
102	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr d-25mm	buc	14,000	21,26 13,67	297,61 191,35
103	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Mufa d=32mm	buc	6,000	20,36 11,04	122,19 66,24

1	2	3	4	5	6	7
104	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu ppr d=32mm	buc	8,000	32,55 15,77	260,40 126,17
105	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	12,000	25,70 14,72	308,38 176,64
106	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	15,000	37,47 18,40	562,12 275,99
107	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Cot ppr d-20mm	buc	6,000	18,05 14,19	108,32 85,16
108	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Mufa ppr d-20mm	buc	4,000	17,06 14,20	68,26 56,78
109	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Teu ppr d-20mm	buc	6,000	26,93 21,03	161,57 126,17
110	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la - 20mm	buc	12,000	19,64 10,51	235,71 126,17
111	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte 32 x 10mm PAP	m	15,000	55,28 26,81	829,14 402,16

1	2	3	4	5	6	7
112	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte 25 x 10mm PAP	m	35,000	51,12 26,81	1 789,29 938,37
113	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte 20 x 10mm PAP	m	15,000	50,45 26,81	756,78 402,16
114	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4 mm cu olandez	buc	10,000	193,16 7,89	1 931,56 78,86
115	IC53B	Racord olandez avind diametrul de 20mm - PPR 25mm	buc	10,000	90,37 10,51	903,68 105,14
116	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Racord olandez .15mm M - PPR d25	buc	12,000	79,70 44,68	956,39 536,21
117	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" k-2	buc	6,000	105,07 42,06	630,42 252,34
118	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	15,000	7,56 5,78	113,44 86,74
119	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	50,000	4,21 4,21	210,28 210,28
		<i>Total</i>	Lei			44 480,97
		Total Incalzire Inclusiv salariu				44 480,97 13 814,35
		1.1.6. Timplarie				
120	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre si usi)	m2	21,610	22,08	477,14

1	2	3	4	5	6	7
					22,08	477,14
121	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat	m2	12,610	1 403,63 86,06	17 699,73 1 085,18
122	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	9,000	2 117,47 42,58	19 057,22 383,23
123	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	5,400	959,80 42,06	5 182,93 227,11
124	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	6,000	459,34 131,42	2 756,07 788,55
125	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	17,700	191,95 4,73	3 397,53 83,74
126	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	17,700	185,61 21,03	3 285,27 372,20
127	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	104,230	110,97 88,32	11 566,24 9 205,34
128	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m	104,230	19,50 13,67	2 032,04 1 424,64
129	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	20,600	123,12 78,12	2 536,27 1 609,25
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,600	3,99 1,58	82,14 32,49
131	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,600	19,74 10,51	406,68 216,59

1	2	3	4	5	6	7
132	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,600	36,69 28,91	755,75 595,61
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	20,600	3,99 1,58	82,14 32,49
134	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,600	43,70 28,91	900,19 595,62
135	RpCJ06A k=2	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	50,620	65,53 52,57	3 316,91 2 661,09
136	CF61A	Driscuire continua a suprafetei exterioare (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	7,590	123,12 78,12	934,48 592,92
137	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	7,590	46,47 23,66	352,68 179,55
		<i>Total</i>	Lei			74 821,41
		Total Timplarie Inclusiv salariu				74 821,41 20 562,74
		<i>Total</i>	Lei			464 687,47
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			54 432,25
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			7 083,50
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			42 096,26
		<i>Total</i>				568 299,48
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			17 048,98
		Total Lucrari de reparatie grupa 13 Inclusiv salariu				585 348,46 226 801,06
		1.2. Lucrari electrice				

1	2	3	4	5	6	7
		1.2.1. Lucrari de constructie				
138	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	6,000	22,08 22,08	132,48 132,48
139	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	6,000	9,17 7,88	55,02 47,31
140	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	190,000	10,51 10,51	1 997,66 1 997,66
141	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	190,000	20,81 15,77	3 953,14 2 996,49
		<i>Total</i>	Lei			6 138,30
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			1 241,75
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			25,90
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			592,47
		<i>Total</i>				7 998,42
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			239,95
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				8 238,37 5 173,94
		1.2.2. Lucrari de montare				
142	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	20,000	11,57 11,57	231,31 231,31
143	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	9,000	3,15 3,15	28,39 28,39
144	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori	m	190,000	1,84 1,84	349,59 349,59

1	2	3	4	5	6	7
		montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp				
145	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	2,800	432,96 354,32	1 212,29 992,10
146	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,800	515,59 413,20	412,47 330,56
147	Pret material	Cablu 3 x 1.5 mmp	m	280,000	14,25 0,00	3 990,00 0,00
148	Pret material	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	80,000	21,25 0,00	1 700,00 0,00
149	pret	Cutie de ramificatie	buc	8,000	15,68 0,00	125,44 0,00
150	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	2,600	2 152,79 1 251,17	5 597,26 3 253,03
151		Tub flexibil 20	m	260,000	6,20 0,00	1 612,00 0,00
152	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (IIIQ4, IIIAQ- IIIPv - 13 z-1 12)	buc	1,000	576,24 121,96	576,24 121,96
153	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	4,000	61,14 58,88	244,58 235,51
154	08-03-526-2	Sina de conectare 3P	buc	2,000	413,88 121,96	827,75 243,92
155	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,030	5 906,67 4 626,00	177,20 138,78
156	Pret material	Corpuri de iluminat LED Plafon	buc	3,000	285,30 0,00	855,90 0,00
157	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED-6W	buc	3,000	42,15 7,89	126,44 23,66

1	2	3	4	5	6	7
158	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,160	11 032,94 8 884,31	1 765,27 1 421,49
159		Panou LED 6000K 40wT diod incorporabila 600 x 600	buc	16,000	602,30 0,00	9 636,80 0,00
160	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED	buc	64,000	47,52 7,89	3 041,47 504,67
161	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	1,000	1 145,92 607,18	1 145,92 607,18
162	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	1 842,00 1 693,00	36,84 33,86
163	Pret material	Intreruptor cu o clapa	buc	2,000	37,20 0,00	74,40 0,00
164	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,030	2 798,67 2 307,67	83,96 69,23
165	Pret material	Intreruptor cu doua clape	buc	3,000	28,96 0,00	86,88 0,00
166	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,080	5 005,25 4 000,62	400,42 320,05
167	Pret material	Priza	buc	8,000	31,21 0,00	249,68 0,00
168	Pret material	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	13,000	4,21 0,00	54,73 0,00
		<i>Total</i>	Lei			34 643,23
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			2 137,27
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			737,88
		<i>Cheltuieli de regie</i>	36 %			3 205,90
		<i>Total</i>				40 724,28
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			1 221,74
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				41 946,02 8 905,29
		1.2.3. Utilaj				
169		ЩИТ ЩРН - 363-0 74 IP54 540 x330 x 120mm ЩР-4,6,	buc	1,000	1 245,30 0,00	1 245,30 0,00

1	2	3	4	5	6	7
170		Автомат. Выключатель однопол ВА47-29 20, 6А (В)	buc	2,000	52,12 0,00	104,24 0,00
171		Автомат. Выключатель трехпол ВА47-29 ,32,20 16А (В)	buc	1,000	210,36 0,00	210,36 0,00
172		Диф. втомат. Выключатель 2 пол АВДТ 32/СЗ....32А/30мА	buc	1,000	286,33 0,00	286,33 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 846,23
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			22,15
		Total Utilaj Inclusiv salariu				1 868,38
		<i>Total</i>	Lei			52 052,77
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				52 052,77 14 079,23
		<i>Total</i>	Lei			637 401,23
		Total Grupa 13 Inclusiv salariu				637 401,23 240 880,29
		2. Grupa 14				
		2.1. Lucrari de reparatie grupa 14				
		2.1.1. Tavane				
173	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	133,400	14,74 14,19	1 966,84 1 893,47
174	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	133,400	226,11 105,14	30 163,23 14 025,68
175	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	133,400	15,57 7,36	2 076,68 981,80
176	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	133,400	99,40 80,43	13 260,58 10 729,64
177	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	133,400	19,74 10,51	2 633,59 1 402,57

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	133,400	3,99 1,58	531,88 210,39
179	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	133,400	36,69 28,91	4 894,04 3 857,06
180	CK18B	Montarea baghetelor din polisterol	m	115,000	39,10 27,34	4 496,49 3 143,69
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	133,400	3,99 1,58	531,88 210,39
182	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	133,400	43,70 28,91	5 829,38 3 857,06
		<i>Total</i>	Lei			66 384,59
		Total Tavane Inclusiv salariu				66 384,59 40 311,75
		2.1.2. Pereti				
183	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	13,500	69,79 69,39	942,20 936,80
184	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	333,900	14,74 14,19	4 922,99 4 739,34
185	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonoground" intr-un strat, la pereti	m2	333,900	16,27 7,36	5 433,49 2 457,44
186	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea sprafetei (Maiaki)	m	334,000	20,13 13,67	6 721,98 4 565,18
187	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2	53,900	118,57 89,37	6 391,12 4 816,98

1	2	3	4	5	6	7
188	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	53,900	118,13 88,32	6 367,20 4 760,32
189	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 30 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	53,900	330,20 128,80	17 797,91 6 942,13
190	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	280,000	83,06 64,14	23 255,51 17 957,91
191	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10mm la art. CF50)	m2	280,000	164,07 126,17	45 939,04 35 327,04
192	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	280,000	19,74 10,51	5 527,76 2 943,92
193	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	280,000	36,69 28,91	10 272,36 8 095,78
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	280,000	3,99 1,58	1 116,39 441,59
195	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	280,000	43,70 28,91	12 235,58 8 095,78

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
196	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	2,860	330,08 3,68	944,02 10,52
197	CN16C	Vopsitorii interioare executate cu lac in 2 straturi la la periti interiori Lac Brio	m2	280,000	49,59 36,80	13 886,32 10 303,72
		<i>Total</i>	Lei			161 753,87
		Total Pereti Inclusiv salariu				161 753,87 112 394,45
		2.1.3. Pardoseli				
198	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	133,400	25,90 24,18	3 454,49 3 225,90
199	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	133,400	16,47 15,77	2 197,24 2 103,86
200	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonoground" intr-un strat, la pardoseli	m2	133,400	16,27 7,36	2 170,79 981,80
201	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea sprafetei (Maiaki)	m	133,400	20,13 13,67	2 684,77 1 823,34
202	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	133,400	82,59 36,80	11 018,16 4 908,98
203	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2 cm	m2	133,400	55,48 25,23	7 401,26 3 366,17
204	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	15,350	400,94 152,45	6 154,41 2 340,16
205	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv	m	14,200	86,71 52,57	1 231,24 746,49

1	2	3	4	5	6	7
		curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp				
206	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Clasa 33 gr.12mm	m2	118,050	355,22 68,34	41 933,71 8 067,65
		<i>Total</i>	Lei			78 246,07
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				78 246,07 27 564,35
		2.1.4. Retele sanitare, apeduct si canalizare				
207	RpSC01A	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile	buc	1,000	81,48 81,48	81,48 81,48
208	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,000	49,94 49,94	149,82 149,82
209	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	12,000	41,53 41,53	498,36 498,36
210	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	15,000	33,64 33,64	504,67 504,67
211	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	1,000	42,06 42,06	42,06 42,06
212	RpSA03A	Demontarea tevi din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	12,000	15,77 15,77	189,25 189,25
213	RpIC29C	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2"	buc	2,000	33,96 31,54	67,92 63,08
214	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	3,000	97,25 97,25	291,76 291,76
215	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,000	3 283,30 118,28	3 283,30 118,28

1	2	3	4	5	6	7
216	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	3,000	1 341,33 120,91	4 023,98 362,73
217	RpSC24B1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	3,000	2 109,62 273,36	6 328,85 820,09
218	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,000	565,16 105,14	1 695,48 315,42
219	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,000	790,00 68,34	790,00 68,34
220	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Set PPR montare baterie reglabil 20 x 1/2"4	buc	1,000	127,92 14,19	127,92 14,19
221	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar, vas closet, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	12,000	189,57 63,08	2 274,88 757,01
222	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Mufa 3/4x1/2	buc	12,000	51,78 14,19	621,30 170,33
223	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	12,000	70,84 19,98	850,05 239,72
224	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata	buc	3,000	76,67 19,98	230,02 59,93

1	2	3	4	5	6	7
		cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm				
225	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc	2,000	85,75 17,88	171,50 35,75
226	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc	2,000	35,56 17,88	71,12 35,75
227	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie d=110mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	82,74 19,98	165,48 39,95
228	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Cot d=110mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,000	57,90 19,98	347,42 119,86
229	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Mufa d=110mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	54,32 19,98	108,64 39,95
230	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	8,000	75,71 31,54	605,65 252,34
231	RpSB13C	Montarea tevi din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau îngropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	15,000	42,02 15,77	630,32 236,56
232	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu d=50mm	buc	5,000	28,30 13,67	141,49 68,34

1	2	3	4	5	6	7
233	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc	8,000	24,94 13,67	199,51 109,35
234	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Mufa d=50mm	buc	3,000	26,91 13,67	80,72 41,00
235	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	13,000	62,74 25,76	815,65 334,87
236	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm.	buc	2,000	169,82 15,24	339,65 30,49
237	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	25,000	91,35 39,43	2 283,87 985,69
238	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot ppr d=20mm	buc	22,000	12,48 7,89	274,64 173,48
239	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa ppr d=20mm	buc	18,000	11,49 7,89	206,89 141,94
240	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu d-20mm	buc	12,000	18,94 12,09	227,31 145,09
241	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de	m	21,000	99,60 39,43	2 091,54 827,98

1	2	3	4	5	6	7
		legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm				
242	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" Racord olandez 25x3/4	buc	12,000	112,35 28,91	1 348,22 346,96
243	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	23,000	21,21 17,35	487,81 399,01
244	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	21,000	38,34 19,98	805,09 419,51
245	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolație specială, introduse pe conducte 25 x 10mm PAP	m	21,000	51,12 26,81	1 073,57 563,02
246	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolație specială, introduse pe conducte 20 x 10mm PAP	m	25,000	50,45 26,81	1 261,31 670,27
247	SD07C	Robinet de trecere cu ventil și mufa, cu sau fără descărcare, pentru teava din otel, avind diametrul de Robinet cu sertar și americană 1"	buc	4,000	194,11 15,24	776,45 60,98
248	SA34B	Confectionarea, montarea și cimentarea tevi de protecție la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1 1/4" k-2	buc	15,000	73,73 42,06	1 105,94 630,84
249	SE56A	Filtru pentru apă potabilă, cu mufe filetate pentru montaj pe conductă, avind dimensiunea de d-25 mm	buc	1,000	450,38 120,91	450,38 120,91
250	SD12A	Supapă de siguranță cu pirghie și contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul - 1"	buc	1,000	311,74 9,46	311,74 9,46

1	2	3	4	5	6	7
251	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	46,000	3,68 3,68	169,28 169,28
252	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	46,000	7,89 7,89	362,73 362,73
253	RpSF07A	Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	4,600	5,26 5,26	24,18 24,18
254	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	2,700	4,21 4,21	11,36 11,36
		<i>Total</i>	Lei			39 000,56
		Total Retele sanitare, apeduct si canalizare Inclusiv salariu				39 000,56 12 153,42
		2.1.5. Incalzire				
255	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	65,000	31,55 19,98	2 050,45 1 298,48
256	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	11,000	55,20 55,20	607,18 607,18
257	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	44,000	5,26 5,26	231,31 231,31

1	2	3	4	5	6	7
258	IB05B	Radiatoare din Bimetal 500/80, corpul de radiator avind -10 elemente	buc	3,000	1 345,17 131,43	4 035,50 394,28
259	IB05B	Radiatoare din Bimetal 500/80, corpul de radiator avind -15 elemente	buc	6,000	1 945,16 131,42	11 670,99 788,55
260	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	36,000	22,63 7,89	814,81 283,88
261	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Niplu p/u radiator	buc	12,000	70,20 44,68	842,39 536,21
262	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Garnitura din cauciuc	buc	12,000	51,44 44,68	617,27 536,21
263	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	18,000	201,96 12,09	3 635,32 217,64
264	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Racord demontabil olandez 25x3/4	buc	18,000	126,76 44,68	2 281,67 804,32
265	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/ru radiator	buc	36,000	70,05 44,68	2 521,77 1 608,64
266	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Maevschii)	buc	9,000	39,80 13,67	358,19 123,01

1	2	3	4	5	6	7
267	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	6,000	25,20 23,13	151,22 138,78
268	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul Racord demontabil olandez 32 x 1*	buc	5,000	221,07 106,72	1 105,34 533,59
269	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m	15,000	66,12 23,66	991,85 354,85
270	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	35,000	46,84 21,03	1 639,39 735,98
271	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Cot d=32mm	buc	12,000	23,37 11,04	280,39 132,48
272	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	18,000	15,96 9,46	287,28 170,33
273	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	8,000	14,14 9,46	113,11 75,70
274	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind	buc	14,000	21,26 13,67	297,61 191,35

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr d=25mm				
275	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Mufa d=32mm	buc	6,000	20,36 11,04	122,19 66,24
276	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu ppr d=32mm	buc	8,000	32,55 15,77	260,40 126,17
277	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de cărămidă	buc	12,000	25,70 14,72	308,38 176,64
278	IC35B	Teava din polietilena armată de înaltă densitate sau polipropilena armată sau nearmată, montată, la legătura corpurilor sau aparatelor de încălzire, în instalații de încălzire centrală, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	15,000	37,47 18,40	562,12 275,99
279	IC37B	Piese de racordare cu două imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, avind diametrul exterior de 20,0 mm Cot ppr d=20mm	buc	6,000	18,05 14,19	108,32 85,16
280	IC37B	Piese de racordare cu două imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, avind diametrul exterior de 20,0 mm Mufa ppr d=20mm	buc	4,000	17,06 14,20	68,26 56,78
281	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, avind diametrul exterior de 20,0 mm Teu ppr d=20mm	buc	6,000	26,93 21,03	161,57 126,17

1	2	3	4	5	6	7
282	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la - 20mm	buc	12,000	19,64 10,51	235,71 126,17
283	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte 32 x 10mm PAP	m	15,000	55,28 26,81	829,14 402,16
284	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte 25 x 10mm PAP	m	35,000	51,12 26,81	1 789,29 938,37
285	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte 20 x 10mm PAP	m	15,000	50,45 26,81	756,78 402,16
286	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4 mm cu olandez	buc	10,000	193,16 7,89	1 931,56 78,86
287	IC53B	Racord olandez avind diametrul de 20mm - PPR 25mm	buc	10,000	90,37 10,51	903,68 105,14
288	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Racord olandez .15mm M - PPR d25	buc	12,000	79,70 44,68	956,39 536,21
289	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" k-2	buc	6,000	105,07 42,06	630,42 252,34
290	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	15,000	7,56 5,78	113,44 86,74
291	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de	m	50,000	4,21 4,21	210,28 210,28

1	2	3	4	5	6	7
		plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"				
		<i>Total</i>	Lei			44 480,97
		Total Incalzire Inclusiv salariu				44 480,97 13 814,35
		2.1.6. Timplarie				
292	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre si usi)	m2	21,610	22,08 22,08	477,14 477,14
293	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat	m2	12,610	1 403,63 86,06	17 699,73 1 085,18
294	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	9,000	2 117,47 42,58	19 057,22 383,23
295	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	5,400	959,80 42,06	5 182,93 227,11
296	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	6,000	459,34 131,42	2 756,07 788,55
297	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	17,700	191,95 4,73	3 397,53 83,74
298	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	17,700	185,61 21,03	3 285,27 372,20
299	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	104,230	110,97 88,32	11 566,24 9 205,34
300	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m	104,230	19,50 13,67	2 032,04 1 424,64
301	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec	m2	20,600	123,12 78,12	2 536,27 1 609,25

1	2	3	4	5	6	7
		uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane				
302	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,600	3,99 1,58	82,14 32,49
303	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,600	19,74 10,51	406,68 216,59
304	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,600	36,69 28,91	755,75 595,61
305	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	20,600	3,99 1,58	82,14 32,49
306	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,600	43,70 28,91	900,19 595,62
307	RpCJ06A k=2	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	50,620	65,53 52,57	3 316,91 2 661,09
308	CF61A	Driscuire continua a suprafetei exterioare (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	7,590	123,12 78,12	934,48 592,92
309	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	7,590	46,47 23,66	352,68 179,55
		<i>Total</i>	Lei			74 821,41
		Total Timplarie Inclusiv salariu				74 821,41 20 562,74
		<i>Total</i>	Lei			464 687,47
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			54 432,25

1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea materialelor	3 %			7 083,50
		Cheltuieli de regie	8 %			42 096,26
		Total				568 299,48
		Beneficiu de deviz	3 %			17 048,98
		Total Lucrari de reparatie grupa 14 Inclusiv salariu				585 348,46 226 801,06
		2.2. Lucrari electrice				
		2.2.1. Lucrari de constructie				
310	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	6,000	22,08 22,08	132,48 132,48
311	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	6,000	9,17 7,88	55,02 47,31
312	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	190,000	10,51 10,51	1 997,66 1 997,66
313	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	190,000	20,81 15,77	3 953,14 2 996,49
		Total	Lei			6 138,30
		Asigurarea sociala	24 %			1 241,75
		Transportarea materialelor	3 %			25,90
		Cheltuieli de regie	8 %			592,47
		Total				7 998,42
		Beneficiu de deviz	3 %			239,95
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				8 238,37 5 173,94
		2.2.2. Lucrari de montare				
314	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	20,000	11,57 11,57	231,31 231,31
315	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare,	buc	9,000	3,15 3,15	28,39 28,39

1	2	3	4	5	6	7
		prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)				
316	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	190,000	1,84 1,84	349,59 349,59
317	08-02-412- 2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	2,800	432,96 354,32	1 212,29 992,10
318	08-02-412- 3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,800	515,59 413,20	412,47 330,56
319	Pret material	Cablu 3 x 1.5 mmp	m	280,000	14,25 0,00	3 990,00 0,00
320	Pret material	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	80,000	21,25 0,00	1 700,00 0,00
321	pret	Cutie de ramificatie	buc	8,000	15,68 0,00	125,44 0,00
322	08-02-409- 1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	2,600	2 152,79 1 251,17	5 597,26 3 253,03
323		Tub flexibil 20	m	260,000	6,20 0,00	1 612,00 0,00
324	08-03-572- 8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (IIIQ4, IIIQAO- IIIQV - 13 z-1 12)	buc	1,000	576,24 121,96	576,24 121,96
325	08-03-575- 1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	4,000	61,14 58,88	244,58 235,51
326	08-03-526- 2	Sina de conectare 3P	buc	2,000	413,88 121,96	827,75 243,92
327	08-03-594- 1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe	100 buc	0,030	5 906,67 4 626,00	177,20 138,78

1	2	3	4	5	6	7
		pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1				
328	Pret material	Corpuri de iluminat LED Plafon	buc	3,000	285,30 0,00	855,90 0,00
329	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED-6W	buc	3,000	42,15 7,89	126,44 23,66
330	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,160	11 032,94 8 884,31	1 765,27 1 421,49
331		Panou LED 6000K 40wT diod incorporabila 600 x 600	buc	16,000	602,30 0,00	9 636,80 0,00
332	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED	buc	64,000	47,52 7,89	3 041,47 504,67
333	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	1,000	1 145,92 607,18	1 145,92 607,18
334	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	1 842,00 1 693,00	36,84 33,86
335	Pret material	Intreruptor cu o clapa	buc	2,000	37,20 0,00	74,40 0,00
336	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,030	2 798,67 2 307,67	83,96 69,23
337	Pret material	Intreruptor cu doua clape	buc	3,000	28,96 0,00	86,88 0,00
338	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,080	5 005,25 4 000,62	400,42 320,05
339	Pret material	Priza	buc	8,000	31,21 0,00	249,68 0,00
340	Pret material	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	13,000	4,21 0,00	54,73 0,00
		<i>Total</i>	Lei			34 643,23
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			2 137,27
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			737,88
		<i>Cheltuieli de regie</i>	36 %			3 205,90

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				40 724,28
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			1 221,74
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				41 946,02 8 905,29
		2.2.3. Utilaj				
341		ЩИТ ЩРН - 363-0 74 IP54 540 x330 x 120mm ЩР-4,6,	buc	1,000	1 245,30 0,00	1 245,30 0,00
342		Автомат. Выключатель однопол ВА47-29 20, 6А (В)	buc	2,000	52,12 0,00	104,24 0,00
343		Автомат. Выключатель трехпол ВА47-29 ,32,20 16А (В)	buc	1,000	210,36 0,00	210,36 0,00
344		Диф. втомат. Выключатель 2 пол АВДТ 32/СЗ....32А/30МА	buc	1,000	286,33 0,00	286,33 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 846,23
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			22,15
		Total Utilaj Inclusiv salariu				1 868,38
		<i>Total</i>	Lei			52 052,77
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				52 052,77 14 079,23
		<i>Total</i>	Lei			637 401,23
		Total Grupa 14 Inclusiv salariu				637 401,23 240 880,29
		3. Grupa 15				
		3.1. Lucrari de reparatie grupa 15				
		3.1.1. Tavane				
345	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	133,400	14,74 14,19	1 966,84 1 893,47
346	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	133,400	226,11 105,14	30 163,23 14 025,68
347	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	133,400	15,57 7,36	2 076,68 981,80

1	2	3	4	5	6	7
348	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	133,400	99,40 80,43	13 260,58 10 729,64
349	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	133,400	19,74 10,51	2 633,59 1 402,57
350	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	133,400	3,99 1,58	531,88 210,39
351	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	133,400	36,69 28,91	4 894,04 3 857,06
352	CK18B	Montarea baghetelor din polisterol	m	115,000	39,10 27,34	4 496,49 3 143,69
353	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	133,400	3,99 1,58	531,88 210,39
354	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	133,400	43,70 28,91	5 829,38 3 857,06
		<i>Total</i>	Lei			66 384,59
		Total Tavane Inclusiv salariu				66 384,59 40 311,75
		3.1.2. Pereti				
355	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	13,500	69,79 69,39	942,20 936,80
356	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	333,900	14,74 14,19	4 922,99 4 739,34
357	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrunder" intr-un strat, la pereti	m2	333,900	16,27 7,36	5 433,49 2 457,44
358	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea sprafetei (Maiaki)	m	334,000	20,13 13,67	6 721,98 4 565,18
359	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate	m2	53,900	118,57 89,37	6 391,12 4 816,98

1	2	3	4	5	6	7
		manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane				
360	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	53,900	118,13 88,32	6 367,20 4 760,32
361	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 30 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	53,900	330,20 128,80	17 797,91 6 942,13
362	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	280,000	83,06 64,14	23 255,51 17 957,91
363	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10mm la art. CF50)	m2	280,000	164,07 126,17	45 939,04 35 327,04
364	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	280,000	19,74 10,51	5 527,76 2 943,92

1	2	3	4	5	6	7
365	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	280,000	36,69 28,91	10 272,36 8 095,78
366	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	280,000	3,99 1,58	1 116,39 441,59
367	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	280,000	43,70 28,91	12 235,58 8 095,78
368	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	2,860	330,08 3,68	944,02 10,52
369	CN16C	Vopsitorii interioare executate cu lac in 2 straturi la periti interiori Lac Brio	m2	280,000	49,59 36,80	13 886,32 10 303,72
		<i>Total</i>	Lei			161 753,87
		Total Pereti Inclusiv salariu				161 753,87 112 394,45
		3.1.3. Pardoseli				
370	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	133,400	25,90 24,18	3 454,49 3 225,90
371	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	133,400	16,47 15,77	2 197,24 2 103,86
372	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonoground" intr-un strat, la pardoseli	m2	133,400	15,57 7,36	2 076,68 981,80
373	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea sprafetei (Maiaki)	m	133,400	20,13 13,67	2 684,77 1 823,34
374	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	133,400	82,59 36,80	11 018,16 4 908,98
375	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2 cm	m2	133,400	55,48 25,23	7 401,26 3 366,17

1	2	3	4	5	6	7
376	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	15,350	400,94 152,45	6 154,41 2 340,16
377	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	14,200	86,71 52,57	1 231,24 746,49
378	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Clasa 33 gr.12mm	m2	118,050	355,22 68,34	41 933,71 8 067,65
		<i>Total</i>	Lei			78 151,96
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				78 151,96 27 564,35
		3.1.4. Retele sanitare, apeduct si canalizare				
379	RpSC01A	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile	buc	1,000	81,48 81,48	81,48 81,48
380	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,000	49,94 49,94	149,82 149,82
381	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	12,000	41,53 41,53	498,36 498,36
382	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	15,000	33,64 33,64	504,67 504,67
383	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	1,000	42,06 42,06	42,06 42,06
384	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	12,000	15,77 15,77	189,25 189,25

1	2	3	4	5	6	7
385	RpIC29C	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2"	buc	2,000	33,96 31,54	67,92 63,08
386	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	3,000	97,25 97,25	291,76 291,76
387	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,000	3 283,30 118,28	3 283,30 118,28
388	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	3,000	1 341,33 120,91	4 023,98 362,73
389	RpSC24B1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	3,000	2 109,62 273,36	6 328,85 820,09
390	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,000	565,16 105,14	1 695,48 315,42
391	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,000	790,00 68,34	790,00 68,34
392	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Set PPR montare baterie reglabil 20 x 1/2"4	buc	1,000	127,92 14,19	127,92 14,19
393	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar, vas closet, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	12,000	189,57 63,08	2 274,88 757,01
394	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Mufa 3/4x1/2	buc	12,000	51,78 14,19	621,30 170,33

1	2	3	4	5	6	7
395	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	12,000	70,84 19,98	850,05 239,72
396	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm	buc	3,000	76,67 19,98	230,02 59,93
397	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc	2,000	85,75 17,88	171,50 35,75
398	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc	2,000	35,56 17,88	71,12 35,75
399	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie d=110mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	82,74 19,98	165,48 39,95
400	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Cot d=110mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,000	57,90 19,98	347,42 119,86
401	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Mufa d=110mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	54,32 19,98	108,64 39,95
402	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"	buc	8,000	75,71 31,54	605,65 252,34
403	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata	m	15,000	42,02 15,77	630,32 236,56

1	2	3	4	5	6	7
		aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm				
404	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu d=50mm	buc	5,000	28,30 13,67	141,49 68,34
405	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc	8,000	24,94 13,67	199,51 109,35
406	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Mufa d=50mm	buc	3,000	26,91 13,67	80,72 41,00
407	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	13,000	62,74 25,76	815,65 334,87
408	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm.	buc	2,000	169,82 15,24	339,65 30,49
409	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	25,000	91,35 39,43	2 283,87 985,69
410	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot ppr d=20mm	buc	22,000	12,48 7,89	274,64 173,48
411	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa ppr d=20mm	buc	18,000	11,49 7,89	206,89 141,94

1	2	3	4	5	6	7
412	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu d-20mm	buc	12,000	18,94 12,09	227,31 145,09
413	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	21,000	99,60 39,43	2 091,54 827,98
414	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" Racord olandez 25x3/4	buc	12,000	112,35 28,91	1 348,22 346,96
415	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	23,000	21,21 17,35	487,81 399,01
416	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	21,000	38,34 19,98	805,09 419,51
417	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte 25 x 10mm PAP	m	21,000	51,12 26,81	1 073,57 563,02
418	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte 20 x 10mm PAP	m	25,000	50,45 26,81	1 261,31 670,27
419	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de Robinet cu sertar si americanca 1"	buc	4,000	194,11 15,24	776,45 60,98
420	SA34B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevi de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1 1/4" k-2	buc	15,000	73,73 42,06	1 105,94 630,84

1	2	3	4	5	6	7
421	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de d-25 mm	buc	1,000	450,38 120,91	450,38 120,91
422	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul - 1"	buc	1,000	311,74 9,46	311,74 9,46
423	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	46,000	3,68 3,68	169,28 169,28
424	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	46,000	7,89 7,89	362,73 362,73
425	RpSF07A	Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	4,600	5,26 5,26	24,18 24,18
426	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	2,700	4,21 4,21	11,36 11,36
		<i>Total</i>	Lei			39 000,56
		Total Retele sanitare, apeduct si canalizare Inclusiv salariu				39 000,56 12 153,42
		3.1.5. Incalzire				
427	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	65,000	31,55 19,98	2 050,45 1 298,48

1	2	3	4	5	6	7
428	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	11,000	55,20 55,20	607,18 607,18
429	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	44,000	5,26 5,26	231,31 231,31
430	IB05B	Radiatoare din Bimetal 500/80, corpul de radiator avind -10 elemente	buc	3,000	1 345,17 131,43	4 035,50 394,28
431	IB05B	Radiatoare din Bimetal 500/80, corpul de radiator avind -15 elemente	buc	6,000	1 945,16 131,42	11 670,99 788,55
432	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	36,000	22,63 7,89	814,81 283,88
433	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Niplu p/u radiator	buc	12,000	70,20 44,68	842,39 536,21
434	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Garnitura din cauciuc	buc	12,000	51,44 44,68	617,27 536,21
435	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	18,000	201,96 12,09	3 635,32 217,64
436	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Racord demontabil olandez 25x3/4	buc	18,000	126,76 44,68	2 281,67 804,32
437	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu,	buc	36,000	70,05 44,68	2 521,77 1 608,64

1	2	3	4	5	6	7
		dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/ru radiator				
438	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Maevschii)	buc	9,000	39,80 13,67	358,19 123,01
439	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	6,000	25,20 23,13	151,22 138,78
440	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul Racord demontabil olandez 32 x 1*	buc	5,000	221,07 106,72	1 105,34 533,59
441	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m	15,000	66,12 23,66	991,85 354,85
442	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	35,000	46,84 21,03	1 639,39 735,98
443	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Cot d=32mm	buc	12,000	23,37 11,04	280,39 132,48
444	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	18,000	15,96 9,46	287,28 170,33
445	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind	buc	8,000	14,14 9,46	113,11 75,70

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm				
446	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr d=25mm	buc	14,000	21,26 13,67	297,61 191,35
447	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Mufa d=32mm	buc	6,000	20,36 11,04	122,19 66,24
448	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu ppr d=32mm	buc	8,000	32,55 15,77	260,40 126,17
449	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de cărămidă	buc	12,000	25,70 14,72	308,38 176,64
450	IC35B	Teava din polietilena armată de înaltă densitate sau polipropilena armată sau nearmată, montată, la legătura corpurilor sau aparatelor de încălzire, în instalații de încălzire centrală, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	15,000	37,47 18,40	562,12 275,99
451	IC37B	Piese de racordare cu două imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, avind diametrul exterior de 20,0 mm Cot ppr d=20mm	buc	6,000	18,05 14,19	108,32 85,16
452	IC37B	Piese de racordare cu două imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, avind diametrul exterior de 20,0 mm Mufa ppr d=20mm	buc	4,000	17,06 14,20	68,26 56,78

1	2	3	4	5	6	7
453	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Teu ppr d-20mm	buc	6,000	26,93 21,03	161,57 126,17
454	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la - 20mm	buc	12,000	19,64 10,51	235,71 126,17
455	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte 32 x 10mm PAP	m	15,000	55,28 26,81	829,14 402,16
456	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte 25 x 10mm PAP	m	35,000	51,12 26,81	1 789,29 938,37
457	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte 20 x 10mm PAP	m	15,000	50,45 26,81	756,78 402,16
458	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4 mm cu olandez	buc	10,000	193,16 7,89	1 931,56 78,86
459	IC53B	Racord olandez avind diametrul de 20mm - PPR 25mm	buc	10,000	90,37 10,51	903,68 105,14
460	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Racord olandez .15mm M - PPR d25	buc	12,000	79,70 44,68	956,39 536,21
461	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" k-2	buc	6,000	105,07 42,06	630,42 252,34
462	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	15,000	7,56 5,78	113,44 86,74

1	2	3	4	5	6	7
463	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	50,000	4,21 4,21	210,28 210,28
		<i>Total</i>	Lei			44 480,97
		Total Incalzire Inclusiv salariu				44 480,97 13 814,35
		3.1.6. Timplarie				
464	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre si usi)	m2	21,610	22,08 22,08	477,14 477,14
465	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat	m2	12,610	1 403,63 86,06	17 699,73 1 085,18
466	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	9,000	2 117,47 42,58	19 057,22 383,23
467	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	5,400	959,80 42,06	5 182,93 227,11
468	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	6,000	459,34 131,42	2 756,07 788,55
469	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	17,700	191,95 4,73	3 397,53 83,74
470	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	17,700	185,61 21,03	3 285,27 372,20
471	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	104,230	110,97 88,32	11 566,24 9 205,34

1	2	3	4	5	6	7
472	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m	104,230	19,50 13,67	2 032,04 1 424,64
473	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	20,600	123,12 78,12	2 536,27 1 609,25
474	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,600	3,99 1,58	82,14 32,49
475	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,600	19,74 10,51	406,68 216,59
476	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,600	36,69 28,91	755,75 595,61
477	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	20,600	3,99 1,58	82,14 32,49
478	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,600	43,70 28,91	900,19 595,62
479	RpCJ06A k=2	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	50,620	65,53 52,57	3 316,91 2 661,09
480	CF61A	Driscuire continua a suprafetei exterioare (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	7,590	123,12 78,12	934,48 592,92
481	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	7,590	46,47 23,66	352,68 179,55
		Total	Lei			74 821,41
		Total Timplarie Inclusiv salariu				74 821,41 20 562,74

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			464 593,36
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			54 432,25
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			7 080,67
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			42 088,50
		<i>Total</i>				568 194,78
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			17 045,84
		Total Lucrari de reparatie grupa 15 Inclusiv salariu				585 240,62 226 801,06
		3.2. Lucrari electrice				
		3.2.1. Lucrari de constructie				
482	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	6,000	22,08 22,08	132,48 132,48
483	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	6,000	9,17 7,88	55,02 47,31
484	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	190,000	10,51 10,51	1 997,66 1 997,66
485	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	190,000	20,81 15,77	3 953,14 2 996,49
		<i>Total</i>	Lei			6 138,30
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			1 241,75
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			25,90
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			592,47
		<i>Total</i>				7 998,42
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			239,95
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				8 238,37 5 173,94
		3.2.2. Lucrari de montare				

1	2	3	4	5	6	7
486	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	20,000	11,57 11,57	231,31 231,31
487	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	9,000	3,15 3,15	28,39 28,39
488	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	190,000	1,84 1,84	349,59 349,59
489	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	2,800	432,96 354,32	1 212,29 992,10
490	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,800	515,59 413,20	412,47 330,56
491	Pret material	Cablu 3 x 1.5 mmp	m	280,000	14,25 0,00	3 990,00 0,00
492	Pret material	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	80,000	21,25 0,00	1 700,00 0,00
493	pret	Cutie de ramificatie	buc	8,000	15,68 0,00	125,44 0,00
494	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	2,600	2 152,79 1 251,17	5 597,26 3 253,03
495		Tub flexibil 20	m	260,000	6,20 0,00	1 612,00 0,00
496	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (IIIQ4, IIIAQ- IIIPv - 13 z-1 12)	buc	1,000	576,24 121,96	576,24 121,96
497	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	4,000	61,14 58,88	244,58 235,51

1	2	3	4	5	6	7
498	08-03-526-2	Sina de conectare 3P	buc	2,000	413,88 121,96	827,75 243,92
499	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,030	5 906,67 4 626,00	177,20 138,78
500	Pret material	Corpuri de iluminat LED Plafon	buc	3,000	285,30 0,00	855,90 0,00
501	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED-6W	buc	3,000	42,15 7,89	126,44 23,66
502	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,160	11 032,94 8 884,31	1 765,27 1 421,49
503		Panou LED 6000K 40wT diod incorporabila 600 x 600	buc	16,000	602,30 0,00	9 636,80 0,00
504	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED	buc	64,000	47,52 7,89	3 041,47 504,67
505	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	1,000	1 145,92 607,18	1 145,92 607,18
506	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	1 842,00 1 693,00	36,84 33,86
507	Pret material	Intreruptor cu o clapa	buc	2,000	37,20 0,00	74,40 0,00
508	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,030	2 798,67 2 307,67	83,96 69,23
509	Pret material	Intreruptor cu doua clape	buc	3,000	28,96 0,00	86,88 0,00
510	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,080	5 005,25 4 000,62	400,42 320,05
511	Pret material	Priza	buc	8,000	31,21 0,00	249,68 0,00
512	Pret material	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	13,000	4,21 0,00	54,73 0,00
		Total	Lei			34 643,23

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			2 137,27
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			737,88
		<i>Cheltuieli de regie</i>	36 %			3 205,90
		<i>Total</i>				40 724,28
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			1 221,74
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				41 946,02 8 905,29
		3.2.3. Utilaj				
513		ЩИТ ЩРН - 363-0 74 IP54 540 x330 x 120mm ЩР-4,6,	buc	1,000	1 245,30 0,00	1 245,30 0,00
514		Автомат. Выключатель однопол ВА47-29 20, 6А (В)	buc	2,000	52,12 0,00	104,24 0,00
515		Автомат. Выключатель трехпол ВА47-29 ,32,20 16А (В)	buc	1,000	210,36 0,00	210,36 0,00
516		Диф. втомат. Выключатель 2 пол АВДТ 32/С3....32А/30МА	buc	1,000	286,33 0,00	286,33 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 846,23
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			22,15
		Total Utilaj Inclusiv salariu				1 868,38
		<i>Total</i>	Lei			52 052,77
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				52 052,77 14 079,23
		<i>Total</i>	Lei			637 293,39
		Total Grupa 15 Inclusiv salariu				637 293,39 240 880,29
		4. Cabinet metodic				
		4.1. Lucrari de reparatie Cabinet metodic				
		4.1.1. Tavane				
517	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	35,200	14,74 14,19	518,99 499,63
518	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime	m2	35,200	226,11 105,14	7 959,11 3 700,93

1	2	3	4	5	6	7
		9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane				
519	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	35,200	99,40 80,43	3 499,05 2 831,21
520	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,100	19,74 10,51	41,46 22,08
521	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	35,200	3,99 1,58	140,34 55,51
522	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	35,200	36,69 28,91	1 291,38 1 017,76
523	CK18B	Montarea baghetelor din polisterol	m	24,000	39,10 27,34	938,40 656,07
524	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	35,200	3,99 1,58	140,34 55,51
525	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	35,200	43,70 28,91	1 538,19 1 017,76
		<i>Total</i>	Lei			16 067,26
		Total Tavane Inclusiv salariu				16 067,26 9 856,46
		4.1.2. Pereti				
526	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	9,500	69,79 69,39	663,03 659,23
527	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	71,400	14,74 14,19	1 052,71 1 013,44
528	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonoground" intr-un strat, la pereti	m2	71,400	16,27 7,36	1 161,88 525,49
529	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea sprafetei (Maiaki)	m	71,000	20,13 13,67	1 428,92 970,44

1	2	3	4	5	6	7
530	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	71,400	83,06 64,14	5 930,17 4 579,27
531	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5mm la art. CF50)	m2	71,400	82,03 63,08	5 857,23 4 504,20
532	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	71,400	19,74 10,51	1 409,58 750,70
533	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	71,400	36,69 28,91	2 619,44 2 064,42
534	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	71,400	3,99 1,58	284,67 112,60
535	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	71,400	43,70 28,91	3 120,07 2 064,42
536	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,750	330,08 3,68	247,56 2,76
537	CN16C	Vopsitorii interioare executate cu lac in 2 straturi la periti interiori Lac Brio	m2	71,400	49,59 36,80	3 541,01 2 627,45
		<i>Total</i>	Lei			27 316,27
		Total Pereti Inclusiv salariu				27 316,27 19 874,42
		4.1.3. Pardoseli				
538	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	35,200	25,90 24,18	911,54 851,22
539	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	35,200	16,47	579,78

1	2	3	4	5	6	7
					15,77	555,14
540	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonoground" intr-un strat, la pardoseli	m2	35,200	16,27 7,36	572,80 259,06
541	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea sprafetei (Maiaki)	m	35,000	20,13 13,67	704,40 478,39
542	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	35,200	82,60 36,80	2 907,35 1 295,33
543	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2 cm	m2	35,200	55,48 25,23	1 952,96 888,23
544	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Clasa 33 gr.12mm	m2	35,200	355,22 68,34	12 503,73 2 405,60
		<i>Total</i>	Lei			20 132,56
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				20 132,56 6 732,97
		4.1.4. Timplarie				
545	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,900	22,08 22,08	41,96 41,96
546	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,900	2 117,47 42,58	4 023,19 80,90
547	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,000	459,35 131,43	459,35 131,43
		<i>Total</i>	Lei			4 524,50
		Total Timplarie				4 524,50

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				254,29
		<i>Total</i>	Lei			68 040,59
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			8 812,35
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			932,18
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			6 222,81
		<i>Total</i>				84 007,93
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			2 520,24
		Total Lucrari de reparatie Cabinet metodic Inclusiv salariu				86 528,17 36 718,14
		4.2. Lucrari electrice				
		4.2.1. Lucrari de constructie				
548	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,000	22,08 22,08	66,24 66,24
549	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,000	9,17 7,89	27,51 23,66
550	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	100,000	10,51 10,51	1 051,40 1 051,40
551	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	100,000	20,81 15,77	2 080,60 1 577,10
		<i>Total</i>	Lei			3 225,75
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			652,42
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			13,63
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			311,34
		<i>Total</i>				4 203,14
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			126,09
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				4 329,23 2 718,40
		4.2.2. Lucrari de montare				

1	2	3	4	5	6	7
552	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,000	11,56 11,56	46,26 46,26
553	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,000	3,15 3,15	15,77 15,77
554	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	100,000	1,84 1,84	184,00 184,00
555	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,500	432,96 354,32	216,48 177,16
556	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	1,000	515,58 413,20	515,58 413,20
557	Pret material	Cablu 3 x 1.5 mmp	m	50,000	14,25 0,00	712,50 0,00
558	Pret material	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	100,000	21,25 0,00	2 125,00 0,00
559	pret	Cutie de ramificatie	buc	2,000	15,68 0,00	31,36 0,00
560	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,500	2 152,80 1 251,17	3 229,20 1 876,75
561		Tub flexibil 20	m	150,000	6,20 0,00	930,00 0,00
562	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,060	11 033,17 8 884,33	661,99 533,06
563		Panou LED 6000K 40wT diod incorporabila 600 x 600	buc	6,000	602,30 0,00	3 613,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
564	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED	buc	24,000	47,52 7,89	1 140,55 189,25
565	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	1 843,00 1 693,00	18,43 16,93
566	Pret material	Intreruptor cu o clapa	buc	1,000	37,20 0,00	37,20 0,00
567	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,010	2 767,00 2 308,00	27,67 23,08
568	Pret material	Intreruptor cu doua clape	buc	1,000	28,96 0,00	28,96 0,00
569	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,080	5 005,25 4 000,62	400,42 320,05
570	Pret material	Priza	buc	8,000	31,21 0,00	249,68 0,00
571	Pret material	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	10,000	4,21 0,00	42,10 0,00
		<i>Total</i>	Lei			14 226,95
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			910,92
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			296,33
		<i>Cheltuieli de regie</i>	36 %			1 366,38
		<i>Total</i>				16 800,58
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			504,02
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				17 304,60 3 795,51
		<i>Total</i>	Lei			21 633,83
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				21 633,83 6 513,91
		<i>Total</i>	Lei			108 162,00
		Total Cabinet metodic Inclusiv salariu				108 162,00 43 232,05
		5. Cabinet medical				
		5.1. Lucrari de reparatie Cabinet medical				
		5.1.1. Tavane				

1	2	3	4	5	6	7
572	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	38,300	14,74 14,19	564,69 543,62
573	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	38,300	226,11 105,14	8 660,05 4 026,86
574	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	38,300	15,57 7,36	596,22 281,88
575	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	38,300	99,40 80,43	3 807,20 3 080,55
576	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,600	19,74 10,52	51,33 27,34
577	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	38,300	3,99 1,58	152,70 60,40
578	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	38,300	36,69 28,91	1 405,10 1 107,38
579	CK18B	Montarea baghetelor din polisterol	m	25,000	39,10 27,34	977,52 683,41
580	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	38,300	3,99 1,58	152,70 60,40
581	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	38,300	43,70 28,91	1 673,65 1 107,39
		<i>Total</i>	Lei			18 041,16
		Total Tavane Inclusiv salariu				18 041,16 10 979,23
		5.1.2. Pereti				
582	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	143,000	14,74 14,19	2 108,38 2 029,73

1	2	3	4	5	6	7
583	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonoground" intr-un strat, la pereti	m2	143,000	16,27 7,36	2 327,00 1 052,45
584	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea sprafetei (Maiaki)	m	143,000	20,13 13,67	2 877,97 1 954,55
585	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2	53,900	118,57 89,37	6 391,12 4 816,98
586	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	53,900	118,13 88,32	6 367,20 4 760,32
587	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 30 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	53,900	330,20 128,80	17 797,91 6 942,13
588	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	89,100	83,06 64,14	7 400,23 5 714,46
589	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus	m2	89,100	82,03 63,08	7 309,23 5 620,78

1	2	3	4	5	6	7
		pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5mm la art. CF50)				
590	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	89,100	19,74 10,51	1 759,02 936,80
591	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	89,100	36,69 28,91	3 268,81 2 576,19
592	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	89,100	3,99 1,58	355,25 140,52
593	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	89,100	22,96 15,77	2 045,66 1 405,20
594	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	89,100	3,99 1,58	355,25 140,52
595	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	89,100	43,70 28,91	3 893,53 2 576,19
596	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,890	330,09 3,69	293,78 3,28
597	CN16C	Vopsitorii interioare executate cu lac in 2 straturi la periti interiori Lac Brio	m2	89,100	49,59 36,80	4 418,83 3 278,79
		<i>Total</i>	Lei			68 969,17
		Total Pereti Inclusiv salariu				68 969,17 43 948,89
		5.1.3. Pardoseli				
598	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	38,300	25,90 24,18	991,81 926,18
599	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	38,300	16,47 15,77	630,83 604,02
600	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonoground" intr-un strat, la pardoseli	m2	38,300	16,27 7,36	623,24 281,88

1	2	3	4	5	6	7
601	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea sprafetei (Maiaki)	m	38,300	20,13 13,67	770,82 523,49
602	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	38,300	82,60 36,80	3 163,39 1 409,40
603	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2 cm	m2	38,300	55,48 25,23	2 124,93 966,44
604	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	11,000	400,94 152,45	4 410,31 1 676,98
605	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Clasa 33 gr.12mm	m2	27,300	355,22 68,34	9 697,50 1 865,71
		<i>Total</i>	Lei			22 412,83
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				22 412,83 8 254,10
		5.1.4. Timplarie				
606	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre si usi)	m2	10,300	22,08 22,08	227,42 227,42
607	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,800	2 117,47 42,58	14 398,80 289,56
608	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	4,000	459,34 131,42	1 837,38 525,70
609	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)	m2	3,500	1 350,47 58,30	4 726,64 204,05

1	2	3	4	5	6	7
		cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi				
		<i>Total</i>	Lei			21 190,24
		Total Timplarie Inclusiv salariu				21 190,24 1 246,73
		<i>Total</i>	Lei			130 613,40
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			15 462,95
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			1 974,39
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			11 844,06
		<i>Total</i>				159 894,80
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			4 796,84
		Total Lucrari de reparatie Cabinet medical Inclusiv salariu				164 691,64 64 428,95
		5.2. Lucrari electrice				
		5.2.1. Lucrari de constructie				
610	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,000	22,08 22,08	66,24 66,24
611	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,000	9,17 7,89	27,51 23,66
612	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	100,000	10,51 10,51	1 051,40 1 051,40
613	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	100,000	20,81 15,77	2 080,60 1 577,10
		<i>Total</i>	Lei			3 225,75
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			652,42
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			13,63
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			311,34
		<i>Total</i>				4 203,14

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			126,09
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				4 329,23 2 718,40
		5.2.2. Lucrari de montare				
614	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,000	11,56 11,56	46,26 46,26
615	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,000	3,15 3,15	15,77 15,77
616	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	100,000	1,84 1,84	184,00 184,00
617	08-02-412- 2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,000	432,95 354,32	432,95 354,32
618	08-02-412- 3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	1,000	515,58 413,20	515,58 413,20
619	Pret material	Cablu 3 x 1.5 mmp	m	100,000	14,25 0,00	1 425,00 0,00
620	Pret material	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	100,000	21,25 0,00	2 125,00 0,00
621	pret	Cutie de ramificatie	buc	3,000	15,68 0,00	47,04 0,00
622	08-02-409- 1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	2,000	2 152,80 1 251,16	4 305,59 2 502,33
623		Tub flexibil 20	m	200,000	6,20 0,00	1 240,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
624	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,040	11 033,25 8 884,25	441,33 355,37
625		Panou LED 6000K 40wT diod incorporabila 600 x 600	buc	4,000	602,30 0,00	2 409,20 0,00
626	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED	buc	16,000	47,52 7,89	760,37 126,17
627	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,010	5 906,00 4 626,00	59,06 46,26
628	Pret material	Corpuri de iluminat LED Plafon	buc	1,000	285,30 0,00	285,30 0,00
629	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED-6W	buc	1,000	42,15 7,89	42,15 7,89
630	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	1 842,00 1 693,00	36,84 33,86
631	Pret material	Intreruptor cu o clapa	buc	2,000	37,20 0,00	74,40 0,00
632	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,020	2 816,00 2 308,00	56,32 46,16
633	Pret material	Intreruptor cu doua clape	buc	2,000	28,96 0,00	57,92 0,00
634	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,120	5 002,00 4 000,58	600,24 480,07
635	Pret material	Priza	buc	12,000	31,21 0,00	374,52 0,00
636	Pret material	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	16,000	4,21 0,00	67,36 0,00
		<i>Total</i>	Lei			15 602,20
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			1 106,80
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			309,30
		<i>Cheltuieli de regie</i>	36 %			1 660,20
		<i>Total</i>				18 678,50
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			560,36

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				19 238,86 4 611,66
		<i>Total</i>	Lei			23 568,09
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				23 568,09 7 330,06
		<i>Total</i>	Lei			188 259,73
		Total Cabinet medical Inclusiv salariu				188 259,73 71 759,01
		6. Scara gr-15				
		6.1. Lucrari de reparatie Scari				
		6.1.1. Tavane				
637	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	31,360	226,11 105,14	7 090,85 3 297,19
638	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	31,360	15,57 7,36	488,19 230,80
639	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	31,360	99,40 80,43	3 117,32 2 522,35
640	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,360	19,74 10,51	619,10 329,72
641	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	31,360	3,99 1,58	125,04 49,46
642	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	31,360	36,69 28,91	1 150,50 906,73
643	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	31,360	3,99 1,58	125,04 49,46
644	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31,360	43,70 28,91	1 370,39 906,73

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			14 086,43
		Total Tavane Inclusiv salariu				14 086,43 8 292,44
		6.1.2. Pereti				
645	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	138,000	14,74 14,19	2 034,66 1 958,76
646	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonoground" intr-un strat, la pereti	m2	138,000	16,27 7,36	2 245,64 1 015,65
647	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea sprafetei (Maiaki)	m	138,000	20,13 13,67	2 777,35 1 886,21
648	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	138,000	83,06 64,14	11 461,65 8 850,69
649	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5mm la art. CF50)	m2	138,000	82,03 63,08	11 320,69 8 705,59
650	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	138,000	19,74 10,51	2 724,39 1 450,93
651	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	138,000	36,69 28,91	5 062,82 3 990,07
652	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	138,000	3,99 1,58	550,22 217,64
653	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	138,000	22,95 7,36	3 167,12 1 015,65
654	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	138,000	114,44 64,14	15 792,78 8 850,69

1	2	3	4	5	6	7
655	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,400	330,08 3,68	462,11 5,15
656	CN16C	Vopsitorii interioare executate cu lac in 2 straturi la la periti interiori Lac Brio	m2	138,000	49,59 36,80	6 843,97 5 078,26
		<i>Total</i>	Lei			64 443,40
		Total Pereti Inclusiv salariu				64 443,40 43 025,29
		6.1.3. Pardoseli				
657	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunder" intr-un strat, la pardoseli	m2	12,500	16,27 7,36	203,42 92,00
658	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	12,500	121,86 12,30	1 523,31 153,77
659	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	12,500	400,94 152,45	5 011,73 1 905,67
660	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	9,500	86,71 52,57	823,71 499,41
		<i>Total</i>	Lei			7 562,17
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				7 562,17 2 650,85
		6.1.4. Timplarie				
661	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre si usi)	m2	7,100	22,08 22,08	156,76 156,76
662	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi	m2	3,500	1 350,47 58,30	4 726,64 204,05
663	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la	m2	3,600	2 117,47 42,58	7 622,89 153,29

1	2	3	4	5	6	7
		35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului pînă la 7 mp inclusiv				
664	CK33C	Broasca aplicată sistem Yalle	buc	2,000	459,34 131,42	918,69 262,85
665	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau uși din mase plastice	m	1,300	191,95 4,73	249,54 6,15
666	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,300	185,61 21,03	241,29 27,34
667	RpCJ06C k=2	Reparații de tencuieli interioare, în jurul tocurilor și pervazurilor, la uși și ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avînd spațiile drepte, între 25 - 35 cm lățime	m	15,000	110,97 88,32	1 664,52 1 324,76
668	CK18C	Montarea colțarelor perforate din aluminiu	m	15,000	19,50 13,67	292,43 205,02
669	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tenciuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane	m ²	7,000	123,12 78,12	861,84 546,83
670	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m ²	7,000	3,99 1,58	27,90 11,04
671	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m ²	7,000	19,74 10,51	138,19 73,60
672	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor	m ²	7,000	36,69 28,91	256,81 202,40
673	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m ²	7,000	3,99 1,58	27,90 11,04
674	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m ²	7,000	43,70 28,91	305,88 202,39
675	RpCJ06A	Reparații de tencuieli exterioare, în jurul tocurilor și pervazurilor, la uși și ferestre, de 2 cm grosime,	m	6,800	32,76 26,29	222,79 178,74

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime				
676	CF61A	Driscuire continua a suprafetei exterioare (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,500	123,12 78,12	430,91 273,42
		<i>Total</i>	Lei			18 144,98
		Total Timplarie Inclusiv salariu				18 144,98 3 839,68
		<i>Total</i>	Lei			104 236,98
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			13 873,98
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			1 380,19
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			9 559,30
		<i>Total</i>				129 050,45
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			3 871,52
		Total Lucrari de reparatie Scari Inclusiv salariu				132 921,97 57 808,26
		6.2. Lucrari electrice				
		6.2.1. Lucrari de constructie				
677	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	6,000	22,08 22,08	132,48 132,48
678	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	6,000	9,17 7,88	55,02 47,31
679	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	50,000	10,51 10,51	525,70 525,70
680	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	50,000	20,81 15,77	1 040,30 788,55
		<i>Total</i>	Lei			1 753,50
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			358,57

1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea materialelor	3 %			6,94
		Cheltuieli de regie	8 %			169,53
		Total				2 288,54
		Beneficiu de deviz	3 %			68,67
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				2 357,21 1 494,04
		6.2.2. Lucrari de montare				
681	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000	11,56 11,56	23,13 23,13
682	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	3,15 3,15	9,46 9,46
683	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	50,000	1,84 1,84	92,00 92,00
684	08-02-412- 2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,300	433,00 354,33	129,90 106,30
685	08-02-412- 3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,200	515,60 413,20	103,12 82,64
686	Pret material	Cablu 3 x 1.5 mmp	m	30,000	14,25 0,00	427,50 0,00
687	Pret material	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	20,000	21,25 0,00	425,00 0,00
688	pret	Cutie de ramificatie	buc	3,000	15,68 0,00	47,04 0,00
689	08-02-409- 1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane,	100 m	0,500	2 152,76 1 251,16	1 076,38 625,58

1	2	3	4	5	6	7
		fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm				
690		Tub flexibil 20	m	50,000	6,20 0,00	310,00 0,00
691	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,030	5 906,67 4 626,00	177,20 138,78
692	Pret material	Corpuri de iluminat LED Plafon	buc	3,000	285,30 0,00	855,90 0,00
693	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED-6W	buc	3,000	42,15 7,89	126,44 23,66
694	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,020	2 816,00 2 308,00	56,32 46,16
695	Pret material	Intreruptor cu doua clape	buc	2,000	28,96 0,00	57,92 0,00
696	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,010	5 015,00 4 001,00	50,15 40,01
697	Pret material	Priza	buc	1,000	31,21 0,00	31,21 0,00
698	Pret material	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	3,000	4,21 0,00	12,63 0,00
		<i>Total</i>	Lei			4 011,30
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			285,05
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			79,44
		<i>Cheltuieli de regie</i>	36 %			427,58
		<i>Total</i>				4 803,37
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			144,10
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				4 947,47 1 187,72
		<i>Total</i>	Lei			7 304,68
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				7 304,68 2 681,76
		<i>Total</i>	Lei			140 226,65
		Total Scara gr-15 Inclusiv salariu				140 226,65 60 490,02

1	2	3	4	5	6	7
		7. Scara gr-14				
		7.1. Lucrari de reparatie Scari				
		7.1.1. Tavane				
699	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	31,360	226,11 105,14	7 090,85 3 297,19
700	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	31,360	15,57 7,36	488,19 230,80
701	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	31,360	99,40 80,43	3 117,32 2 522,35
702	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,360	19,74 10,51	619,10 329,72
703	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	31,360	3,99 1,58	125,04 49,46
704	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	31,360	36,69 28,91	1 150,50 906,73
705	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	31,360	3,99 1,58	125,04 49,46
706	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31,360	43,70 28,91	1 370,39 906,73
		<i>Total</i>	Lei			14 086,43
		Total Tavane Inclusiv salariu				14 086,43 8 292,44
		7.1.2. Pereti				
707	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	138,000	14,74 14,19	2 034,66 1 958,76

1	2	3	4	5	6	7
708	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonoground" intr-un strat, la pereti	m2	138,000	16,27 7,36	2 245,64 1 015,65
709	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea sprafetei (Maiaki)	m	138,000	20,13 13,67	2 777,35 1 886,21
710	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	138,000	83,06 64,14	11 461,65 8 850,69
711	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5mm la art. CF50)	m2	138,000	82,03 63,08	11 320,69 8 705,59
712	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	138,000	19,74 10,51	2 724,39 1 450,93
713	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	138,000	36,69 28,91	5 062,82 3 990,07
714	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	138,000	3,99 1,58	550,22 217,64
715	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	138,000	22,95 7,36	3 167,12 1 015,65
716	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	138,000	114,44 64,14	15 792,78 8 850,69
717	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulug, etc.	kg	1,400	330,08 3,68	462,11 5,15
718	CN16C	Vopsitorii interioare executate cu lac in 2 straturi la pereti interiori Lac Brio	m2	138,000	49,59 36,80	6 843,97 5 078,26
		Total	Lei			64 443,40
		Total Pereti				64 443,40

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				43 025,29
		7.1.3. Pardoseli				
719	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunder" intr-un strat, la pardoseli	m2	12,500	16,27 7,36	203,42 92,00
720	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	12,500	121,86 12,30	1 523,31 153,77
721	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	12,500	400,94 152,45	5 011,73 1 905,67
722	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	9,500	86,71 52,57	823,71 499,41
		<i>Total</i>	Lei			7 562,17
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				7 562,17 2 650,85
		7.1.4. Timplarie				
723	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre si usi)	m2	7,100	22,08 22,08	156,76 156,76
724	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi	m2	3,500	1 350,47 58,30	4 726,64 204,05
725	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,600	2 117,47 42,58	7 622,89 153,29
726	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	2,000	459,34 131,42	918,69 262,85
727	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,300	191,95 4,73	249,54 6,15

1	2	3	4	5	6	7
728	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,300	185,61 21,03	241,29 27,34
729	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	15,000	110,97 88,32	1 664,52 1 324,76
730	CK18C	Montarea coltarelor perforate din aluminiu	m	15,000	19,50 13,67	292,43 205,02
731	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	7,000	123,12 78,12	861,84 546,83
732	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,000	3,99 1,58	27,90 11,04
733	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,000	19,74 10,51	138,19 73,60
734	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,000	36,69 28,91	256,81 202,40
735	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,000	3,99 1,58	27,90 11,04
736	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,000	43,70 28,91	305,88 202,39
737	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	6,800	32,76 26,29	222,79 178,74
738	CF61A	Driscuire continua a suprafetei exterioare (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,500	123,12 78,12	430,91 273,42

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			18 144,98
		Total Timplarie Inclusiv salariu				18 144,98 3 839,68
		<i>Total</i>	Lei			104 236,98
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			13 873,98
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			1 380,19
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			9 559,30
		<i>Total</i>				129 050,45
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			3 871,52
		Total Lucrari de reparatie Scari Inclusiv salariu				132 921,97 57 808,26
		7.2. Lucrari electrice				
		7.2.1. Lucrari de constructie				
739	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	6,000	22,08 22,08	132,48 132,48
740	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	6,000	9,17 7,88	55,02 47,31
741	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	50,000	10,51 10,51	525,70 525,70
742	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	50,000	20,81 15,77	1 040,30 788,55
		<i>Total</i>	Lei			1 753,50
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			358,57
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			6,94
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			169,53
		<i>Total</i>				2 288,54
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			68,67

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				2 357,21 1 494,04
		7.2.2. Lucrari de montare				
743	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	11,56 11,56	23,13 23,13
744	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	3,15 3,15	9,46 9,46
745	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	50,000	1,84 1,84	92,00 92,00
746	08-02-412- 2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,300	433,00 354,33	129,90 106,30
747	08-02-412- 3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,200	515,60 413,20	103,12 82,64
748	Pret material	Cablu 3 x 1.5 mmp	m	30,000	14,25 0,00	427,50 0,00
749	Pret material	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	20,000	21,25 0,00	425,00 0,00
750	pret	Cutie de ramificatie	buc	3,000	15,68 0,00	47,04 0,00
751	08-02-409- 1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,500	2 152,76 1 251,16	1 076,38 625,58
752		Tub flexibil 20	m	50,000	6,20 0,00	310,00 0,00
753	08-03-594- 1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,030	5 906,67 4 626,00	177,20 138,78

1	2	3	4	5	6	7
754	Pret material	Corpuri de iluminat LED Plafon	buc	3,000	285,30 0,00	855,90 0,00
755	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED-6W	buc	3,000	42,15 7,89	126,44 23,66
756	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,020	2 816,00 2 308,00	56,32 46,16
757	Pret material	Intreruptor cu doua clape	buc	2,000	28,96 0,00	57,92 0,00
758	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,010	5 015,00 4 001,00	50,15 40,01
759	Pret material	Priza	buc	1,000	31,21 0,00	31,21 0,00
760	Pret material	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	3,000	4,21 0,00	12,63 0,00
		<i>Total</i>	Lei			4 011,30
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			285,05
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			79,44
		<i>Cheltuieli de regie</i>	36 %			427,58
		<i>Total</i>				4 803,37
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			144,10
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				4 947,47 1 187,72
		<i>Total</i>	Lei			7 304,68
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				7 304,68 2 681,76
		<i>Total</i>	Lei			140 226,65
		Total Scara gr-14 Inclusiv salariu				140 226,65 60 490,02
		8. Scara gr-13				
		8.1. Lucrari de reparatie Scari				
		8.1.1. Tavane				
761	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	31,360	226,11 105,14	7 090,85 3 297,19

1	2	3	4	5	6	7
762	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	31,360	15,57 7,36	488,19 230,80
763	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	31,360	99,40 80,43	3 117,32 2 522,35
764	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,360	19,74 10,51	619,10 329,72
765	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	31,360	3,99 1,58	125,04 49,46
766	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	31,360	36,69 28,91	1 150,50 906,73
767	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	31,360	3,99 1,58	125,04 49,46
768	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31,360	43,70 28,91	1 370,39 906,73
		<i>Total</i>	Lei			14 086,43
		Total Tavane Inclusiv salariu				14 086,43 8 292,44
		8.1.2. Pereti				
769	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	138,000	14,74 14,19	2 034,66 1 958,76
770	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonoground" intr-un strat, la pereti	m2	138,000	16,27 7,36	2 245,64 1 015,65
771	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea sprafetei (Maiaki)	m	138,000	20,13 13,67	2 777,35 1 886,21
772	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	138,000	83,06 64,14	11 461,65 8 850,69

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
773	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5mm la art. CF50)	m2	138,000	82,03 63,08	11 320,69 8 705,59
774	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	138,000	19,74 10,51	2 724,39 1 450,93
775	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	138,000	36,69 28,91	5 062,82 3 990,07
776	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	138,000	3,99 1,58	550,22 217,64
777	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	138,000	22,95 7,36	3 167,12 1 015,65
778	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	138,000	114,44 64,14	15 792,78 8 850,69
779	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,400	330,08 3,68	462,11 5,15
780	CN16C	Vopsitorii interioare executate cu lac in 2 straturi la pereti interiori Lac Brio	m2	138,000	49,59 36,80	6 843,97 5 078,26
		<i>Total</i>	Lei			64 443,40
		Total Pereti Inclusiv salariu				64 443,40 43 025,29
		8.1.3. Pardoseli				
781	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonoground" intr-un strat, la pardoseli	m2	12,500	16,27 7,36	203,42 92,00
782	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	12,500	121,86 12,30	1 523,31 153,77

1	2	3	4	5	6	7
783	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	12,500	400,94 152,45	5 011,73 1 905,67
784	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	9,500	86,71 52,57	823,71 499,41
		<i>Total</i>	Lei			7 562,17
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				7 562,17 2 650,85
		8.1.4. Timplarie				
785	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre si usi)	m2	7,100	22,08 22,08	156,76 156,76
786	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi	m2	3,500	1 350,47 58,30	4 726,64 204,05
787	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,600	2 117,47 42,58	7 622,89 153,29
788	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	2,000	459,34 131,42	918,69 262,85
789	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,300	191,95 4,73	249,54 6,15
790	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,300	185,61 21,03	241,29 27,34
791	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	15,000	110,97 88,32	1 664,52 1 324,76

1	2	3	4	5	6	7
792	CK18C	Montarea coltarelor perforate din aluminiu	m	15,000	19,50 13,67	292,43 205,02
793	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	7,000	123,12 78,12	861,84 546,83
794	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,000	3,99 1,58	27,90 11,04
795	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,000	19,74 10,51	138,19 73,60
796	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,000	36,69 28,91	256,81 202,40
797	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,000	3,99 1,58	27,90 11,04
798	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,000	43,70 28,91	305,88 202,39
799	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	6,800	32,76 26,29	222,79 178,74
800	CF61A	Driscuire continua a suprafetei exterioare (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,500	123,12 78,12	430,91 273,42
		<i>Total</i>	Lei			18 144,98
		Total Timplarie Inclusiv salariu				18 144,98 3 839,68
		<i>Total</i>	Lei			104 236,98
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			13 873,98
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			1 380,19

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			9 559,30
		<i>Total</i>				129 050,45
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			3 871,52
		Total Lucrari de reparatie Scari Inclusiv salariu				132 921,97 57 808,26
		8.2. Lucrari electrice				
		8.2.1. Lucrari de constructie				
801	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	6,000	22,08 22,08	132,48 132,48
802	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	6,000	9,17 7,88	55,02 47,31
803	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	50,000	10,51 10,51	525,70 525,70
804	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	50,000	20,81 15,77	1 040,30 788,55
		<i>Total</i>	Lei			1 753,50
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			358,57
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			6,94
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			169,53
		<i>Total</i>				2 288,54
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			68,67
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				2 357,21 1 494,04
		8.2.2. Lucrari de montare				
805	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	11,56 11,56	23,13 23,13
806	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau	buc	3,000	3,15 3,15	9,46 9,46

1	2	3	4	5	6	7
		inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)				
807	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	50,000	1,84 1,84	92,00 92,00
808	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,300	433,00 354,33	129,90 106,30
809	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,200	515,60 413,20	103,12 82,64
810	Pret material	Cablu 3 x 1.5 mmp	m	30,000	14,25 0,00	427,50 0,00
811	Pret material	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	20,000	21,25 0,00	425,00 0,00
812	pret	Cutie de ramificatie	buc	3,000	15,68 0,00	47,04 0,00
813	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,500	2 152,76 1 251,16	1 076,38 625,58
814		Tub flexibil 20	m	50,000	6,20 0,00	310,00 0,00
815	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,030	5 906,67 4 626,00	177,20 138,78
816	Pret material	Corpuri de iluminat LED Plafon	buc	3,000	285,30 0,00	855,90 0,00
817	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED-6W	buc	3,000	42,15 7,89	126,44 23,66
818	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,020	2 816,00 2 308,00	56,32 46,16

1	2	3	4	5	6	7
819	Pret material	Intreruptor cu doua clape	buc	2,000	28,96 0,00	57,92 0,00
820	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,010	5 015,00 4 001,00	50,15 40,01
821	Pret material	Priza	buc	1,000	31,21 0,00	31,21 0,00
822	Pret material	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	3,000	4,21 0,00	12,63 0,00
		<i>Total</i>	Lei			4 011,30
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			285,05
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			79,44
		<i>Cheltuieli de regie</i>	36 %			427,58
		<i>Total</i>				4 803,37
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			144,10
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				4 947,47 1 187,72
		<i>Total</i>	Lei			7 304,68
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				7 304,68 2 681,76
		<i>Total</i>	Lei			140 226,65
		Total Scara gr-13 Inclusiv salariu				140 226,65 60 490,02
		9. Copertine, timplarie si iesiri de urgenta (prag) 9.1. Copertine				
823	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Carcasa copertinei - 5 buc)	kg	280,000	43,05 11,04	12 054,14 3 091,12
824	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul	m2	7,500	69,43 52,57	520,69 394,28
825	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru	m2	12,500	336,24 60,46	4 203,05 755,69

1	2	3	4	5	6	7
		invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)				
		<i>Total</i>	Lei			16 777,88
		Total Copertine Inclusiv salariu				16 777,88 4 241,09
		9.2. Timplarie				
826	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre si usi)	m2	12,600	22,08 22,08	278,20 278,20
827	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	12,600	2 117,47 42,58	26 680,12 536,53
828	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	27,500	110,97 88,32	3 051,64 2 428,74
829	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m	26,800	19,50 13,67	522,49 366,31
830	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	9,630	123,12 78,12	1 185,66 752,29
831	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,630	3,99 1,58	38,40 15,19
832	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,630	36,69 28,91	353,30 278,43
833	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,630	3,99 1,58	38,40 15,19
834	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,630	43,70 28,91	420,81 278,44

1	2	3	4	5	6	7
835	RpCJ06A k=2	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	27,500	65,53 52,57	1 801,97 1 445,67
836	CF61A	Driscuire continua a suprafetei exterioare (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,130	123,12 78,12	508,48 322,63
837	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	4,130	46,46 23,66	191,90 97,70
		<i>Total</i>	Lei			35 071,37
		Total Timplarie Inclusiv salariu				35 071,37 6 815,32
		9.3. Iesire de urgenta (prag)				
838	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare	m2	12,200	14,74 14,19	179,87 173,16
839	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunder" intr-un strat, la pereti	m2	12,200	16,27 7,36	198,53 89,79
840	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	12,200	234,10 120,91	2 856,07 1 475,11
841	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau	m2	12,200	118,13 88,32	1 441,18 1 077,47

1	2	3	4	5	6	7
		in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime				
842	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor	m2	12,200	3,99 1,58	48,64 19,24
843	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	12,200	46,47 23,66	566,89 288,61
844	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonoground" intr-un strat, la pardoseli	m2	9,000	16,27 7,36	146,46 66,24
845	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,000	82,59 36,80	743,35 331,19
846	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2 cm	m2	9,000	55,48 25,23	499,33 227,10
847	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	10,400	400,94 152,45	4 169,75 1 585,51
848	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suport	m	12,500	877,53 47,31	10 969,13 591,41
		<i>Total</i>	Lei			21 819,20
		Total Iesire de urgenta (prag) Inclusiv salariu				21 819,20 5 924,83
		<i>Total</i>	Lei			73 668,45
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			4 075,50
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			1 698,82
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			6 355,43
		<i>Total</i>				85 798,20
		<i>Venit</i>	3 %			2 573,93

1	2	3	4	5	6	7
		Total Copertine, timplarie si iesiri de urgenta (prag) Inclusiv salariu				88 372,13 16 981,24
		10. Coridor				
		10.1. Lucrari de reparatie Coridor				
		10.1.1. Tavane				
849	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	150,000	236,60 115,65	35 490,60 17 348,10
		<i>Total</i>	Lei			35 490,60
		Total Tavane Inclusiv salariu				35 490,60 17 348,10
		10.1.2. Pereti				
850	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	45,000	14,74 14,19	663,48 638,73
851	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti	m2	45,000	16,27 7,36	732,28 331,19
852	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	45,000	83,06 64,14	3 737,49 2 886,09
853	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	45,000	3,99 1,58	179,43 70,97
854	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	45,000	36,69 28,91	1 650,91 1 301,10
855	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	210,000	3,99 1,58	837,29 331,19
856	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	210,000	43,70 28,91	9 176,69 6 071,84
857	CN16C	Vopsitorii interioare executate cu lac in 2 straturi la la periti interiori Lac Brio	m2	210,000	49,59 36,80	10 414,74 7 727,79

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			27 392,31
		Total Pereti Inclusiv salariu				27 392,31 19 358,90
		10.1.3. Timplarie				
858	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	48,400	959,80 42,06	46 454,42 2 035,51
		<i>Total</i>	Lei			46 454,42
		Total Timplarie Inclusiv salariu				46 454,42 2 035,51
		<i>Total</i>	Lei			109 337,33
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			9 298,20
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			2 115,41
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			9 660,08
		<i>Total</i>				130 411,02
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			3 912,33
		Total Lucrari de reparatie Coridor Inclusiv salariu				134 323,35 38 742,51
		<i>Total</i>	Lei			134 323,35
		Total Coridor Inclusiv salariu				134 323,35 38 742,51
		11. Diverse				
859	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	45,000	308,06 308,06	13 862,71 13 862,71
860	TRI1AA04 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	65,000	39,43 39,43	2 562,79 2 562,79
861	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	65,000	30,96 0,00	2 012,40 0,00
		<i>Total</i>	Lei			18 437,90
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			1 475,03

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				19 912,93
		<i>Venit</i>	3 %			597,39
		Total Diverse Inclusiv salariu				20 510,32 16 425,50

		Total	Lei	2 872 403,33
		Tva	20 %	574 480,67
		Total deviz: Inclusiv salariu		3 446 884,00 1 091 251,24

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)