

Lotul nr. 1 - Lotul nr. 1 1.1. Lucrări de reparație a
acoperișului garajului șos. Hâncești 64, mun.
Chisinau

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 333 010,68 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Acoperis				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (decuparea, reparatia umflaturilor, reparatii la aeratoare)	m2	210,00	43,84 34,84	9 206,40 7 316,40
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (confectionii liniare din tabla la parapet si racordari)	m	180,00	8,78 7,28	1 580,40 1 310,40
3	RpCE36A	Executarea remedierelor locale la hidroizolatiei	m2	210,00	216,94 81,12	45 556,73 17 035,20
4	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat tip Praimer	m2	935,00	11,72 2,08	10 962,88 1 944,80
5	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu EPP + EKP (tipul	m2	210,00	229,48 35,36	48 190,28 7 425,60

1	2	3	4	5	6	7
		materialului se va coordona cu beneficiarul)				
6	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (tipul materialului se va coordona cu beneficiarul) EKP	m2	725,00	131,79 24,96	95 549,20 18 096,00
7	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (se exclude cot jgheab) 125 mm	m	42,00	189,03 15,60	7 939,32 655,20
8	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (doar manopera, utilajul, suruburi) (stramutarea existente)	m	42,00	208,60 15,60	8 761,26 655,20
9	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (se exclude piese de legatura, pilnii de curatire, elemente de legatura) D= 90	m	24,00	142,91 18,20	3 429,84 436,80
10	CE22A apl	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (doar manopera,utilaj) (stramutarea existente)	m	24,00	182,56 18,20	4 381,50 436,80
11	CE23A man=0.5	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm (se exclude ciment, nisip, mortar, var)	m	110,00	103,07 22,10	11 338,11 2 431,00
		Total Acoperis Inclusiv salariu				246 895,92 57 743,40
		1.2. Diverse				
12	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	4,00	57,72 57,72	230,88 230,88
13	TsI50C9	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 29 km	t	4,00	92,88 0,00	371,54 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Diverse Inclusiv salariu				602,42 230,88
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				247 498,33 57 974,28

		Total	lei	247 498,33
		CNAM	24,00 %	13 913,83
		Cheltuieli de transport	3,00 %	5 320,73
		Cheltuieli de regie	2,00 %	5 334,66
		Beneficiu de deviz	2,00 %	5 441,35
		Total	100,00 +	277 508,90
		TVA	20,00 %	55 501,78
		Total deviz: Inclusiv salariu		333 010,68 57 974,28

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 333 010,68 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	16,50	52,00	858,00
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	559,40	52,00	29 088,80
3.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	181,65	52,00	9 445,80
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,44	52,00	230,88
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	352,90	52,00	18 350,80
Total manopera						57 974,28

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2163	420,00	90,85
2.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	173,04	13,00	2 249,52
3.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	360,675	23,00	8 295,52
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	432,60	38,00	16 438,80
5.	2413217300010	Cleme	buc	24,48	2,00	48,96
6.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	280,50	32,00	8 976,00
7.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	605,64	3,00	1 816,92
8.	2666122800555	Element de inchidere	buc	17,304	30,00	519,12
9.	2682132600470	Membrane bituminoase EPP si EKP	m2	507,15	68,50	34 739,78
10.	26821326004701	Membrane bituminoase EKP	m2	875,4375	75,60	66 183,07
11.	2682132601626	Carton bitumat	m2	20,79	55,00	1 143,45
12.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	84,315	85,00	7 166,77
13.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	10,395	35,00	363,82
14.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	51,408	65,00	3 341,52
15.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	90,846	55,00	4 996,53
16.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	2,8875	35,00	101,06
17.	2811237321800	Materiale pentru armare	m2	242,256	32,00	7 752,19
18.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	6,12	65,00	397,80
19.	2874115837745	Suruburi	buc	865,20	1,00	865,20
20.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	14,772	35,00	517,02
21.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	8,652	95,00	821,94
22.	2875274000502	Cot burlan	buc	24,48	75,00	1 836,00
23.	2875274000503	Cot de capat	buc	12,24	55,00	673,20
24.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	6,12	55,50	339,66
25.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	17,304	220,00	3 806,88
26.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	121,128	32,00	3 876,10
27.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0505	0,00	0,00
28.	4100126202818	Apa	m3	0,5191	0,00	0,00
Total materiale de construcții						177 357,69

Utilaje de constructii:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	114,50	35,00	4 007,50
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,63	50,00	31,50
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	14,6805	150,00	2 202,07
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	45,10	120,00	5 412,00
5.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	3,15	45,00	141,75
6.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,6888	220,00	371,54
		Total utilaje de construcții				12 166,36

Total	lei	247 498,33
CNAM	24,00 %	13 913,83
Cheltuieli de transport	3,00 %	5 320,73
Cheltuieli de regie	2,00 %	5 334,66
Beneficiu de deviz	2,00 %	5 441,35
Total	100,00 +	277 508,90
TVA	20,00 %	55 501,78

Total deviz: **333 010,68**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Acoperis				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (decuparea, reparatia umflaturilor, reparatii la acertoare)	m2			43,84 34,84
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	52,00	24,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,00	10,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	150,00	9,00
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (confectii liniare din tabla la parapet si racordari)	m			8,78 7,28
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	52,00	4,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,00	2,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	150,00	1,50
3	RpCE36A	Executarea remedierelor locale la hidroizolatii	m2			216,94 81,12
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,0000	52,00	52,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5600	52,00	29,12
	2811237321800	Materiale pentru armare	m2	1,1200	32,00	36,92
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	2,0000	38,00	78,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,8000	3,00	8,65
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	420,00	0,43
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,8000	13,00	10,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0024	0,00	0,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0150	45,00	0,68
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	50,00	0,15
4	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat tip Praimer	m2			11,72 2,08
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	52,00	2,08
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	32,00	9,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	150,00	0,04
5	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu EPP + EKP (tipul materialului se va coordona cu beneficiarul)	m2			229,48 35,36
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	52,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	52,00	11,96
	2682132600470	Membrane bituminoase EPP si EKP	m2	2,3000	68,50	165,43
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	23,00	14,49
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	35,00	7,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	120,00	7,20
6	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (tipul materialului se va coordona cu beneficiarul) EKP	m2			131,79 24,96
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	52,00	15,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	52,00	9,36

1	2	3	4	5	6	7
	26821326004701	Membrane bituminoase EKP	m2	1,1500	75,60	91,29
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	23,00	7,25
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	35,00	3,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	120,00	4,80
7	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (se exclude cot jgheab) 125 mm	m			189,03
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	52,00	15,60
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	55,00	59,48
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	32,00	46,14
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	30,00	6,18
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	35,00	3,60
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	220,00	45,32
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	1,00	10,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	120,00	2,40
8	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (doar manopera, utilajul, suruburi) (stramutarea existente)	m			208,60
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	52,00	15,60
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	55,00	59,48
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	32,00	46,14
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	30,00	6,18
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	35,00	3,60
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	220,00	45,32
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	95,00	19,57
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	1,00	10,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	120,00	2,40
9	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (se exclude piese de legatura, pilnii de curatire, elemente de legatura) D= 90	m			142,91
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	52,00	18,20
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	65,00	69,61
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	75,00	38,25
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	2,00	1,02
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	55,00	14,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	120,00	1,80
10	CE22A apl	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (doar manopera,utilaj) (stramutarea existente)	m			182,56
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	52,00	18,20
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	65,00	69,61
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	75,00	38,25
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	55,50	14,15
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	2,00	1,02
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	65,00	16,57
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	55,00	14,03
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	35,00	8,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	120,00	1,80
11	CE23A man=0.5	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm (se exclude ciment, nisip, mortar, var)	m			103,07
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4500	52,00	11,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	52,00	7,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	2,60
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,7300	85,00	65,15
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,0900	35,00	3,31
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,1800	55,00	10,39
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0250	35,00	0,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	120,00	1,20
		1.2. Diverse				
12	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			57,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	52,00	57,72
13	TsI50C9	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 29 km	t			92,88

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4222	220,00	92,88

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.