

**Proiectarea sistemului de  
alimentare cu apa si canalizare  
in s.Drojdieni,com.Siscani r-nul  
Nisporeni**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 431 446 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de terasament</b>				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,900	540,000 0,000	1 026,000 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	12,300	108,294 108,294	1 332,019 1 332,019
3	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	96,300	14,060 0,000	1 354,015 0,000
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,610	106,959 18,959	65,245 11,565
5	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	33,840	9,462 9,462	320,204 320,204

1	2	3	4	5	6	7
6	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	33,840	47,736 45,736	1 615,393 1 547,713
7	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,960	184,708 0,000	177,320 0,000
8	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,960	900,019 463,656	864,018 445,110
		<b>Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu</b>				<b>6 754,214 3 656,611</b>
		<b>2. Lucrari de constructie</b>				
9	AcD53A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	39,640	1 136,763 729,145	45 061,281 28 903,301
10	AcD53D1	Placi prefabricate pt.camine KIИ-10	buc	60,000	355,000 0,000	21 300,000 0,000
11	AcD53D1	Inel prefabricat pt.camineKIИ 10-9	buc	50,000	400,000 0,000	20 000,000 0,000
12	AcD53D1	Inel prefabricat pt.camineKIИ 10-3	buc	36,000	230,000 0,000	8 280,000 0,000
13	AcD53D1	Placi prefabricate pt.camine KIИI 1-10-2	buc	59,000	330,000 0,000	19 470,000 0,000
14	AcD53D1	Inel de reazem KIИO-1	buc	99,000	75,000 0,000	7 425,000 0,000
15	AcD53D1	Inel de reazem KIИ -7-3	buc	62,000	145,000 0,000	8 990,000 0,000
16	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I Tip T	buc	60,000	1 133,074 36,799	67 984,469 2 207,940

1	2	3	4	5	6	7
17	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	599,360	23,390 11,040	14 018,872 6 616,776
18	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,600	673,642 326,985	404,185 196,191
19	AcD53B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	6,920	1 167,503 658,705	8 079,123 4 558,239
20	AcD53D1	Placi prefabricate pt.camine KIИ-15	buc	4,000	850,000 0,000	3 400,000 0,000
21	AcD53D1	Inel prefabricat pt.camine KIИ 15-3	buc	6,000	470,000 0,000	2 820,000 0,000
22	AcD53D1	Inel prefabricat pt.camine KIИ 15-9	buc	8,000	650,000 0,000	5 200,000 0,000
23	AcD53D1	Placi prefabricate pt.camine KIИI 1-15-1	buc	4,000	760,000 0,000	3 040,000 0,000
24	AcD53D1	Inel de reazem KIИO-1	buc	9,000	75,000 0,000	675,000 0,000
25	AcD53D1	Inel de reazem KIИ -7-3	buc	4,000	145,000 0,000	580,000 0,000
26	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I Tip T	buc	4,000	1 133,075 36,799	4 532,300 147,196
27	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	22,440	23,389 11,039	524,844 247,710
28	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,023	673,609 326,870	15,493 7,518

1	2	3	4	5	6	7
29	AcD52A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	2,070	1 123,561 506,755	2 325,772 1 048,982
30	AcD53D1	Placi prefabricate pt.camine KИД-15	buc	1,000	850,000 0,000	850,000 0,000
31	AcD53D1	Inel prefabricat pt.camine KИ 15-3	buc	1,000	470,000 0,000	470,000 0,000
32	AcD53D1	Inel prefabricat pt.camine KИ 15-9	buc	3,000	650,000 0,000	1 950,000 0,000
33	AcD53D1	Placi prefabricate pt.camine KИИ 2-15-2	buc	1,000	885,000 0,000	885,000 0,000
34	AcD53D1	Inel de reazem KИO-1	buc	3,000	75,000 0,000	225,000 0,000
35	AcD53D1	Inel de reazem KИ -7-3	buc	1,000	145,000 0,000	145,000 0,000
36	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I Tip T	buc	1,000	1 133,115 36,799	1 133,115 36,799
37	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	5,760	23,393 11,043	134,746 63,610
38	IzD04C	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,006	669,667 324,167	4,018 1,945
39	AcD52A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	2,160	1 124,413 506,765	2 428,732 1 094,613
40	AcD53D1	Placi prefabricate pt.camine KИД--20	buc	1,000	1 550,000 0,000	1 550,000 0,000
41	AcD53D1	Inel prefabricat pt.camine KИ 20-6	buc	1,000	750,000 0,000	750,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
42	AcD53D1	Inel prefabricat pt.camine KI 20-9	buc	1,000	1 025,000 0,000	1 025,000 0,000
43	AcD53D1	Placi prefabricate pt.camine KI 2-20-2	buc	1,000	1 740,000 0,000	1 740,000 0,000
44	AcD53D1	Inel de reazem KI O-1	buc	1,000	75,000 0,000	75,000 0,000
45	AcD53D1	Inel de reazem KI -7-3	buc	1,000	145,000 0,000	145,000 0,000
46	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I Tip T	buc	1,000	1 133,115 36,799	1 133,115 36,799
47	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	5,760	23,393 11,043	134,746 63,610
48	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,006	669,667 324,167	4,018 1,945
		<b>Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu</b>				<b>258 908,829</b> <b>45 233,174</b>

	Total	lei	265 665
	Asigurari sociale si medicale	22,50 %	11 001
	Transportarea materialelor	10,00 %	19 568
	Cheltuieli de regie	14,50 %	42 953
	Beneficiu de deviz	6,00 %	20 351
	TVA	20,00 %	71 908
	<b>Total deviz:</b>		<b>431 446</b>
	<b>Inklusiv salariu</b>		<b>48 892</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

