

ev. Agrodor

ACORD ADIȚIONAL NR. 2 LA CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. PP4/ICIDIA/W/S/125/780

“14” iunie 2021

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Instituția Publică „Fondul de Dezvoltare Durabilă Moldova” (FDD Moldova), Instituție Publică stabilită în conformitate cu legislația Republicii Moldova, cu sediul în mun. Chișinău, str. Nicolae Iorga 21, of. 5, MD 2012, reprezentată prin dna Valentina Badrajan, Directorul executiv al FDD Moldova, în calitate de „Client”, pe de o parte,

și

SC “Agrodor-Succes” SRL, cu sediul în Republica Moldova, r. Strășeni, s. Cojușna, Str. Mihail Frunze, 7, reprezentat prin Teodor Boțan, în funcția de Administrator, în calitate de "Antreprenor", pe de altă parte, împreună numite „PĂRȚI”,

avînd în vedere propunerile Clientului privind lucrările suplimentare care inițial nu au fost prevăzute în documentația de proiect-deviz dar care erau necesare de a fi efectuate la bazinul de acumulare a apei de la stația de pompare Varnița-14, după cum urmează: înlocuirea conductelor de aspirație, re poziționarea conductei de aducțiune, așternerea cu geomembrană a canalului de preaplin, lucrări de demolarea a betoanelor vechi, demontarea conductelor vechi și blocare a conductelor neutilizate, etanșarea conductelor de oțel la conexiunea cu stratul de impermeabilizant din geomembrană, lucrări suplimentare de terasament și transportare a materialului excavat.

Conducîndu-se de punctul 4.1. din Contract, Părțile de comun acord au convenit referitor la încheierea prezentului acord adițional la Contractul de Antrepriză № PP4/ICIDIA/W/S/125/780 din 28.01.2021 cu privire la următoarele:

1. Punctul 2.1 din Contract se modifică și se expune în redacție nouă:

“2.1 Perioada execuție a lucrărilor contractate este pînă în data de 10 septembrie 2021.”

2. Punctele 3.1.-3.3. din Contract se modifică și se expun în redacție nouă:

„3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract, conform devizului de cheltuieli anexat este de 3,184,218.49 lei (trei milioane una sută optzeci și patru mii două sute optsprezece lei, 49 bani) lei MDL, fără TVA, alte impozite, taxe și plăți obligatorii.

3.2 Finanțarea lucrărilor conform prezentului Contract în suma de 2,897,443.81 lei (două milioane opt sute nouăzeci și șapte mii patru sute patruzeci și trei lei, 81 bani) din valoarea totală a acestora, este scutită de plata oricăror impozite, TVA, taxe vamale sau

**Reconstructia prizei de apa de la statia de
pompare Varnita-12 si reabilitarea bazinului de
acumulare al apei de la statia de pompare
Varnita-14 din componenta SCI "Varnita"**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-3(S)**Statia de pompare Varnita-14. Bazinul de acumulare a apei (Lucrari suplimentare)**

Valoarea de deviz 241 662,93 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Demontari betoane				
1	CP11A	Demontarea placilor prefabricate din beton armat p3x1,5x0,15 (225m ² ; (3x1,5) - 50buc Коэффициент к трудозатратам=0,50 Коэффициент к материалам=0,00 Коэффициент к машинам=0,50	buc	50,00	147,56	7 377,96
2	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	8,00	45,52	364,17
3	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m ³	25,00	393,13	9 828,25
4	TrB22F1A B	Transportul materialelor cu automacaraua de pina la 5 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t (22,5m ³ x2,4 - 54,0t)	t	54,00	21,73	1 173,18
5	TsI51A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km 54+25*2.4+242.4=356,4	t	356,40	13,74	4 896,00
		Total Demontari betoane				23 639,56
		Inclusiv salariu				11 875,66
		1.2. Lucrari de constructii-montaj pentru conducte				
6	TsC02A2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. I Sapatura pentru demontare teava D900 2.8x5.7x2.8	100 m ³	0,41	1 630,49	668,50
7	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m ³	0,45	715,56	322,00

ACORD ADIȚIONAL NR. 2 LA CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. PP4/ICIDIA/W/S/125/780

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II - umpluturi trensee cu excavatorul				
8	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,45	1 158,69	521,41
9	RpAcA30E	Taierea in sant, cu flacara oxiacetilenica, a tevilor din otel, avind diametrul de 800-900 mm Demontare teava veche de umplere D900 (1 taiere in bazin pentru blocare teava veche de umplere)	buc	1,00	228,69	228,69
10	RpAcA49G	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 900-1000 mm Demontare teava D900 pentru blocare intrare sub dig - 3.4m	m	3,40	541,89	1 842,44
11	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - blocarea conductei existente sub digul de protectie a bazinului cu tabla de metal g=10mm	kg	70,00	26,91	1 883,61
12	RpAcA49G	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 900-1000 mm Demontare teava de umplere D1020mm	m	27,00	542,04	14 635,05
13	RpAcA49E	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 400-500 mm Demontare tevi D426mm	m	19,00	234,64	4 458,24
14	RpAcA49D	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 300-350 mm Demontare teava D325	m	26,00	165,96	4 314,87
15	RpAcA49C	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 200-250 mm Demontare teava D219	m	1,50	123,02	184,53
16	CL14B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea in subansambluri refofosibile Demontarea trecere din metal peste bazin	t	0,70	744,34	521,04
17	TrB22F1A B	Transportul materialelor cu automacaraua de pina la 5 tf,	t	5,732	21,90	125,55

ACORD ADIȚIONAL NR. 2 LA CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. PP4/ICIDIA/W/S/125/780

1	2	3	4	5	6	7
		amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t				
18	TsI51A1	Transportarea materialelor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	5,732	6,80	39,00
19	AcA04E	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 400-500 mm D426x6mm Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,03	m	2,90	1 744,31	5 058,49
20	AcA04D	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 300-350 mm D325x6mm Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,03	m	6,80	1 317,01	8 955,68
21	TfA05A	Cot din teava de otel cu 3 segmenti, confectionat pe santier, Cot din 3 segmente D300 K=0,763=0,76	buc	4,00	2 875,65	11 502,61
22	TfA05A	Cot din teava de otel cu 3 segmenti, confectionat pe santier, avind diametrul nominal de 400 mm Cot din 3 segmente D400	buc	2,00	4 111,66	8 223,32
23	AcA25C	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 300-400 mm Flansa D400 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,02	buc	1,00	1 987,95	1 987,95
24	AcA25C	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 300-400 mm Flansa D300 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,02	buc	2,00	1 427,97	2 855,94
25	IzD11A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a utilajelor tehnologice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc	t	0,938	554,85	520,45
26	AcA04G	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 900-1000 mm Montare conducta D1020mm de umplere a bazinului. Se exclude teava si bitum. Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,02	m	26,00	653,15	16 981,90
27	TsA17B1	Sapatura manuala de pamint, in gropi de fundatii poligonale sau circulare monobloc, de pina la 4 m adincime, pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune, in pamint cu umiditatea naturala fara sprijiniri latime < 1m, adincime < 2,5 m,	m3	1,20	234,00	280,80

ACORD ADIȚIONAL NR. 2 LA CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. PP4/ICIDIA/W/S/125/780

1	2	3	4	5	6	7
		teren tare				
28	CP50A	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc din beton pentru suport teava de umplere. FP-12.4.8	buc	2,00	518,96	1 037,91
29	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,01	m3	0,29	1 101,86	319,54
30	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Capac CTP 1-15-1	buc	1,00	1 020,00	1 020,00
31	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTO-1	buc	1,00	100,00	100,00
32	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Capac din fonta B125	buc	1,00	1 000,00	1 000,00
		Total Lucrari de constructii-montaj pentru conducte Inklusiv salariu				89 589,52 35 238,90
		1.3. Lucrari la constructia bazinului				
33	36-01-009-1	Nivelarea taluzurilor rambleurilor la lucrarile de pamint: cu excavatoare - bazinului vechi (suplimentar contract)	1000 m2	0,30	6 966,67	2 090,00
34	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (suplimentar contract)	100 m3	0,30	1 159,33	347,80
35	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. Sapatura transeu pentru fixare geotextil si geomembrana pe perimetrul bazinului 470x0.7x0.5	100 m3	1,50	1 302,00	1 953,00
36	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in	m3	18,00	110,71	1 992,73

ACORD ADIȚIONAL NR. 2 LA CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. PP4/ICIDIA/W/S/125/780

1	2	3	4	5	6	7
		spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu				
37	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	46,00	17,87	822,23
38	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II - umpluturi trensee cu excavatorul	100 m3	0,72	719,44	518,00
39	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	46,00	45,24	2 081,27
40	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,72	1 157,83	833,64
41	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II - umpluturi trensee cu excavatorul	100 m3	1,00	717,50	717,50
42	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I - restabilirea solului vegetal	100 m3	2,50	422,80	1 057,00
43	TsC22C1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I - la uratorii 10m	100 m3	2,50	235,20	588,00
44	RpAcH02C	Evacuarea apei din sapaturi, mecanic, cu motopompa de apa de	ora	5,00	280,98	1 404,90

ACORD ADIȚIONAL NR. 2 LA CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. PP4/ICIDIA/W/S/125/780

1	2	3	4	5	6	7
		6-8 CP Mat. marunte (cirpe de stors, motorina)=1,02				
45	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. Incarcare lut pentru bazin	100 m3	1,25	1 668,80	2 086,00
46	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km Transportare lut	t	187,50	11,49	2 154,00
47	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II	100 m3	0,90	225,56	203,00
48	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	35,00	10,38	363,26
49	TsD06B	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 1,6 t	100 m3	1,25	1 312,62	1 640,77
50	TsC02A11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I, in conditiile gospodarii apelor Sapatura pentru groapa de curatire bazin	100 m3	0,032	1 531,25	49,00
51	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat groapa de curatire bazin	m3	0,60	393,12	235,87
52	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare Sapatura pentru anulara tevilor care nu vor fi utilizate	m3	3,00	121,66	364,99
53	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi	m3	3,00	40,63	121,90

ACORD ADIȚIONAL NR. 2 LA CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. PP4/ICIDIA/W/S/125/780

1	2	3	4	5	6	7
		orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv				
54	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. Transeu pentru fixare geotextil si geomembrana Canal de Prea Plin	100 m3	0,10	1 295,00	129,50
55	TsJ05A	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe taluze, contra ravinarilor - 2 straturi pe canalul de prea plin	m2	160,00	17,44	2 790,31
56	DD08A01+	Geomembrane HDPEpt. impermeabilizare, ecologizare depozite mat. periculoase/ nepericuloase, t=1,5mm cu protectie UF pe canalul de prea plin	m2	80,00	79,04	6 323,36
57	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	32,75	192,04	6 289,41
58	TsH87A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi din piscine si havuzuri	100 m2	80,00	184,51	14 760,96
59	RpCD07A	Taierea cu flacara oxiacetilenica a armaturilor cu diam pina la 30 mm Materiale marunte=1,10	buc	90,00	6,14	552,39
60	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100 m2	28,68	49,93	1 432,00
61	RpIzC09F	Racordarea hidroizolatiilor si fixarea lor pe elementele de strapungere, executate la cuve, bazine, rezervoare, cu diametrul strapungerii de peste 200 mm Etansare teava pentru evacuator de fund D426 Materiale marunte (petrol,apa etc.) din valoarea materialelor=1,05	buc	1,00	2 006,77	2 006,77
62	RpIzC09F	Racordarea hidroizolatiilor si fixarea lor pe elementele de strapungere, executate la cuve, bazine, rezervoare, cu diametrul strapungerii de peste 200 mm Etansare teava de absorbtie SP14 D426 Materiale marunte (petrol,apa etc.) din valoarea	buc	1,00	2 006,77	2 006,77

ACORD ADIȚIONAL NR. 2 LA CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. PP4/ICIDIA/W/S/125/780

8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,66	3 300,00	2 178,00
9.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,07	3 300,00	231,00
10.	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,00	3 000,00	0,00
11.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,00	0,00	0,00
12.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,04	100,00	4,00
13.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	9,12	3,50	31,92
14.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	4,63	3,00	13,89
15.	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	14,14	20,00	282,80
16.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	2,94	16,67	49,01
17.	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	40,97	14,00	573,58
18.	2320166200676	White spirit	kg	0,84	22,00	18,48
19.	2320187315789	Decofrol	kg	3,93	20,00	78,60
20.	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,10	0,00	0,00
21.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	13,64	18,00	245,52
22.	2320322600374	Citom	kg	5,37	40,00	214,80
23.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	78,66	15,00	1 179,90
24.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	195,75	30,00	5 872,50
25.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	3,38	45,00	152,10
26.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	1,69	40,00	67,60
27.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,23	20,00	4,60
28.	2513306619671	Furtune de apa pt. pompa	m	0,15	0,00	0,00
29.	2521216701004260	Teava din otel D426x6mm	m	5,13	1 309,00	6 715,17
30.	252121670103256	Teava din otel D325x6mm	m	10,27	1 000,00	10 270,00
31.	26611264330911	Inel de reazem KЦO-1(0,02 m3)	buc	1,00	100,00	100,00
32.	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,00	1 020,00	1 020,00
33.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,00	700,00	0,00
34.	2666122800600	Element prefabricat	buc	0,00	600,00	0,00
35.	26661228006FB1248	Element prefabricat FP 12.4.8	buc	2,02	450,00	909,00
36.	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,51	30,00	15,30
37.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,03	1 200,00	36,00
38.	2682132602081	Tesatura fibre sticla bitum sau pinza bitum acoperita	m2	9,12	800,00	7 296,00
39.	2710602000107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	7,23	14,00	101,22
40.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,70	15,00	10,50
41.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	4,91	15,00	73,65
42.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	32,45	41,67	1 352,19
43.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	70,00	14,00	980,00
44.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	8,19	35,00	286,65
45.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,35	37,00	12,95
46.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	70,22	36,20	2 541,96
47.	2874115825005	Suruburi patrate cu piulita si saiba M 12	buc	0,00	20,00	0,00
48.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,02	35,00	0,70
49.	2875274110150300	Flansa din otel D300	buc	2,04	1 011,00	2 062,44
50.	28752741101504	Flansa din otel D400	buc	1,02	1 560,00	1 591,20

ACORD ADIȚIONAL NR. 2 LA CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. PP4/ICIDIA/W/S/125/780

	00					
51.	2875274200001	Capacul cu rama din fonta* B125	buc	1,00	1 000,00	1 000,00
52.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	28,32	11,50	325,68
53.	2875276829082	Console metalice pentru cofraje glisante	kg	0,00	14,00	0,00
54.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,56	1,89	1,06
55.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	5,22	20,00	104,40
56.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,28	20,00	25,60
57.	4100116202820	Apa potabila	m3	8,92	20,00	178,40
58.	4100126202818	Apa	m3	0,06	20,00	1,20
59.	B2B_LB	Geomembrane tesute HDPE B2B Consprod t=1,5mm	m2	96,00	60,00	5 760,00
		Total materiale de constructii				56 512,87

Utilaje de constructii:

1.	060203	Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrari de constructii hidroenergetice, 0,65 m3	h-ut	1,79	500,00	895,00
2.	060204	Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrari de constructii hidroenergetice, 1 m3	h-ut	1,18	550,00	649,00
3.	060205	Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrari de constructii hidroenergetice, 1,25 m3	h-ut	0,91	600,00	546,00
4.	20000371	Aparat automat sudura geomembrane HDPE - ASTRO 230V/1800W	h/ut	2,64	80,00	211,20
5.	2410520006751	Automacara 5 Tf	h-ut	8,78	250,00	2 195,00
6.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	8,96	100,00	896,00
7.	2922140006700	Macara turn	h-ut	16,25	250,00	4 062,50
8.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,21	60,00	312,60
9.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,08	80,00	6,40
10.	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tracto cu senile pina 15 tf	h-ut	3,85	350,00	1 347,50
11.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,45	350,00	1 557,50
12.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	13,96	350,00	4 886,00
13.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	3,58	400,00	1 432,00
14.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	5,28	350,00	1 848,00
15.	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	115,87	64,50	7 473,61
16.	29522700033021	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw	h-ut	3,00	100,00	300,00
17.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,84	64,50	54,19
18.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	8,96	80,00	716,80
19.	2952270004020	Placa vibratoare, greut.=1,6 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	4,08	350,00	1 428,00
20.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	15,28	62,50	955,00
21.	2952270004028	Topitor bitum pina la 500 l	h-ut	0,52	200,00	104,00
22.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	2,35	80,00	188,00
23.	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	3,00	80,00	240,00
24.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	40,82	64,50	2 632,89
25.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	4,32	64,50	278,64
26.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	15,35	64,50	990,08

ACORD ADIȚIONAL NR. 2 LA CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. PP4/ICIDIA/W/S/125/780

27.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	4,59	250,00	1 147,50
28.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,55	250,00	137,50
29.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,27	300,00	81,00
30.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	23,63	300,00	7 089,00
31.	6728	Macara pe pneuri pana la 9,9tf	h/ut	0,32	250,00	80,00
Total utilaje de construcții						44 740,91

Total	lei	241 662,93
-------	-----	------------

Total deviz:

241 662,93


Intocmit

Verificat



Comandari Andrei
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reconstructia prizei de apa de la statia de pompare Varnita-12 si reabilitarea bazinului de acumulare al apei de la statia de pompare Varnita-14 din componenta SCI "Varnita" **Investitor FDD Moldova**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Demontari betoane				
1	CP11A	Demontarea placilor prefabricate din beton armat p3x1,5x0,15 (225m2; (3x1,5) - 50buc Коэффициент к трудозатратам=0,50 Коэффициент к материалам=0,00 Коэффициент к машинам=0,50	buc			147,56
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,0500	57,66	59,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	7,21
	2666122800600	Element prefabricat	buc	1,0100	600,00	0,00
	2874115825005	Suruburi patrate cu piulita si saiba M 12	buc	0,3000	20,00	0,00
	2875276829082	Console metalice pentru cofraje glisante	kg	0,5500	14,00	0,00
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0010	3 000,00	0,00
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,6500	250,00	81,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 377,96
2	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			45,52
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	57,66	16,72
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 200,00	4,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	20,00	0,80
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	80,00	23,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			364,17
3	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			393,13
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	57,66	86,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	100,00	35,00
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	80,00	28,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,2000	60,00	12,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 828,25
4	TrB22F1AB	Transportul materialelor cu automacaraua de pina la 5 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t (22,5m3 x2,4 - 54,0t)	t			21,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1600	57,66	9,23
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0500	250,00	12,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 173,18
5	TsI51A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km 54+25*2,4+242,4=356,4	t			13,74
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0458	300,00	13,74
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 896,00
		1.2. Lucrari de constructii-montaj				

ACORD ADIȚIONAL NR. 2 LA CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. PP4/ICIDIA/W/S/125/780

1	2	3	4	5	6	7
		pentru conducte				
6	TsC02A2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. I Sapatura pentru demontare teava D900 2.8x5.7x2.8	100 m3			1 630,49
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,6600	350,00	1 630,49
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			668,50
7	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II - umpluturi trensee cu excavatorul	100 m3			715,56
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	350,00	715,56
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			322,00
8	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 158,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,69
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	62,50	650,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			521,41
9	RpAcA30E	Taierea in sant, cu flacara oxiacetilenica, a tevilor din otel, avind diametrul de 800-900 mm Demontare teava veche de umplere D900 (1 taiere in bazin pentru blocare teava veche de umplere)	buc			228,69
	7212030022700	Sudor	h-om	2,2600	57,66	130,31
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,5000	16,67	8,34
	241115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,9000	15,00	13,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4400	30,00	13,20
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,2000	20,00	4,00
	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	0,9200	64,50	59,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			228,69
10	RpAcA49G	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 900-1000 mm Demontare teava D900 pentru blocare intrare sub dig - 3.4m	m			541,89
	7212030022700	Sudor	h-om	5,1500	57,66	296,95
	241115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4100	15,00	6,13
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,2400	30,00	37,24
	2710602000107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	0,1100	14,00	1,52
	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	2,6000	64,50	167,70
	2410520006751	Automacara 5 Tf	h-ut	0,1300	250,00	32,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 842,44
11	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - blocarea conductei existente sub digul de protectie a bazinului cu tabla de metal g=10mm	kg			26,91
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	14,00	14,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	37,00	0,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,89	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	30,00	0,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 883,61
12	RpAcA49G	Demontarea conductelor din otel, asamblate	m			542,04

ACORD ADIȚIONAL NR. 2 LA CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. PP4/ICIDIA/W/S/125/780

1	2	3	4	5	6	7
		prin sudura, avind diametrul de 900-1000 mm Demontare teava de umplere D1020mm				
	7212030022700	Sudor	h-om	5,1500	57,66	296,95
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4100	15,00	6,15
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	1,2400	30,00	37,20
	2710602000107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	0,1100	14,00	1,54
	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	2,6000	64,50	167,70
	2410520006751	Automacara 5 Tf	h-ut	0,1300	250,00	32,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 635,05
13	RpAcA49E	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 400-500 mm Demontare tevi D426mm	m			234,64
	7212030022700	Sudor	h-om	1,9000	57,66	109,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3400	15,00	5,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	1,0200	30,00	30,60
	2710602000107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	0,0900	14,00	1,26
	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	0,9400	64,50	60,63
	2410520006751	Automacara 5 Tf	h-ut	0,1100	250,00	27,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 458,24
14	RpAcA49D	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 300-350 mm Demontare teava D325	m			165,96
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2600	57,66	72,65
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2500	15,00	3,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,7600	30,00	22,80
	2710602000107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	0,0800	14,00	1,12
	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	0,6300	64,50	40,63
	2410520006751	Automacara 5 Tf	h-ut	0,1000	250,00	25,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 314,87
15	RpAcA49C	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 200-250 mm Demontare teava D219	m			123,02
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9000	57,66	51,89
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	15,00	3,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,5700	30,00	17,20
	2710602000107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	0,0700	14,00	0,93
	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	0,4100	64,50	26,66
	2410520006751	Automacara 5 Tf	h-ut	0,0900	250,00	23,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			184,53
16	CL14B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea in subsansambluri re folosibile Demontarea trecere din metal peste bazin	t			744,34
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	7,5000	57,66	432,46
	7212030022700	Sudor	h-om	2,0000	57,66	115,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	57,66	28,83
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,4000	30,00	12,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	15,00	9,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 Tf cu brat cu zabrele	h-ut	0,2000	250,00	50,00
	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	1,5000	64,50	96,74
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			521,04
17	TrB22F1AB	Transportul materialelor cu automacaru de pina la 5 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t	t			21,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1600	57,66	9,26
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0500	250,00	12,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			125,55
18	Ts151A1	Transportarea materialelor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			6,80
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	300,00	6,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			39,00
19	AcA04E	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 400-500 mm D426x6mm	m			1 744,31

ACORD ADIȚIONAL NR. 2 LA CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. PP4/ICIDIA/W/S/125/780

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,03				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,0400	57,66	175,37
	2521216701004260	Teava din otel D426x6mm	m	1,0100	1 309,00	1 363,17
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,8500	15,00	13,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,5600	30,00	79,14
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	1,4300	36,20	53,30
	2320322600374	Citom	kg	0,1200	40,00	4,97
	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,3100	20,00	6,41
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,9300	14,00	13,42
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,2300	64,50	14,90
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0800	250,00	19,83
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0100	64,50	0,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 058,49
20	AcA04D	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 300-350 mm D325x6mm Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,03	m			1 317,01
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,0100	57,66	115,91
	252121670103256	Teava din otel D325x6mm	m	1,0100	1 000,00	1 039,71
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6300	15,00	9,73
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,8900	30,00	58,41
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	1,2000	36,20	44,72
	2320322600374	Citom	kg	0,1100	40,00	4,53
	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,2200	20,00	4,53
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,9100	14,00	13,11
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,1700	64,50	11,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0610	250,00	15,07
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0050	64,50	0,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 955,68
21	TfA05A	Cot din teava de otel cu 3 segmenti, confectionat pe santier, Cot din 3 segmente D300 K=0,763=0,76	buc			2 875,65
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	20,0000	57,66	876,43
	7212030022700	Sudor	h-om	10,0000	57,66	438,22
	252121670103256	Teava din otel D325x6mm	m	1,0530	1 000,00	800,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	6,4380	41,67	203,87
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,3050	15,00	37,69
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4850	20,00	7,35
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,1020	30,00	2,32
	4100116202820	Apa potabila	m3	1,7700	20,00	26,90
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,4850	16,67	6,12
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,8120	30,00	64,12
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	8,1000	64,50	397,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0810	250,00	15,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 502,61
22	TfA05A	Cot din teava de otel cu 3 segmenti, confectionat pe santier, avind diametrul nominal de 400 mm Cot din 3 segmente D400	buc			4 111,66
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	20,0000	57,66	1 153,20
	7212030022700	Sudor	h-om	10,0000	57,66	576,60
	2521216701004260	Teava din otel D426x6mm	m	1,0530	1 309,00	1 381,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	6,4380	41,67	268,36
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,3050	15,00	49,58
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4850	20,00	9,70
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,1020	30,00	3,00
	4100116202820	Apa potabila	m3	1,7700	20,00	35,40
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,4850	16,67	8,08
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,8120	30,00	84,30
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	8,1000	64,50	522,45

ACORD ADIȚIONAL NR. 2 LA CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. PP4/ICIDIA/W/S/125/780

1	2	3	4	5	6	7
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0810	250,00	20,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 223,32
23	AcA25C	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 300-400 mm Flansa D400 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,02	buc			1 987,95
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5,2700	57,66	303,87
	2875274110150400	Flansa din otel D400	buc	1,0000	1 560,00	1 591,20
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	1,4400	64,50	92,88
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 987,95
24	AcA25C	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 300-400 mm Flansa D300 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,02	buc			1 427,97
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5,2700	57,66	303,87
	2875274110150300	Flansa din otel D300	buc	1,0000	1 011,00	1 031,22
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	1,4400	64,50	92,88
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 855,94
25	IzD11A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a utilajelor tehnologice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc	t			554,85
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	4,9800	57,66	287,07
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	3,6000	45,00	162,15
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	1,8000	40,00	72,07
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,2500	20,00	4,90
	2320166200676	White spirit	kg	0,9000	22,00	19,70
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4500	20,00	8,96
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			520,45
26	AcA04G	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 900-1000 mm Montare conducta D1020mm de umplere a bazinului. Se exclude teava si bitum. Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,02	m			653,15
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5,8800	57,66	339,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,0300	15,00	15,76
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	3,0800	30,00	94,25
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 l dxl 5 x 450 mm	kg	2,1700	36,20	80,13
	2320322600374	Citom	kg	0,1600	40,00	6,52
	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,4400	20,00	8,98
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	1,2000	14,00	17,13
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,5200	64,50	33,54
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0160	250,00	4,04
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tracto cu senile pina 15 tf	h-ut	0,1480	350,00	51,83
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0300	64,50	1,94
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 981,90
27	TsA17B1	Sapatura manuala de pamint, in gropi de fundatii poligonale sau circulare monobloc, de pina la 4 m adincime, pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune, in pamint cu umiditatea naturala fara sprijiniri latime < 1m, adincime < 2,5 m, teren tare	m3			234,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,0600	57,66	234,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			280,80
28	CP50A	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc din beton pentru suport teava de umplere. FP-12.4.8	buc			518,96
	7136080025001	Montator	h-om	0,2860	57,66	16,44

ACORD ADIȚIONAL NR. 2 LA CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. PP4/ICIDIA/W/S/125/780

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,76
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0203	57,66	1,16
	26661228006FB1248	Element prefabricat FP 12.4.8	buc	1,0100	450,00	454,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1330	300,00	40,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 037,91
29	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,01	m3			1 101,86
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7500	57,66	389,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8900	57,66	167,00
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	100,00	13,79
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	700,00	0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2660	230,00	63,45
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	35,00	2,41
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	0,00	0,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8500	250,00	465,52
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			319,54
30	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Capac CTP 1-15-1	buc			1 020,00
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KLI11-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	1 020,00	1 020,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 020,00
31	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTO-1	buc			100,00
	26611264330911	Inel de razem KLI0-1(0,02 m3)	buc	1,0000	100,00	100,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			100,00
32	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Capac din fonta B125	buc			1 000,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta* B125	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 000,00
		1.3. Lucrari la constructia bazinului				
33	36-01-009-1	Nivelarea taluzurilor rambleurilor la lucrarile de pamint: cu excavatoare - bazinului vechi (suplimentar contract)	1000 m2			6 966,67
	060203	Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrarile de constructii hidroenergetice, 0,65 m3	h-ut	5,9600	500,00	2 983,33
	060204	Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrarile de constructii hidroenergetice, 1 m3	h-ut	3,9400	550,00	2 163,33
	060205	Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrarile de constructii hidroenergetice, 1,25 m3	h-ut	3,0400	600,00	1 820,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 090,00
34	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (suplimentar contract)	100 m3			1 159,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	509,33
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	62,50	650,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			347,80
35	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. Sapatura transeu pentru	100 m3			1 302,00

ACORD ADIȚIONAL NR. 2 LA CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. PP4/ICIDIA/W/S/125/780

1	2	3	4	5	6	7
		fixare geotextil si geomembrana pe perimetrul bazinului 470x0.7x0.5				
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	350,00	1 302,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 953,00
36	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adancime teren mijlociu	m3			110,71
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500	57,66	77,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5700	57,66	32,87
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 992,73
37	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			822,23
38	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II - umpluturi trensee cu excavatorul	100 m3			719,44
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	350,00	719,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			518,00
39	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			45,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	57,66	43,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 081,27
40	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 157,83
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,53
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 ep (4 kw)	h-ut	10,3900	62,50	649,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			833,64
41	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II - umpluturi trensee cu excavatorul	100 m3			717,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	350,00	717,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			717,50
42	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I - restabilirea solului vegetal	100 m3			422,80
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	350,00	422,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 057,00
43	TsC22C1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I - la	100 m3			235,20

ACORD ADIȚIONAL NR. 2 LA CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. PP4/ICIDIA/W/S/125/780

1	2	3	4	5	6	7
		urmatorii 10m				
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,6700	350,00	235,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			588,00
44	RpAcH02C	Evacuarea apei din sapaturi, mecanic, cu motopompa de apa de 6-8 CP Mat. marunte (cirpe de stors, motorina)=1,02	ora			280,98
	7137010011540	Instalator E.	h-om	3,0000	57,66	172,98
	2513306619671	Furtune de apa pt. pompa	m	0,0300	0,00	0,00
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,0200	0,00	0,00
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,6000	80,00	48,00
	29522700033021	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw	h-ut	0,6000	100,00	60,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 404,90
45	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. Incarcare lut pentru bazin	100 m3			1 668,80
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	350,00	1 668,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 086,00
46	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km Transportare lut	t			11,49
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 154,00
47	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II	100 m3			225,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,6500	350,00	225,56
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			203,00
48	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			10,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			363,26
49	TsD06B	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 1,6 t	100 m3			1 312,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9500	57,66	170,22
	2952270004020	Placa vibratoare, greut.=1,6 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	3,2630	350,00	1 142,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 640,77
50	TsC02A11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I, in conditiile gospodarii apelor Sapatura pentru groapa de curatire bazin	100 m3			1 531,25
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,2800	350,00	1 531,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			49,00
51	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat groapa de curatire bazin	m3			393,12
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	57,66	86,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4.0 - 5.9 mc/min	h-ut	0,3500	100,00	35,00

ACORD ADIȚIONAL NR. 2 LA CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. PP4/ICIDIA/W/S/125/780

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	80,00	28,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	60,00	12,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			235,87
52	TsA02C	Săpătura manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pământ necoeziv sau slab coeziv adâncime < 0,75 m teren tare Săpătura pentru anularea tevilor care nu vor fi utilizate	m3			121,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	57,66	121,66
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			364,99
53	TsD04D	Compactarea cu mașina de mină a umpluturilor executate în săpături orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pământ în parte, având 20 cm grosime pământ coeziv	m3			40,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6700	57,66	38,63
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			121,90
54	TsC02A1	Săpătura mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare în depozit teren cat. I. Tranșeu pentru fixare geotextil și geomembrana Canal de Prea Plin	100 m3			1 295,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	350,00	1 295,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			129,50
55	TsJ05A	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesută NETESIN, pe taluze, contra ravinărilor - 2 straturi pe canalul de prea plin	m2			17,44
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0300	57,66	1,73
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,1770	11,50	2,04
	1711217329883	Material textil netesut NETESIN	m	0,7750	16,90	13,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 790,31
56	DD08A01+	Geomembrane HDPEpt. impermeabilizare, ecologizare depozite mat. periculoase/ nepericuloase, t=1,5mm cu protecție UF pe canalul de prea plin	m2			79,04
	20000145	Pavator	h-om.	0,0530	57,66	3,06
	20000149	Muncitor deservire	h-om.	0,0030	57,66	0,17
	20000158	Muncitor auxiliar	h-om.	0,0030	57,66	0,17
	B2B_LB	Geomembrane tesute HDPE B2B Consprod t=1,5mm	m2	1,2000	60,00	72,00
	20000371	Aparat automat sudura geomembrane HDPE - ASTRO 230V/1800W	h/ut	0,0330	80,00	2,64
	6728	Macara pe pneuri până la 9,9tf	h/ut	0,0040	250,00	1,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 323,36
57	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare între elementele prefabricate (planșee, grinzi și diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			192,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,42
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	57,66	83,61
	2734113803233	Sirna neagră moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	15,00	2,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,2500	35,00	8,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 300,00	7,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 300,00	7,05
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 300,00	66,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 289,41
58	TsH87A	Curățirea și înlăturarea stratului de noroi din piscine și havuzuri	100m2			184,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2000	57,66	184,51

ACORD ADIȚIONAL NR. 2 LA CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. PP4/ICIDIA/W/S/125/780

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 760,96
59	RpCD07A	Taierea cu flacara oxiacetilenica a armaturilor cu diam pina la 30 mm Materiale marunte=1,10	buc			6,14
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0070	15,00	0,12
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0060	30,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	60,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			552,39
60	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			49,93
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	400,00	49,93
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 432,00
61	RpIzC09F	Racordarea hidroizolatiilor si fixarea lor pe elementele de strapungere, executate la cuve, bazine, rezervoare, cu diametrul strapungerii de peste 200 mm Etansare teava pentru evacuator de fund D426 Materiale marunte (petrol,apa etc.) din valoarea materialelor=1,05	buc			2 006,77
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,5900	57,66	34,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	57,66	21,91
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	3,2500	18,00	61,38
	1412122100880	Filer de calcar	kg	0,6300	40,00	26,40
	2682132602081	Tesatura fibre sticla bitum sau pinza bitum acoperita	m2	2,1700	800,00	1 824,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	2,1700	3,50	7,98
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	1,1000	3,00	3,48
	2952270004028	Topitor bitum pina la 500 l	h-ut	0,1300	200,00	26,00
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0200	80,00	1,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 006,77
62	RpIzC09F	Racordarea hidroizolatiilor si fixarea lor pe elementele de strapungere, executate la cuve, bazine, rezervoare, cu diametrul strapungerii de peste 200 mm Etansare teava de absorbtie SP14 D426 Materiale marunte (petrol,apa etc.) din valoarea materialelor=1,05	buc			2 006,77
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,5900	57,66	34,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	57,66	21,91
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	3,2500	18,00	61,38
	1412122100880	Filer de calcar	kg	0,6300	40,00	26,40
	2682132602081	Tesatura fibre sticla bitum sau pinza bitum acoperita	m2	2,1700	800,00	1 824,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	2,1700	3,50	7,98
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	1,1000	3,00	3,48
	2952270004028	Topitor bitum pina la 500 l	h-ut	0,1300	200,00	26,00
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0200	80,00	1,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 006,77
63	RpIzC09F	Racordarea hidroizolatiilor si fixarea lor pe elementele de strapungere, executate la cuve, bazine, rezervoare, cu diametrul strapungerii de peste 200 mm Etansare teava de absorbtie SP14 D325 Materiale marunte (petrol,apa etc.) din valoarea materialelor=1,05	buc			2 006,76
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,5900	57,66	34,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	57,66	21,91
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	3,2500	18,00	61,38
	1412122100880	Filer de calcar	kg	0,6300	40,00	26,40
	2682132602081	Tesatura fibre sticla bitum sau pinza bitum acoperita	m2	2,1700	800,00	1 824,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S	kg	2,1700	3,50	7,98

ACORD ADIȚIONAL NR. 2 LA CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. PP4/ICIDIA/W/S/125/780

1	2	3	4	5	6	7
		2340				
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	1,1000	3,00	3,46
	2952270004028	Topitor bitum pına la 500 l	h-ut	0,1300	200,00	26,00
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0200	80,00	1,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 013,51

APROBAT:



Intocmit

Comandari Andrei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**Reconstrucția prizei de apă de la
stția de pompare Varnita-12 și
reabilitarea bazinului de
acumulare al apei de la stția de
pompare Varnita-14 din
componenta SCI "Varnita"**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-3

Lucrări excluse

Stția de pompare Varnita-14. Bazinul de acumulare a apei

Valoarea de deviz 195 553,64 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de terasamente				
		1.1. Demontari				
3	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	242,40	6,96	1 686,00
		<i>Total</i>	lei			1 686,00
		Total Demontari Inclusiv salariu				1 686,00
		1.2. Terasamente, consolidari				
11	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp - plase sudate pe taluze	kg	3 126,00	15,49	48 424,71
12	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, beton M200 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	61,00	1 526,52	93 117,87


ACORD ADIȚIONAL NR. 2 LA CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. PP4/ICIDIA/W/S/125/780

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			141 542,58
		Total Terasamente, consolidari Inclusiv salariu				141 542,58 22 136,25
		Total	lei			143 228,58
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				143 228,58 22 136,25

		Total	lei			143 228,58
		Transportarea (ПЗ) * 10 %	10 %			11 439,18
		Depozitarea (ПЗ+Transp) * 1 %	1 %			1 143,92
		Fondul Social (ПЗ+Transp+Depozi) * 24 %	24 %			5 312,70
		Total ПЗ+HP+ПН+HPШ+ПРШ+Transp+ Depozi+Fondul				161 124,38
		Cheltuieli de regie (ПЗ+Transp+Depozi+Fondul) * 14,5 %	14,5 %			23 363,03
		Total ПЗ+HP+ПН+HPШ+ПРШ+Transp+ Depozi+Fondul+Cheltu				184 487,41
		Beneficiul de deviz (ПЗ+Transp+Depozi+Fondul+Cheltu) * 6 %	6 %			11 066,23
		Total ПЗ+HP+ПН+HPШ+ПРШ+Transp+ Depozi+Fondul+Cheltu+Benefi				195 553,64
		Total deviz: Inclusiv salariu				195 553,64

Antreprenor
SRL „Agrodor-Succes”

Boțan Teodor
Director



Client
Fondul de Dezvoltare Durabila Moldova

Valentina Badrajan
Director Executiv



**Reconstructia prizei de apa de la
statia de pompare Varnita-12 si
reabilitarea bazinului de
acumulare al apei de la statia de
pompare Varnita-14 din
componenta SCI "Varnita"**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-3
Statia de pompare Varnita-14. Bazinul de acumulare a apei

Intocmit in prețuri curente 28.09.2020

Valoarea de deviz 195 553,64 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-3:						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	234,85	57,66	13 541,45
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	93,78	57,66	5 407,35
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	55,28	57,66	3 187,45
Total manopera						22 136,25

Materiale:

1.	2010237318750	Distantieri	buc	937,80	5,00	4 689,00
2.	266310210000200	Beton M200	m3	63,15	1 150,00	72 622,50
3.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	15,63	11,50	179,74
4.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	31,26	15,00	468,90
5.	2873122004100	Plase sudate	kg	3 157,26	11,50	36 308,49
6.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,16	20,00	123,20
Total materiale de construcții						114 391,83

Utilaje de constructii:

1.	2922140007000	Macara	h-ut	17,13	250,00	4 282,50
2.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	24,40	30,00	732,00
3.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	5,62	300,00	1 686,00
Total utilaje de construcții						6 700,50

Total	lei	143 228,58
Transportarea (Π3) * 10 %	10 %	11 439,18
Depozitarea (Π3+Transp) * 1 %	1 %	1 143,92
Fondul Social (Π3+Transp+Depozi) * 24 %	24 %	5 312,70

ACORD ADIȚIONAL NR. 2 LA CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. PP4/ICIDIA/W/S/125/780

Total Π3+HP+ΠH+HPΠ+ΠΠΠ+Transp+Depozi+Fondu l		161 124,3 8
Cheltuieli de regie (Π3+Transp+Depozi+Fondul) * 14,5 %	14,5 %	23 363,03
Total Π3+HP+ΠH+HPΠ+ΠΠΠ+Transp+Depozi+Fondu l+Cheltu		184 487,4 1
Beneficiul de deviz (Π3+Transp+Depozi+Fondul+Cheltu) * 6 %	6 %	11 066,23
Total Π3+HP+ΠH+HPΠ+ΠΠΠ+Transp+Depozi+Fondu l+Cheltu+Benefi		195 553,64
Total deviz:		195 553,64

A.



Comandari Andrei



Obiect Reconstructia prizei de apa de la statia de pompare Varnita-12 si reabilitarea bazinului de acumulare al apei de la statia de pompare Varnita-14 din componenta SCI "Varnita" Investitor FDD Moldova

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
		1.1. Demontari				
3	Ts151A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			6,96
	3410540000007	Autobasculanta-10t <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut lei	0,0232	300,00	6,96 1 686,00
		1.2. Terasamente, consolidari				
11	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp - plase sudate pe taluze	kg			15,49
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	57,66	1,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	11,50	11,62
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,50	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	5,00	1,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			48 424,71
12	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, beton M200 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3			1 526,52
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	266310210000200	Beton M200	m3	1,0250	1 150,00	1 190,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	30,00	12,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			93 117,87

APROBAT:

Intocmit

Comandari Andrei
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



