

**Reconstructia imobilului cu extindere pe
vertical pe imobilul/terenul situat in
mun. Chisinau, sectorul Centru, str.
Sprincenoaia nr.1 (Etapa II)**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 7-1-1
Aminajare**

Valoarea de deviz 2 912 192 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Suprafata pavaj (acces pietonal)				
1	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	2,340	8 033,85 0,00	18 799,20 0,00
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	19,060	854,90 0,00	16 294,40 0,00
3	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	3 136,000	22,80 0,00	71 502,00 0,00
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	19,060	163,43 18,00	3 115,00 343,00
5	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	180,000	228,33 80,00	41 100,00 14 400,00
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. (Incarcare)	100 m3	1,800	855,00 0,00	1 539,00 0,00
7	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	432,000	22,80	9 849,00

1	2	3	4	5	6	7
		de: 15 km			0,00	0,00
8	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	42,050	941,50 451,50	39 590,00 18 985,50
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1 261,500	520,20 49,50	656 229,65 62 444,00
10	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (sura)	m2	2 442,000	231,82 41,40	566 100,26 101 108,50
11	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (verde spalat)	m2	1 763,000	231,82 41,40	408 693,98 72 995,30
		Total Suprafata pavaj (acces pietonal) Inclusiv salariu				1 832 812,49 270 276,30
		2. Borduri				
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	13,350	520,13 49,51	6 943,75 661,00
13	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x22x10 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	445,000	172,35 18,60	76 696,37 8 277,00
		Total Borduri Inclusiv salariu				83 640,12 8 938,00
		3. FAM				
14	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare/ Banca300x90x80cm	buc	20,000	3 002,00 457,00	60 040,00 9 140,00
15	TsH91B	Instalarea urnelor	buc	10,000	1 312,80 392,00	13 128,00 3 920,00
16	RpEJ07A	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m	buc	18,000	4 687,25 612,50	84 370,50 11 025,00

1	2	3	4	5	6	7
		inaltime, inclusiv gropile si umplutura/ STALP de ILUMINAT DECORATIV 3m, negru, cu 3 felinare				
		Total FAM Inclusiv salariu				157 538,50 24 085,00
		4. Spatii verzi				
17	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I	100 m3	1,736	1 560,71 0,00	2 709,40 0,00
18	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	277,760	17,13 0,00	4 758,00 0,00
19	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	1 736,300	7,70 7,70	13 369,30 13 369,30
20	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	17,363	800,74 337,40	13 903,22 5 858,30
21	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	17,630	132,91 45,50	2 343,20 802,20
		Total Spatii verzi Inclusiv salariu				37 083,12 20 029,80

	Total	lei	2 111 072
	Asigurari sociala	24,00 %	77 599
	Cheltuieli de transport	5,00 %	76 850
	Cheltuieli de regie	4,00 %	90 621
	Beneficiu de deviz	3,00 %	70 685
	Total	100,00 +	2 426 827
	TVA	20,00 %	485 365
	Total deviz: Inclusiv salariu		2 912 192 323 328

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)