

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria s. Marianca de Jos

2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria s. Marianca de Jos

3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie a salii din primaria s.Marianca de Jos

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructii		
		1.1. Demolari		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti, inclusiv curatirea suprafetelor	m2	140,0000
2	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	81,0000
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (usi)	m2	2,3300
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	4,1600
5	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	5,0000
6	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t	5,0000
		1.2. Pereti		
7	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonoground" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (consum 0,27 kg/m2)	m2	140,0000
8	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	9,6000
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	140,0000
10	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5mm) (Ksalariu - 2, Kmateriale si utilaj - 5)	m2	140,0000
11	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de	m2	149,6000

1	2	3	4	5
		amorsaj		
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	149,6000
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	149,6000
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	149,6000
15	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu (Suruburile, nisip, ciment- se exclud, k-0,5 la manopera)	m	39,0000
		1.3. Tavan		
16	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	78,0000
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	78,0000
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	78,0000
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	78,0000
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	78,0000
		1.4. Pardosea		
21	CG32A1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu nisip	m3	15,6000
22	CG32B1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	7,8000
23	CG22A apl.	Pardoseli din Polisterobeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	78,0000
24	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	105,3000
25	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2	78,0000

1	2	3	4	5
		driscuita fin		
26	CG01A1 K-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1 cm	m2	78,0000
27	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum comercial Tarkett), la pardoseli	m2	78,0000
28	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn	m2	25,0000
29	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	25,0000
		1.5. Timplarie		
30	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,4900
		1.6. Electricitate		
31	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,0000
32	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,0000
33	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	35,0000
34	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	35,0000
		2. Lucrari de montare		
		2.1. Electricitate		
35	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	8,0000
36	RpEE01B	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare	buc	2,0000

1	2	3	4	5
		pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic		
37	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	16,0000
38	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0,6500
39	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	0,8500
40		Cordoane de cupru 3x1,5 mmp	m	70,0000
41		Cordoane de cupru 3x2,5 mmp	m	90,0000
42	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,5000
43		Tub flexibil 16mm	m	65,0000
44		Tub flexibil 20mm	m	85,0000

Notă 1. Materialele aplicate în operă să fie însoțite de certificate de proveniență, care corespund normelor în vigoare în RM.

2. Antreprenorul va executa lucrările calitativ, în caz de depistare a viciilor ascunse sau defectelor vor fi înlăturate de către antreprenor din sursele proprii

3. Termenul executării lucrărilor 150 zile

4. Garanția lucrărilor – minim 5 ani

Primarul s. Marianca de Jos

Știrbu Ruslan