

**Lucrari de reparatie capitala a
acoperisului blocului
administrative a edificiului INSP
din str.Ivano Franco 2A,
mun.Balti**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari**

Valoarea de deviz 705 068,83 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de desfaceri, demontari				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	338,0000	17,42 16,92	5 887,96 5 718,96
2	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	338,0000	10,91 9,16	3 689,27 3 097,77
3	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	305,0000	17,24 15,74	5 259,72 4 802,22
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	305,0000	8,40 7,05	2 561,99 2 150,24
5	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	61,0000	31,07 23,97	1 895,27 1 462,17
6	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	0,9600	322,34 317,25	309,45 304,56

1	2	3	4	5	6	7
7	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Parapet)	m2	19,2000	17,24 15,74	330,96 302,21
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Parapet)	m2	19,2000	6,94 6,34	133,20 121,73
9	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (piloni prefabricati)	m3	0,1700	152,41 129,94	25,91 22,09
10	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm (Placi planseu)	m3	2,1600	423,86 418,75	915,54 904,51
11	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (scara metalica)	kg	300,0000	0,38 0,27	114,89 81,07
12	TrI1AA02F 2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 (deseuri de constructie)	t	70,0000	11,75 11,75	822,50 822,50
13	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (deseuri de constructie)	t	70,0000	18,57 0,00	1 300,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			23 246,66
		Total Lucrari de desfaceri, demontari Inclusiv salariu				23 246,66 19 790,03
		2. Betonarea centurilor, coloanelor si talpilor				
14	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	9,4000	1 195,71 124,55	11 239,63 1 170,78
15	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	52,0000	57,65 30,55	2 997,80 1 588,60
16	CP28B	Confectionarea si montarea din	kg	38,6600	16,23	627,61

1	2	3	4	5	6	7
		otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm (Ancora d 14, conf. proiect pl.17)			1,65	63,69
17	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm (Ancora d 12, conf. proiect pl.17, pl.24)	kg	19,0000	16,23 1,64	308,36 31,25
18	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	457,5500	16,12 1,67	7 374,42 763,51
19	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	174,2800	16,77 2,33	2 922,87 405,61
20	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(Ancora d 12, conf. proiect pl.17)	kg	23,0900	26,41 4,94	609,82 113,98
21	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	7,9000	734,76 87,43	5 804,64 690,66
22	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	35,0000	61,97 39,95	2 169,05 1 398,25
		<i>Total</i>	Lei			34 054,20
		Total Betonarea centurilor, coloanelor si talpilor Inclusiv salariu				34 054,20 6 226,33

1	2	3	4	5	6	7
		3. Termoizolare planseu				
23	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum	m2	305,0000	28,19 1,88	8 597,10 573,40
24	CA02C	Beton simplu (cimentoplast) turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	61,0000	1 292,73 105,75	78 856,36 6 450,74
25	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-1, d4x100x100 mm)	kg	549,0000	18,51 0,71	10 163,75 387,28
26	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	305,0000	45,62 16,45	13 914,10 5 017,25
27	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 0.5 cm	m2	305,0000	7,60 2,82	2 319,13 860,10
		<i>Total</i>	Lei			113 850,44
		Total Termoizolare planseu Inclusiv salariu				113 850,44 13 288,77
		4. Sarpanta				
28	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	8,2800	4 622,47 528,75	38 274,08 4 378,04
29	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	6,2400	5 118,71 566,11	31 940,77 3 532,52
30	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	14,5200	122,63 19,97	1 780,62 289,99
31	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	2,0000	1 106,62 155,22	2 213,23 310,43
		<i>Total</i>	Lei			74 208,70

1	2	3	4	5	6	7
		Total Sarpanta Inclusiv salariu				74 208,70 8 510,98
		5. Invelitoarea				
32	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	450,0000	10,99 5,88	4 943,95 2 643,75
33	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (sipci 100x30 mm, contrasipci 50x30), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Scinduri de rasinoase Vtot=5.59m3)	m2	450,0000	48,84 6,93	21 979,13 3 119,63
34	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	5,5900	123,31 19,97	689,32 111,62
35	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	5,5900	30,83 5,89	172,32 32,90
36	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Culoarea ALBASTRA, conform proiect, protejata anticoroziv, cu grosime minim 0.50mm	m2	450,0000	201,63 27,02	90 734,12 12 161,25
37	CK26B apl	Opritori de zapada, culoarea ALBASTRA, protejata anticorosiv, grosime minima 0.5mm	m	87,5000	75,25 9,40	6 584,50 822,50
38	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada de protectie pe acoperis - 78 ml	kg	291,2000	26,59 4,93	7 743,94 1 437,03
39	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,2920	681,30 151,30	198,94 44,18

1	2	3	4	5	6	7
40	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (grosime 20 mm si 50 mm), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	65,2000	48,72 6,93	3 176,67 451,91
41	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,7600	123,32 20,03	217,05 35,25
42	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	1,7600	29,40 5,88	51,74 10,34
43	CI17B Kman=0.5	Placarea streasinilor cu lambriu de brad clasa A, montate prin prindere cu cuie (ATENTIE: Se exclud resursele materiale: Sipci de lemn 38x58 mm, Adeziv neoprenic; Panouri fibrolemnoase usoare moi; se adauga resursa materiala: Lambriu de brad clasa A, consum unitar 1,10m2; Se aplica Kmanopera=0.5)	m2	65,2000	117,22 29,38	7 643,02 1 915,25
44	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	65,2000	43,88 23,50	2 860,86 1 532,20
		<i>Total</i>	Lei			146 995,56
		Total Invelitoarea Inclusiv salariu				146 995,56 24 317,81
		6. Sistema pluviala				
45	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	87,0000	159,11 7,05	13 842,51 613,35
46	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	108,0000	122,08 8,22	13 184,23 888,30
		<i>Total</i>	Lei			27 026,74
		Total Sistema pluviala Inclusiv salariu				27 026,74 1 501,65
		7. Canale de ventilare				

1	2	3	4	5	6	7
47	CA04F	Beton C15 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	0,3500	1 198,60 124,89	419,51 43,71
48	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	0,9000	50,60 30,56	45,54 27,50
49	CD50B	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea peste 4 m	m3	0,4500	1 742,56 123,78	784,15 55,70
50	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (grosime 50 mm, densitate 135 kg/m3)	m2	0,9600	54,71 2,69	52,52 2,58
51	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,2550	22 474,86 939,96	5 731,09 239,69
52	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Защита металлоконструкций грунтовкой ГФ021 и огнезащитной краской "ВУП 2")	t	0,2550	680,51 151,14	173,53 38,54
53	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm (Ancora d10, conf. proiect pl.19 poz.9)	kg	0,4000	15,50 1,18	6,20 0,47

1	2	3	4	5	6	7
54	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	0,4600	136,37 23,50	62,73 10,81
55	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	1,2000	144,57 29,38	173,48 35,25
56	VA22B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0.55 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se exclud (Воздуховод из оцинкованной стали 0,55мм 300x100 - 1ml (включая аксессуары)	m2	0,8000	248,85 31,14	199,08 24,91
57	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка противодождявая 30x10)	buc	2,0000	62,38 11,75	124,75 23,50
		<i>Total</i>	Lei			7 772,58
		Total Canale de ventilare Inclusiv salariu				7 772,58 502,66
		8. Scara metalica acces cerdac				
58	CL10D	Scari, livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate prin sudura	t	0,4120	22 558,98 1 057,52	9 294,30 435,70
59	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de	t	0,4120	680,56 151,14	280,39 62,27

1	2	3	4	5	6	7
		miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Защита металлоконструкций грунтовкой ГФ021 и огнезащитной краской "ВУП 2")				
60	SA05A	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane pentru hidranti interiori, la constructii industriale si la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 2" (TEAVA DIN OTEL d50)	m	8,6000	76,15 9,86	654,88 84,83
61	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	1,5500	60,59 32,45	93,92 50,29
62	IC30G	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" (Racord fix tip (ГП) D50)	buc	2,0000	39,85 12,93	79,70 25,85
63	IC40E	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	15,0000	30,48 8,93	457,20 133,95
		Total	Lei			10 860,39
		Total Scara metalica acces cerdac Inclusiv salariu				10 860,39 792,89

	Total	Lei	438 015,27
	Asigurari sociale	24 %	17 983,47
	Transportarea materialelor	8 %	28 105,54
	Total		484 104,28
	Cheltueli de regie	14,5 %	70 195,12
	Total		554 299,40
	Beneficiu de deviz	6 %	33 257,96
	Total		587 557,36
	TVA	20 %	117 511,47

1	2	3	4	5	6	7
		Total				705 068,83
						705 068,83
		Total deviz: Inclisiv salariu				74 931,12

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)