

**Lucrări de reparație a
drumurilor din raionul Rîșcani.
Lotul 1. Îmbrăcămintă din beton
asfaltic L 158 M 5 drum de acces
spre s.Aluniș**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 2 939 895,53 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2	70,00	66,00 0,00	4 620,00 0,00
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	816,00	380,56 17,35	310 532,94 14 159,23
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	4,20	10 939,00 0,00	45 943,80 0,00
4	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	7 000,00	118,57 1,74	829 978,10 12 146,40
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,10	10 914,00 0,00	22 919,40 0,00
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la	m2	7 000,00	132,13	924 894,60

1	2	3	4	5	6	7
		cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica			1,45	10 122,00
7	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	24,00	78,02 0,00	1 872,50 0,00
8	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	24,00	2 304,72 161,37	55 313,18 3 872,97

Прямые затраты	?	2 196 074,52
CASM (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	9 067,64
Total ПЗ+CASM	100,00 +	2 205 142,16
Cheltuieli de regie (Total) * 10 %	10,00 %	220 514,22
Total Total+CR	100,00 +	2 425 656,38
Beneficiu (Total) * 1 %	1,00 %	24 256,56
Total Total+B	100,00 +	2 449 912,94
TVA (Total) * 20 %	20,00 %	489 982,59

Total deviz: **2 939 895,53**
Incluziv salariu **40 300,60**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)