

Lucrari de reparatie a coridorului et III Consiliul raional Floresti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL Reparatie curenta

Valoarea de deviz 197 762,17 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de finisare Birouri				
1	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	73,53	19,830 8,956	1 458,110 658,560
2	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	73,53	23,453 12,803	1 724,510 941,440
3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	53,28	108,746 78,078	5 794,000 4 160,000
4	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	20,65	128,668 97,906	2 656,990 2 021,760
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	73,53	41,064 35,199	3 019,420 2 588,160
6	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe	m2	73,53	26,659 19,201	1 960,210 1 411,840

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	73,53	6,174 1,924	453,990 141,440
8	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent	m2	73,53	37,762 19,836	2 776,610 1 458,560
9	RpCK01E1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) asezate pe pardoseli din lemn, materiale (apa si nisipul se exclud)	m2	20,25	231,293 30,088	4 683,680 609,280
10	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	20,25	399,636 83,216	8 092,630 1 685,120
		Total Capitolul 1. Lucrari de finisare Birouri Inclusiv salariu				32 620,150 15 676,160
		2. Capitolul 2. Lucrari de finisare coridor				
11	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	192,40	23,450 12,800	4 511,790 2 462,720
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,00	108,747 78,080	5 219,850 3 747,840
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	192,40	41,067 35,200	7 901,320 6 772,480
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	192,40	6,169 1,919	1 186,980 369,280
15	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe	m2	192,40	26,660 19,200	5 129,370 3 694,080

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	192,00	19,835 8,960	3 808,320 1 720,320
17	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	192,40	111,928 43,519	21 534,980 8 373,120
18	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	64,57	340,052 140,806	21 957,140 9 091,840
		Total Capitolul 2. Lucrari de finisare coridor Inclusiv salariu				71 249,750 36 231,680
		3. Capitolul 3.Timplarie				
19	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	24,00	26,880 26,880	645,120 645,120
20	RpCO22A	Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, simple, confectionate din orice fel de material, pe toc, inclusiv montarea tocului se calculeaza numai manopera	m2	24,00	169,900 163,200	4 077,600 3 916,800
21	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	36,00	35,836 32,000	1 290,110 1 152,000
22	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	28,00	60,277 53,760	1 687,750 1 505,280
23	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	12,80	159,775 95,100	2 045,120 1 217,280

1	2	3	4	5	6	7
24	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre	m	52,00	65,270 5,120	3 394,040 266,240
		Total Capitolul 3.Timplarie Inclusiv salariu				13 139,740 8 702,720
		4. Capitolul 4. Electricitate Capitolul 4.1.Conductori				
25	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie,VVGng3*1.5	m	50,00	25,149 4,480	1 257,450 224,000
26	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie,VVGng3*2.5	m	68,00	30,813 4,480	2 095,260 304,640
27	08-02-152-11	Constructii metalice de cablu: suspensie pentru pozarea cablurilor sub plansee cu suport: dublu, masa pina la 4 kg	100 buc	0,12	6 710,917 2 874,667	805,310 344,960
28	0	Suspensile pentru pozarea cablului sub plansee jgheab150mm*50mm*3000mm	buc	12,00	0,000 0,000	0,000 0,000
		Total Capitolul 4. Electricitate Capitolul 4.1.Conductori Inclusiv salariu				4 158,020 873,600
		5. Capitolul 4.2.Corpuri de iluminat				
29	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	6,00	413,120 17,920	2 478,720 107,520
		Total Capitolul 4.2.Corpuri de iluminat Inclusiv salariu				2 478,720 107,520
		6. Capitolul 4.3. Prize si intrerupatoare				
30	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,00	89,085 19,840	178,170 39,680
31	RpEE01A	Montarea intrupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala,	buc	2,00	82,130 17,280	164,260 34,560

1	2	3	4	5	6	7
		impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				
		Total Capitolul 4.3. Prize si intrerupatoare Inclusiv salariu				342,430 74,240
		7. Capitolul 5.UTILAJ				
32	0	Suspensile pentru pozarea cablului sub plansee jgheab150mm*50mm*3000mm	buc	12,00	332,800 0,000	3 993,600 0,000
		Total Capitolul 5.UTILAJ Inclusiv salariu				3 993,600

		Total	Lei	127 982,41
		CASM	24,00 %	14 799,82
		Transport materiale	6,00 %	3 890,80
		Cheltuieli de regie	6,00 %	8 800,38
		Total	100,00 +	155 473,41
		Beneficiul	6,00 %	9 328,40
		Total	100,00 +	164 801,81
		TVA	20,00 %	32 960,36
		Total deviz: Inclusiv salariu		197 762,17 61 665,92

Intocmit

VIKMAR INVEST SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Consiliul raional Floresti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)