

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria s.Tirnova, r. Edinet**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria s.Tirnova,r. Edinet**

**3. Obiectul achizițiilor Renovarea acoperisului la Gimnaziul din s.Tirnova r-nul Edinet**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Reparatia acoperisului</b>		
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - inelitori din asbociment,	m2	1 240,000
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala inelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	1 240,000
3	CE34A	Taierea carnizului din (Cotilet)in vederea realizarii dimensiunilor pentru montare a consolei (Cobilca )la capriori	m	47,000
4	RpCH15A	Grinzi(Console -Cobilca 0.15*0.07*1.2m - 200 buc) din lemn de rasinoase, prelungirea capetelor de grinzi	m3	2,520
5	RpCH05D	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - popi din grinzi de rasinoase	m	26,000
6	RpCH05A	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - capriori prin dublare intre 2 reazeme din rigle	m	47,000
7	RpCH05F	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - coame, pane din grinzi de rasinoase	m	38,000
8	TRI1AA03C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	17,800
9	TsI50A4	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km	t	17,800
10	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	11,200
11	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe	m3	11,200

1	2	3	4	5
		suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.		
12	CE42A	Executarea lucarnelor ,	buc	4,000
13	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (25 mm grosime 10 cm latime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.N= 0,00745(Inclusiv norma pentru contrasipci)	m2	1 240,000
14	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	1 240,000
15	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,(Grosime 0.45mm Corea sau similar ). Culoarea de coordonat cu Beneficiarul , executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	1 240,000
16	CK26B	Coama la acoperis	m	120,000
17	CK26B	Opritori de zapada	m	202,000
18	CE31C2	Streasină infundată, cu lățimea medie de 0,4 m (din tabla cutată 0.35mm albă)	m2	58,000
19	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	168,000
20	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	72,000
21	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	364,000
		<b>2. Galerea</b>		
22	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment.	m2	48,000

1	2	3	4	5
23	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	48,000
24	CE26B	Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete peste 25 mp, la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere: din lemn rotund cioplit, la constructii definitive	m2	48,000
25	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (25 mm grosime 10 cm latime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.N= 0,00745(Inclusiv norma pentru contrasipci)	m2	48,000
26	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	48,000
27	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv(Grosime 0.45mm Corea sau similar ) Culoarea de coordonat cu Beneficiarul. executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	48,000
28	CE31C2	Streasina infundata, cu latimea medie de 0,4 m (din tabla cutata 0.35mm alba)	m2	9,000

Preşedintele grupului de lucru

Cornelia RUSU