

**Lucrari de amenajare inteligenta
a insulei din parcul Gradina
Publica #Vasile Alexandri#**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-3
Solutii arhitecturale (17/23-SA)**

Valoarea de deviz 465,097.33 lei

Intocmit in prețuri curente 12.02.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. . Pod 1				
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	11.0000	20.94 18.69	230.38 205.63
2	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	134.0000	4.07 3.40	544.95 455.44
3	RpIzA01D	Curatarea prin sablare, in vederea aplicarii protectiilor anticorozive, executata pe suprafete de metal (confectii si constructii metalice) executate din profile cu grosimi de 8-12 mm inclusiv, cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm	t	0.5000	4,925.16 2,362.16	2,462.58 1,181.08
4	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF-21 sau analog si doua straturi de email PF-115 sau analog	t	0.5000	1,822.30 618.58	911.15 309.29
5	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si	t	0.2880	96.91 80.73	27.91 23.25

1	2	3	4	5	6	7
		descarcarea prin asezare				
6	Tr11AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	0.2880	38.23 38.23	11.01 11.01
7	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0.2880	82.57 0.00	23.78 0.00
8	CG02A1	Dusumele oarbe din scinduri de stejar gr.50 mm, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de stejar.Pentru suprafete mai mici sau egale cu 16 mp / Consum Scinduri din stejar gr.50 mm =0.05 m3/m2 / k=2 la manopera	m2	11.0000	511.48 192.03	5,626.30 2,112.35
9	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	0.6400	90.11 33.14	57.67 21.21
10	CN18B	Vopsitorii cu vopsele pe baza de rasini alchidice modificate aplicate pe timplarie din lemn de esenta tare, executate cu un strat de grund pe baza de polimer acrilic si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa	m2	22.0000	82.37 67.98	1,812.05 1,495.47
		<i>Total</i>	lei			11,707.78
		Total . Pod 1 Inclusiv salariu				11,707.78 5,814.73
		2. Pod 2				
11	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	22.0000	28.74 25.49	632.30 560.80
12	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg	291.1000	2.40 2.12	699.24 618.37
13	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	57.6000	4.07 3.40	234.25 195.77

1	2	3	4	5	6	7
14	RpIzA01D	Curatarea prin sablare, in vederea aplicarii protectiilor anticorozive, executata pe suprafete de metal (confectii si constructii metalice) executate din profile cu grosimi de 8-12 mm inclusiv, cu nisip cuarzos de riu granulatie 2-3 mm	t	1.0000	4,925.17 2,362.17	4,925.17 2,362.17
15	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF-21 sau analog si doua straturi de email PF-115 sau analog	t	1.0000	1,822.30 618.58	1,822.30 618.58
16	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	1.8000	96.35 80.72	173.43 145.30
17	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	1.8000	38.24 38.24	68.83 68.83
18	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	1.8000	82.56 0.00	148.61 0.00
19	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	291.1000	38.14 17.84	11,101.65 5,194.30
20	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	16.9000	120.77 93.47	2,041.08 1,579.59
21	CG02A1	Dusumele oarbe din scinduri de stejar gr.50 mm, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de stejar.Pentru suprafete mai mici sau egale cu 16 mp / Consum Scinduri din	m2	22.0000	511.48 192.03	11,252.61 4,224.71

1	2	3	4	5	6	7
		stejar gr.50 mm =0.05 m3/m2 / k=2 la manopera				
22	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	1.2760	90.15 33.13	115.03 42.28
23	CN18B	Vopsitorii cu vopsele pe baza de rasini alchidice modificate aplicate pe timplarie din lemn de esenta tare, executate cu un strat de grund pe baza de polimer acrilic si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa	m2	44.0000	82.37 67.98	3,624.10 2,990.94
		<i>Total</i>	lei			36,838.60
		Total Pod 2 Inclusiv salariu				36,838.60 18,601.64
		3. Poarta de intrare				
		3.1. Demontari				
24	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile/Tigla metalica/	m2	35.3500	62.18 61.18	2,198.01 2,162.66
25	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	35.3500	16.79 15.29	593.69 540.66
26	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	28.2800	36.64 33.14	1,036.13 937.15
27	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	6.5000	79.87 79.87	519.17 519.17
28	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg	250.2000	2.40 2.12	601.04 531.49
29	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale	t	0.7150	96.06	68.68

1	2	3	4	5	6	7
		cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare			80.71	57.71
30	Tr11AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	0.7150	38.24 38.24	27.34 27.34
31	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0.7150	82.57 0.00	59.04 0.00
		<i>Total</i>	lei			5,103.10
		Total Demontari Inclusiv salariu				5,103.10 4,776.18
		3.2. Refaceri				
32	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	250.2000	38.14 17.84	9,541.85 4,464.49
33	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF-21 sau analog si doua straturi de email PF-115 sau analog	t	0.2500	1,822.32 618.60	455.58 154.65
34	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0.3420	8,333.27 1,911.81	2,849.98 653.84
35	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (50x50 mm) geluite pe o parte, la constructii obisnuite./ Consum Scinduri = 0.0042 m3/m2	m2	40.3200	67.41 39.94	2,718.01 1,610.22
36	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0.5120	1,125.06 174.20	576.03 89.19

1	2	3	4	5	6	7
37	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	0.1700	90.24 33.12	15.34 5.63
38	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate/Folie anticondens	m2	40.3200	37.73 21.24	1,521.42 856.50
39	CE01A3	Invelitori din tigla profilata din argila arsa, asezate pe sipci de rasinoase, executate pe suprafete mai mici sau egale de 50 mp.,inclusiv executarea doliilor, paziilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	40.3200	1,189.02 76.47	47,941.24 3,083.39
40	CE01B	Invelitori din coame din argila arsa, asezate pe sipci de rasinoase, executate pe suprafete mai mari de 50 mp.,inclusiv executarea doliilor, paziilor, racordurilor la cosuri etc.	m	0.4000	449.10 5.52	179.64 2.21
41	CR06A	Captuseli (lambriuri) executate din scinduri de rasinoase geluite si faltuite gr. 20 mm pe rigle 50x50 mm (inclusiv tratarea antiseptica)	m2	8.0000	264.15 123.21	2,113.17 985.65
42	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0.2320	1,125.04 174.18	261.01 40.41
43	CN17B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 la usi, ferestre si obloane rulante	m2	16.0000	87.35 57.78	1,397.67 924.47
		<i>Total</i>	lei			69,570.94
		Total Refaceri Inclusiv salariu				69,570.94 12,870.65
		<i>Total</i>	lei			74,674.04
		Total Poarta de intrare Inclusiv salariu				74,674.04 17,646.83
		4. Instalatie metalica (conform proiectului 17/23-SA Plansa 14)				

1	2	3	4	5	6	7
44	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg	465.2000	38.14 17.84	17,741.29 8,300.89
45	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalică cu email alchidic în 2 straturi inclusiv grundul	m ²	17.6200	120.77 93.47	2,128.04 1,646.89
		<i>Total</i>	lei			19,869.33
		Total Instalatie metalica (conform proiectului 17/23-SA Plansa 14) Inklusiv salariu				19,869.33 9,947.78
		5. Umbrela de soare (conform proiectului 17/23-SA Plansa 15)				
46	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg	211.1000	38.14 17.84	8,050.71 3,766.81
47	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalică cu email alchidic în 2 straturi inclusiv grundul	m ²	9.0000	120.77 93.47	1,086.96 841.20
48	CE35A	Montarea pinzei de umbra la umbrela, inclusiv elementele necesare montării /aplicativ, se exclude Plasa din relon, consum material nou "Pinza de umbra inclusiv elementele necesare montării" = 1.0 m ² /m ²	m ²	1.9200	78.15 11.90	150.04 22.84
		<i>Total</i>	lei			9,287.71
		Total Umbrela de soare (conform proiectului 17/23-SA Plansa 15) Inklusiv salariu				9,287.71 4,630.85
		6. Umbrela 2 (conform proiectului 17/23-SA Plansa 16-17)				
49	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate	kg	606.9000	38.14 17.84	23,145.28 10,829.34

1	2	3	4	5	6	7
		total sau partial in beton				
50	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	15.5000	120.77 93.47	1,872.00 1,448.74
51	CE35A	Montarea pinzei de umbra la umbrela, inclusiv elementele necesare montarii /aplicativ, se exclude Plasa din relon, consum material nou "Pinza de umbra inclusiv elementele necesare montarii" = 1.0 m2/m2	m2	14.0000	78.15 11.90	1,094.04 166.54
		<i>Total</i>	lei			26,111.32
		Total Umbrela 2 (conform proiectului 17/23-SA Plansa 16-17) Inclusiv salariu				26,111.32 12,444.62
		7. Pergola de lemn				
52	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0.1100	8,333.55 1,911.82	916.69 210.30
53	CN50B	Tratament ignifug al lemniei; carcase, estacade.	m3	0.1100	1,124.91 174.18	123.74 19.16
54	CR06A	Captuseli (lambriuri) executate din scinduri de rasinoase geluite si faltuite gr. 20 mm pe rigle 50x50 mm (inclusiv tratarea antiseptica)	m2	7.0000	264.15 123.21	1,849.03 862.45
55	CN50B	Tratament ignifug al lemniei; carcase, estacade.	m3	0.2030	1,125.02 174.19	228.38 35.36
56	CN17B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 la usi, ferestre si obloane rulante	m2	14.0000	87.35 57.78	1,222.96 808.91
		<i>Total</i>	lei			4,340.80
		Total Pergola de lemn				4,340.80

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				1,936.18
		8. Estacada				
57	SE54C	Rezervor tampon din material plastic avind capacitatea de 750 - 1000 l / Ponton 1000L / Se exclude racord olandez	buc	6.0000	9,457.89 322.89	56,747.32 1,937.32
58	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	1,441.3000	38.14 17.84	54,966.72 25,718.13
59	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF-21 sau analog si doua straturi de email PF-115 sau analog	t	1.4410	1,822.30 618.58	2,625.94 891.38
60	CG02A	Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, pe suprafete mai mari de 16 mp, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de stejar/ Consum Scinduri gr.30 mm =0.03 m3/m2	m2	28.0000	305.92 76.47	8,565.84 2,141.24
61	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	1.0640	90.16 33.14	95.93 35.26
62	CN18B	Vopsitorii cu vopsele pe baza de rasini alchidice modificate aplicate pe timplarie din lemn de esenta tare, executate cu un strat de grund pe baza de polimer acrilic si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa	m2	56.0000	82.37 67.98	4,612.50 3,806.66
		<i>Total</i>	lei			127,614.25
		Total Estacada Inclusiv salariu				127,614.25 34,529.99

		Total	lei			310,443.83
		Alocari in fondul social	24 %			25,332.63

1	2	3	4	5	6	7
		Transport	8 %			16,058.24
		Total				351,834.70
		Regie	8 %			28,146.78
		Total				379,981.48
		Beneficiu	2 %			7,599.63
		Total				387,581.11
		Tva	20 %			77,516.22
						465,097.33
		Total deviz: Inclusiv salariu				105,552.62

Intocmit

I.I. Gamureac Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

PRIMARIA MUNICIPIULUI EDINET

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de amenajare inteligenta
a insulei din parcul Gradina
Publica #Vasile Alexandri#**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-3
Solutii arhitecturale (17/23-SA)**

Valoarea de deviz 465,097.33 lei

Intocmit in prețuri curente 12.02.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-3:				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	2.7660	84.97	235.028
2.	6141120000000	Sablator	h-om	23.6550	84.97	2,009.965
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	32.0999	84.97	2,727.528
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	47.9832	84.97	4,077.133
5.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	9.1530	84.97	777.731
6.	7132040012700	Parchetar	h-om	94.8900	84.97	8,062.803

7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	8.0640	84.97	685.198
8.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	22.8000	84.97	1,937.316
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	182.9220	84.97	15,542.882
10.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	23.2305	84.97	1,973.896
11.	7212030022700	Sudor	h-om	34.8232	84.97	2,958.928
12.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	14.9548	84.97	1,270.709
13.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	14.6580	84.97	1,245.490
14.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	620.5020	84.97	52,724.056
15.	7422010060100	Timplar	h-om	3.0550	84.97	259.583
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.2613	84.97	107.173
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	92.7143	84.97	7,877.936
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9.3063	84.97	790.756
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	3.3953	84.97	288.501
		Total manopera				105,552.62

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	48.9870	12.50	612.337
2.	1111000100051	Deseuri lemnoase	t	0.1290	1,200.00	154.800
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0020	240.00	0.480
4.	1421102200900	Nisip cuartos de riu spalat si sortat 2,0 - 3,0 mm	m3	0.4650	240.00	111.600
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	15.3375	5.00	76.687
6.	1752127334760-1	Pinza de umbra inclusiv elementele necesare montarii" = 1.0 m2/m2	m2	16.7160	61.00	1,019.676
7.	201010290349-5	Scinduri de rasinoase	m3	0.1693	4,500.00	761.850
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.3750	4,500.00	1,687.500
9.	2010102903495-1	Scinduri de rasinoase/Scinduri din stejar gr.50 mm	m3	2.4900	4,500.00	11,205.000
10.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0.0084	4,500.00	37.800
11.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{\sigma} = 44\text{MM}$ calit II	m3	0.0542	4,500.00	243.900
12.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0.0600	4,500.00	270.000
13.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0.0045	4,500.00	20.250
14.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{\sigma}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0.4204	4,500.00	1,891.800
15.	2010102913200	Rigle de stejar	m3	0.4880	8,500.00	4,148.000
16.	2010212905981	Sipci de rasinoase de 28 x 48 mm	m3	0.2076	5,500.00	1,141.800
17.	2010232958990	Lemn de foc (deseuri)	kg	261.0000	4.25	1,109.250
18.	2030122948050	Ghermele carbolizate	buc	30.0000	2.00	60.000
19.	2320166200676	White spirit	kg	15.4750	33.50	518.412
20.	23203226000361	Gudron	kg	1.1662	32.00	37.319
21.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1.0442	45.00	46.988
22.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.7217	60.00	43.302
23.	2414147327483	Lignolineum	kg	6.1000	28.00	170.800
24.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1.3605	18.50	25.169
25.	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	3.7500	18.50	69.375
26.	243011610000-0	Email clorcauciu PF-115	kg	38.2920	60.00	2,297.520
27.	2430116104160	Email alchidic	kg	10.0334	60.00	602.004
28.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	10.3586	95.00	984.067
29.	2430116105711	Lac pe baza de rasini alchidice L 005 - 43	kg	7.5000	88.25	661.875
30.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0.2076	78.20	16.234
31.	2430226100700	Grund alchidic	kg	6.1381	54.50	334.526
32.	2430226100800	Grund pe baza de polimer acrilic	kg	9.7600	54.50	531.920

33.	24302261008114	Grund GF-15	kg	19.1460	54.50	1,043.457
34.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	3.5510	8.50	30.183
35.	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	20.7400	8.50	176.290
36.	2430226109000	Vopsea pe baza de rasini alchidice modificate	kg	24.4000	28.50	695.400
37.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	2.6804	58.00	155.463
38.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	9.4922	58.00	550.548
39.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	9.4815	18.50	175.407
40.	2522147331411	Rezervor tampon din material plastic Ponton 1000L /	buc	6.0900	9,000.00	54,810.000
41.	2640122303100	Coame mari (din argila arsa, beton sau mortar de ciment)	buc	1.2120	145.00	175.740
42.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5.3273	2.55	13.585
43.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.4040	2.55	1.030
44.	2666122300000	Tigle profilate (din argila, beton sau mortar de ciment)	buc	664.4736	64.50	42,858.547
45.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	80.3040	5.17	415.172
46.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	0.6554	12.50	8.193
47.	2682132600465-1	Folie anticondens	m2	47.7590	10.50	501.470
48.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	16.1965	36.00	583.074
49.	2710912611607	Zgura	kg	42.7000	22.00	939.400
50.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	32.6580	23.33	761.912
51.	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	0.4153	23.33	9.689
52.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0.4153	125.00	51.912
53.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,265.8000	19.55	63,846.390
54.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0.0701	85.00	5.959
55.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	1.5368	120.00	184.416
56.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	13.7512	16.50	226.895
57.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	16.3290	60.00	979.740
58.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	3.3900	125.00	423.750
59.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1.3560	16.50	22.374
60.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	498.3552	0.15	74.753
61.	4011106202741	Energie electrica	kw	26.1264	2.80	73.154
62.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.2440	25.00	6.100
63.	4100126202818	Apa	m3	1.4300	25.00	35.750
		Total materiale de constructii				200,728.00

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0.0073	480.00	3.504
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0.1624	480.00	77.952
3.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0.0678	480.00	32.544
4.	29123400025079	Electrocompresor de 3-7 mc/minut 7 kgf-cmp	h-ut	10.1400	120.00	1,216.800
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3.9449	50.00	197.245
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1.5870	50.00	79.350
7.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0.7050	50.00	35.250
8.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0.1040	30.00	3.120
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4.4092	220.00	970.024
10.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara	h-ut	0.0306	100.00	3.060

		tractor)				
11.	2952270003004	Instalatie mobila de sablare uscata incl. compres. 3-7 mc/min	h-ut	10.1400	120.00	1,216.800
12.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0.1492	65.00	9.698
13.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.9580	85.00	81.430
14.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.0179	280.00	5.012
15.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.7232	320.00	231.424
		Total utilaje de constructii				4,163.21

Total	lei	310,443.8 3
Alocari in fondul social	24 %	25,332.63
Transport	8 %	16,058.24
Total		351,834.7 0
Regie	8 %	28,146.78
Total		379,981.4 8
Beneficiu	2 %	7,599.63
Total		387,581.1 1
Tva	20 %	77,516.22

Total deviz: **465,097.3**
3

Intocmit

I.I. Gamureac Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

PRIMARIA MUNICIPIULUI EDINET

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de amenajare inteligenta a insulei din parcul Gradina Publica #Vasile Alexandri#

Investitor PRIMARIA MUNICIPIULUI EDINET

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pod 1				
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			20.94

1	2	3	4	5	6	7
						18.69
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1100	84.97	9.35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1100	84.97	9.35
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	25.00	0.75
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0300	50.00	1.50
		<i>Total</i>	lei			230.38
2	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			4.07
						3.40
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0.0200	84.97	1.70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.0200	84.97	1.70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.0008	60.00	0.05
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0010	45.00	0.04
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0030	50.00	0.15
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.0050	85.00	0.42
		<i>Total</i>	lei			544.95
3	RpIzA01D	Curatarea prin sablare, in vederea aplicarii protectiilor anticorozive, executata pe suprafete de metal (confectii si constructii metalice) executate din profile cu grosimi de 8-12 mm inclusiv, cu nisip cuarzos de riu granulatie 2-3 mm	t			4,925.16
						2,362.16
	6141120000000	Sablator	h-om	15.7700	84.97	1,339.98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12.0300	84.97	1,022.19
	1421102200900	Nisip cuarzos de riu spalat si sortat 2,0 - 3,0 mm	m3	0.3100	240.00	74.40
	2010232958990	Lemn de foc (deseuri)	kg	174.0000	4.25	739.50
	1111000100051	Deseuri lemnoase	t	0.0860	1,200.00	103.20
	2952270003004	Instalatie mobila de sablare uscata incl. compres. 3-7 mc/min	h-ut	6.7600	120.00	811.20
	29123400025079	Electrocompresor de 3-7 mc/minut 7 kgf-cmp	h-ut	6.7600	120.00	811.20
	2922140006705	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0.4700	50.00	23.50
		<i>Total</i>	lei			2,462.58
4	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF-21 sau analog si doua straturi de email PF-115 sau analog	t			1,822.30
						618.58
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7.2800	84.97	618.58
	243011610000-0	Email clorcauciuc PF-115	kg	12.0000	60.00	720.00
	24302261008114	Grund GF-15	kg	6.0000	54.50	327.00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0.8400	58.00	48.72
	2320166200676	White spirit	kg	3.0000	33.50	100.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1.5000	5.00	7.50
		<i>Total</i>	lei			911.15
5	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			96.91
						80.73
	71240100107001	Dulgher	h-om	0.2800	84.97	23.78
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.6700	84.97	56.94
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0.0030	4,500.00	14.06
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0.0250	85.00	2.13
		<i>Total</i>	lei			27.91
6	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			38.23
						38.23
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.4500	84.97	38.24
		<i>Total</i>	lei			11.01
7	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			82.57
						0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.2580	320.00	82.56
		<i>Total</i>	lei			23.78
8	CG02A1	Dusumele oarbe din scinduri de stejar gr.50	m2			511.48

1	2	3	4	5	6	7
		mm, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de stejar.Pentru suprafete mai mici sau egale cu 16 mp / Consum Scinduri din stejar gr.50 mm =0.05 m3/m2 / k=2 la manopera				192.03
	7132040012700	Parchetar	h-om	1.0300	84.97	175.04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	84.97	16.99
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.1000	16.50	1.65
	2010102903495-1	Scinduri de rasinoase/Scinduri din stejar gr.50 mm	m3	0.0500	4,500.00	225.00
	2010102913200	Rigle de stejar	m3	0.0080	8,500.00	68.00
	2710912611607	Zgura	kg	0.7000	22.00	15.40
	2414147327483	Lignolineum	kg	0.1000	28.00	2.80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	220.00	6.60
		<i>Total</i>	lei			5,626.30
9	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			90.11 33.14
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.3900	84.97	33.14
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3.0100	18.50	55.68
	2410520006700	Automacara	h-ut	0.0010	480.00	0.45
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.0030	280.00	0.83
		<i>Total</i>	lei			57.67
10	CN18B	Vopsitorii cu vopsele pe baza de rasini alchidice modificate aplicate pe timplarie din lemn de esenta tare, executate cu un strat de grund pe baza de polimer acrilic si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa	m2			82.37 67.98
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.8000	84.97	67.98
	2430226100800	Grund pe baza de polimer acrilic	kg	0.0800	54.50	4.36
	2430226109000	Vopsea pe baza de rasini alchidice modificate	kg	0.2000	28.50	5.70
	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0.1700	8.50	1.44
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.17	2.58
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	5.00	0.25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	25.00	0.05
		<i>Total</i>	lei			1,812.05
		2. Pod 2				
11	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			28.74 25.49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1500	84.97	12.75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	84.97	12.75
	4100126202818	Apa	m3	0.0500	25.00	1.25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0400	50.00	2.00
		<i>Total</i>	lei			632.30
12	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg			2.40 2.12
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0.0200	84.97	1.70
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0040	84.97	0.34
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.0010	84.97	0.08
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.0010	60.00	0.06
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0015	45.00	0.07
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0.0003	480.00	0.14
		<i>Total</i>	lei			699.24
13	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			4.07 3.40
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0.0200	84.97	1.70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.0200	84.97	1.70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.0008	60.00	0.05
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0010	45.00	0.04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0030	50.00	0.15
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.0050	85.00	0.42

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			234.25
14	RpIzA01D	Curatarea prin sablare, in vederea aplicarii protectiilor anticorozive, executata pe suprafete de metal (confectii si constructii metalice) executate din profile cu grosimi de 8-12 mm inclusiv, cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm	t			4,925.17 ----- 2,362.17
	6141120000000	Sablator	h-om	15.7700	84.97	1,339.98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12.0300	84.97	1,022.19
	1421102200900	Nisip cuartos de riu spalat si sortat 2,0 - 3,0 mm	m3	0.3100	240.00	74.40
	2010232958990	Lemn de foc (deseuri)	kg	174.0000	4.25	739.50
	1111000100051	Deseuri lemnoase	t	0.0860	1,200.00	103.20
	2952270003004	Instalatie mobila de sablare uscata incl. compres. 3-7 mc/min	h-ut	6.7600	120.00	811.20
	29123400025079	Electrocompresor de 3-7 mc/minut 7 kgf-cmp	h-ut	6.7600	120.00	811.20
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0.4700	50.00	23.50
		<i>Total</i>	lei			4,925.17
15	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF-21 sau analog si doua straturi de email PF-115 sau analog	t			1,822.30 ----- 618.58
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7.2800	84.97	618.58
	243011610000-0	Email clorcauciuc PF-115	kg	12.0000	60.00	720.00
	24302261008114	Grund GF-15	kg	6.0000	54.50	327.00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0.8400	58.00	48.72
	2320166200676	White spirit	kg	3.0000	33.50	100.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1.5000	5.00	7.50
		<i>Total</i>	lei			1,822.30
16	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			96.35 ----- 80.72
	71240100107001	Dulgher	h-om	0.2800	84.97	23.79
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.6700	84.97	56.93
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3.5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0.0030	4,500.00	13.50
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0.0250	85.00	2.12
		<i>Total</i>	lei			173.43
17	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			38.24 ----- 38.24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.4500	84.97	38.24
		<i>Total</i>	lei			68.83
18	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			82.56 ----- 0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.2580	320.00	82.56
		<i>Total</i>	lei			148.61
19	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			38.14 ----- 17.84
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900	84.97	16.14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	84.97	0.85
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100	84.97	0.85
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100	23.33	0.23
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1.0000	19.55	19.55
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	60.00	0.30
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080	2.80	0.02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.0150	12.50	0.19
		<i>Total</i>	lei			11,101.65
20	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			120.77 ----- 93.47

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.1000	84.97	93.47
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0.1040	54.50	5.67
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0.1100	58.00	6.38
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0.0500	8.50	0.42
	2430116104160	Email alchidic	kg	0.1700	60.00	10.20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.2000	5.17	1.03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	5.00	0.25
	2320166200676	White spirit	kg	0.1000	33.50	3.35
		<i>Total</i>	lei			2,041.08
21	CG02A1	Dusumele oarbe din scinduri de stejar gr.50 mm, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de stejar.Pentru suprafete mai mici sau egale cu 16 mp / Consum Scinduri din stejar gr.50 mm =0.05 m3/m2 / k=2 la manopera	m2			511.48 192.03
	7132040012700	Parchetar	h-om	1.0300	84.97	175.04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	84.97	16.99
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.1000	16.50	1.65
	2010102903495-1	Scinduri de rasinoase/Scinduri din stejar gr.50 mm	m3	0.0500	4,500.00	225.00
	2010102913200	Rigle de stejar	m3	0.0080	8,500.00	68.00
	2710912611607	Zgura	kg	0.7000	22.00	15.40
	2414147327483	Lignolineum	kg	0.1000	28.00	2.80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	220.00	6.60
		<i>Total</i>	lei			11,252.61
22	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			90.15 33.13
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.3900	84.97	33.14
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3.0100	18.50	55.69
	2410520006700	Automacara	h-ut	0.0010	480.00	0.49
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.0030	280.00	0.83
		<i>Total</i>	lei			115.03
23	CN18B	Vopsitorii cu vopsele pe baza de rasini alchidice modificate aplicate pe timplarie din lemn de esenta tare, executate cu un strat de grund pe baza de polimer acrilic si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa	m2			82.37 67.98
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.8000	84.97	67.98
	2430226100800	Grund pe baza de polimer acrilic	kg	0.0800	54.50	4.36
	2430226109000	Vopsea pe baza de rasini alchidice modificate	kg	0.2000	28.50	5.70
	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0.1700	8.50	1.44
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.17	2.58
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	5.00	0.25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	25.00	0.05
		<i>Total</i>	lei			3,624.10
		3. Poarta de intrare				
		3.1. Demontari				
24	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile/Tigla metalica/	m2			62.18 61.18
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.3600	84.97	30.59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3600	84.97	30.59
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0200	50.00	1.00
		<i>Total</i>	lei			2,198.01
25	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			16.79 15.29
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.0900	84.97	7.65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0900	84.97	7.65

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0300	50.00	1.50
		<i>Total</i>	lei			593.69
26	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			36.64 33.14
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.2800	84.97	23.79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1100	84.97	9.35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0700	50.00	3.50
		<i>Total</i>	lei			1,036.13
27	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			79.87 79.87
	7422010060100	Timplar	h-om	0.4700	84.97	39.94
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.4700	84.97	39.94
		<i>Total</i>	lei			519.17
28	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg			2.40 2.12
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0.0200	84.97	1.70
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0040	84.97	0.34
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.0010	84.97	0.08
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.0010	60.00	0.06
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0015	45.00	0.07
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0.0003	480.00	0.14
		<i>Total</i>	lei			601.04
29	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			96.06 80.71
	71240100107001	Dulgher	h-om	0.2800	84.97	23.79
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.6700	84.97	56.92
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0.0030	4,500.00	13.22
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0.0250	85.00	2.13
		<i>Total</i>	lei			68.68
30	TrH1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			38.24 38.24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.4500	84.97	38.23
		<i>Total</i>	lei			27.34
31	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			82.57 0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.2580	320.00	82.57
		<i>Total</i>	lei			59.04
		3.2. Refaceri				
32	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			38.14 17.84
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900	84.97	16.14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	84.97	0.85
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100	84.97	0.85
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100	23.33	0.23
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1.0000	19.55	19.55
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	60.00	0.30
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080	2.80	0.02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.0150	12.50	0.19
		<i>Total</i>	lei			9,541.85
33	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund	t			1,822.32

1	2	3	4	5	6	7
		anticoroziv GF-21 sau analog si doua straturi de email PF-115 sau analog				618.60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7.2800	84.97	618.58
	243011610000-0	Email clorcauciuc PF-115	kg	12.0000	60.00	720.00
	24302261008114	Grund GF-15	kg	6.0000	54.50	327.00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0.8400	58.00	48.72
	2320166200676	White spirit	kg	3.0000	33.50	100.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1.5000	5.00	7.50
		Total	lei			455.58
34	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			8,333.27 1,911.81
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20.2500	84.97	1,720.64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.2500	84.97	191.18
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7.5000	125.00	937.50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0.0100	4,500.00	44.74
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0.9300	4,500.00	4,185.53
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b} = 44$ mm calit II	m3	0.1200	4,500.00	539.47
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Пожовки)	kg	3.4000	120.00	408.00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3.0100	18.50	55.68
	23203226000361	Gudron	kg	2.5800	32.00	82.56
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3.0000	16.50	49.50
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1.4500	12.50	18.13
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0.1500	480.00	72.00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0.3300	65.00	21.46
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0.2300	30.00	6.90
		Total	lei			2,849.98
35	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scanduri brute de rasinoase (50x50 mm) geluite pe o parte, la constructii obisnuite./ Consum Scinduri = 0.0042 m3/m2	m2			67.41 39.94
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0.0500	84.97	4.25
	71240100107001	Dulgher	h-om	0.3200	84.97	27.19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	84.97	8.50
	201010290349-5	Scinduri de rasinoase	m3	0.0042	4,500.00	18.90
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.1200	16.50	1.98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	220.00	6.60
		Total	lei			2,718.01
36	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			1,125.06 174.20
	9310060019930	Muncitor	h-om	2.0500	84.97	174.19
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9.8000	95.00	931.00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5.0400	2.55	12.85
	2410520006700	Automacara	h-ut	0.0040	480.00	1.87
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0.0290	100.00	2.89
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.0080	280.00	2.24
		Total	lei			576.03
37	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			90.24 33.12
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.3900	84.97	33.14
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3.0100	18.50	55.68
	2410520006700	Automacara	h-ut	0.0010	480.00	0.56
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.0030	280.00	0.82
		Total	lei			15.34
38	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate/Folie anticondens	m2			37.73 21.24

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.2000	84.97	16.99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	84.97	4.25
	2682132600465-1	Folie anticondens	m2	1.1500	10.50	12.44
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12.0000	0.15	1.85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	220.00	2.20
		<i>Total</i>	lei			1,521.42
39	CE01A3	Invelitori din tigla profilata din argila arsa, asezate pe sipci de rasinoase, executate pe suprafete mai mici sau egale de 50 mp.,inclusiv executarea doliilor, paziilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			1,189.02 76.47
	71240100107001	Dulgher	h-om	0.8500	84.97	72.22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	84.97	4.25
	2666122300000	Tigle profilate (din argila, beton sau mortar de ciment)	buc	16.0000	64.50	1,062.96
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0.3900	36.00	14.46
	2010212905981	Sipci de rasinoase de 28 x 48 mm	m3	0.0050	5,500.00	28.32
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0.0050	78.20	0.40
	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	0.0100	23.33	0.24
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0280	16.50	0.48
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0.0100	125.00	1.29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	220.00	4.40
		<i>Total</i>	lei			47,941.24
40	CE01B	Invelitori din coame din argila arsa, asezate pe sipci de rasinoase, executate pe suprafete mai mari de 50 mp.,inclusiv executarea doliilor, paziilor, racordurilor la cosuri etc.	m			449.10 5.52
	71240100107001	Dulgher	h-om	0.0600	84.97	5.10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	84.97	0.42
	2640122303100	Coame mari (din argila arsa, beton sau mortar de ciment)	buc	3.0000	145.00	439.35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0050	240.00	1.20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1.0000	2.55	2.57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0020	220.00	0.44
		<i>Total</i>	lei			179.64
41	CR06A	Captuseli (lambriuri) executate din scinduri de rasinoase geluite si faltuite gr. 20 mm pe rigle 50x50 mm (inclusiv tratarea antiseptica)	m2			264.15 123.21
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0.0500	84.97	4.25
	7124010010700	Dulgher	h-om	1.4000	84.97	118.96
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0250	4,500.00	112.50
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0.2500	18.50	4.62
	2030122948050	Ghermele carbolizate	buc	2.0000	2.00	4.00
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0.0040	4,500.00	18.00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.1100	16.50	1.82
		<i>Total</i>	lei			2,113.17
42	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcuse, estacade.	m3			1,125.04 174.18
	9310060019930	Muncitor	h-om	2.0500	84.97	174.19
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9.8000	95.00	931.00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5.0400	2.55	12.85
	2410520006700	Automacara	h-ut	0.0040	480.00	1.86
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0.0290	100.00	2.89
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.0080	280.00	2.29
		<i>Total</i>	lei			261.01
43	CN17B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 la usi, ferestre si obloane rulante	m2			87.35 57.78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.6800	84.97	57.78
	2430116105711	Lac pe baza de rasini alchidice L 005 - 43	kg	0.2500	88.25	22.06
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0.1000	58.00	5.80
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0.0200	8.50	0.17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.2500	5.17	1.29
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	5.00	0.25
		<i>Total</i>	lei			1,397.67
		4. Instalatie metalica (conform				

1	2	3	4	5	6	7
		proiectului 17/23-SA Plansa 14)				
44	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg			38.14 17.84
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900	84.97	16.14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	84.97	0.85
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100	84.97	0.85
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100	23.33	0.23
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1.0000	19.55	19.55
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	60.00	0.30
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080	2.80	0.02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.0150	12.50	0.19
		<i>Total</i>	lei			17,741.29
45	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			120.77 93.47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.1000	84.97	93.47
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0.1040	54.50	5.67
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0.1100	58.00	6.38
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0.0500	8.50	0.42
	2430116104160	Email alchidic	kg	0.1700	60.00	10.20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.2000	5.17	1.03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	5.00	0.25
	2320166200676	White spirit	kg	0.1000	33.50	3.35
		<i>Total</i>	lei			2,128.04
		5. Umbrela de soare (conform proiectului 17/23-SA Plansa 15)				
46	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg			38.14 17.84
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900	84.97	16.14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	84.97	0.85
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100	84.97	0.85
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100	23.33	0.23
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1.0000	19.55	19.55
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	60.00	0.30
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080	2.80	0.02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.0150	12.50	0.19
		<i>Total</i>	lei			8,050.71
47	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			120.77 93.47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.1000	84.97	93.47
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0.1040	54.50	5.67
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0.1100	58.00	6.38
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0.0500	8.50	0.42
	2430116104160	Email alchidic	kg	0.1700	60.00	10.20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.2000	5.17	1.03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	5.00	0.25
	2320166200676	White spirit	kg	0.1000	33.50	3.35
		<i>Total</i>	lei			1,086.96
48	CE35A	Montarea pinzei de umbra la umbrela, inclusiv elementele necesare montarii /aplicativ, se exclude Plasa din relon, consum material nou "Pinza de umbra inclusiv elementele necesare montarii" = 1.0 m2/m2	m2			78.15 11.90
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.1400	84.97	11.90
	1752127334760-1	Pinza de umbra inclusiv elementele necesare montarii" = 1.0 m2/m2	m2	1.0000	61.00	64.05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	220.00	2.20
		<i>Total</i>	lei			150.04
		6. Umbrela 2 (conform proiectului 17/23-SA Plansa 16-17)				

1	2	3	4	5	6	7
49	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			38.14 17.84
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900	84.97	16.14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	84.97	0.85
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100	84.97	0.85
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100	23.33	0.23
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1.0000	19.55	19.55
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	60.00	0.30
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080	2.80	0.02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.0150	12.50	0.19
		Total	lei			23,145.28
50	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			120.77 93.47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.1000	84.97	93.47
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0.1040	54.50	5.67
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0.1100	58.00	6.38
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0.0500	8.50	0.43
	2430116104160	Email alchidic	kg	0.1700	60.00	10.20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.2000	5.17	1.03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	5.00	0.25
	2320166200676	White spirit	kg	0.1000	33.50	3.35
		Total	lei			1,872.00
51	CE35A	Montarea pinzei de umbra la umbrela, inclusiv elementele necesare montarii /aplicativ, se exclude Plasa din relon, consum material nou "Pinza de umbra inclusiv elementele necesare montarii" = 1.0 m2/m2	m2			78.15 11.90
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.1400	84.97	11.90
	1752127334760-1	Pinza de umbra inclusiv elementele necesare montarii" = 1.0 m2/m2	m2	1.0000	61.00	64.05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	220.00	2.20
		Total	lei			1,094.04
		7. Pergola de lemn				
52	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			8,333.55 1,911.82
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20.2500	84.97	1,720.65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.2500	84.97	191.18
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7.5000	125.00	937.50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0.0100	4,500.00	45.00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0.9300	4,500.00	4,185.00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44мм calit II	m3	0.1200	4,500.00	540.00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3.4000	120.00	408.00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3.0100	18.50	55.68
	23203226000361	Gudron	kg	2.5800	32.00	82.56
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3.0000	16.50	49.50
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1.4500	12.50	18.13
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0.1500	480.00	72.00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0.3300	65.00	21.45
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0.2300	30.00	6.90
		Total	lei			916.69
53	CN50B	Tratament ignifug al lemniei; carcasa, estacade.	m3			1,124.91 174.18
	9310060019930	Muncitor	h-om	2.0500	84.97	174.19
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9.8000	95.00	931.00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5.0400	2.55	12.85
	2410520006700	Automacara	h-ut	0.0040	480.00	1.75
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0.0290	100.00	2.91
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.0080	280.00	2.29
		Total	lei			123.74

1	2	3	4	5	6	7
54	CR06A	Captuseli (lambriuri) executate din scinduri de rasinoase geluite si faltuite gr. 20 mm pe rigle 50x50 mm (inclusiv tratarea antiseptica)	m2			264.15 123.21
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0.0500	84.97	4.25
	7124010010700	Dulgher	h-om	1.4000	84.97	118.96
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0250	4,500.00	112.50
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0.2500	18.50	4.62
	2030122948050	Ghermele carbolinizate	buc	2.0000	2.00	4.00
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0.0040	4,500.00	18.00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.1100	16.50	1.82
		<i>Total</i>	lei			1,849.03
55	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			1,125.02 174.19
	9310060019930	Muncitor	h-om	2.0500	84.97	174.17
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9.8000	95.00	931.00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5.0400	2.55	12.85
	2410520006700	Automacara	h-ut	0.0040	480.00	1.89
	2952270002921	Agreat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0.0290	100.00	2.91
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.0080	280.00	2.21
		<i>Total</i>	lei			228.38
56	CN17B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 la usi, ferestre si obloane rulante	m2			87.35 57.78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.6800	84.97	57.78
	2430116105711	Lac pe baza de rasini alchidice L 005 - 43	kg	0.2500	88.25	22.06
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0.1000	58.00	5.80
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0.0200	8.50	0.17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.2500	5.17	1.29
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	5.00	0.25
		<i>Total</i>	lei			1,222.96
		8. Estacada				
57	SE54C	Rezervor tampon din material plastic avind capacitatea de 750 - 1000 l / Ponton 1000L / Se exclude racord olandez	buc			9,457.89 322.89
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3.8000	84.97	322.89
	2522147331411	Rezervor tampon din material plastic Ponton 1000L /	buc	1.0000	9,000.00	9,135.00
		<i>Total</i>	lei			56,747.32
58	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			38.14 17.84
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900	84.97	16.14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	84.97	0.85
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100	84.97	0.85
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100	23.33	0.23
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1.0000	19.55	19.55
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	60.00	0.30
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080	2.80	0.02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.0150	12.50	0.19
		<i>Total</i>	lei			54,966.72
59	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF-21 sau analog si doua straturi de email PF-115 sau analog	t			1,822.30 618.58
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7.2800	84.97	618.58
	243011610000-0	Email clorcauciuc PF-115	kg	12.0000	60.00	720.00
	24302261008114	Grund GF-15	kg	6.0000	54.50	327.00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0.8400	58.00	48.72
	2320166200676	White spirit	kg	3.0000	33.50	100.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1.5000	5.00	7.50
		<i>Total</i>	lei			2,625.94

1	2	3	4	5	6	7
60	CG02A	Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, pe suprafete mai mari de 16 mp, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de stejar/ Consum Scinduri gr.30 mm =0.03 m3/m2	m2			305.92 ----- 76.47
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.8000	84.97	67.98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	84.97	8.50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.1000	16.50	1.65
	2010102903495-1	Scinduri de rasinoase/Scinduri din stejar gr.50 mm	m3	0.0300	4,500.00	135.00
	2010102913200	Rigle de stejar	m3	0.0080	8,500.00	68.00
	2710912611607	Zgura	kg	0.7000	22.00	15.40
	2414147327483	Lignolineum	kg	0.1000	28.00	2.80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	220.00	6.60
		<i>Total</i>	lei			8,565.84
61	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcasa din cherestea.	m3			90.16 ----- 33.14
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.3900	84.97	33.14
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3.0100	18.50	55.68
	2410520006700	Automacara	h-ut	0.0010	480.00	0.50
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.0030	280.00	0.84
		<i>Total</i>	lei			95.93
62	CN18B	Vopsitorii cu vopsele pe baza de rasini alchidice modificate aplicate pe timplarie din lemn de esenta tare, executate cu un strat de grund pe baza de polimer acrilic si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa	m2			82.37 ----- 67.98
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.8000	84.97	67.98
	2430226100800	Grund pe baza de polimer acrilic	kg	0.0800	54.50	4.36
	2430226109000	Vopsea pe baza de rasini alchidice modificate	kg	0.2000	28.50	5.70
	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0.1700	8.50	1.44
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.17	2.58
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	5.00	0.25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	25.00	0.05
		<i>Total</i>	lei			4,612.50

APROBAT:

Intocmit
I.I. Gamureac Alexandru
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
PRIMARIA MUNICIPIULUI EDINET
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.