

Alimentarea cu apa a satului Horesti,raionul Falesti.

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7 Plan general. Platforma A

Valoarea de deviz 348 347,68 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1(Scoaterea stratului fertil de sol, 0.3m)	100 m3	4,0200	367,41 0,00	1 477,00 0,00
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea pamintului fertil)	100 m3	4,0200	562,19 0,00	2 260,00 0,00
3	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km	t	128,0000	10,00 0,00	1 280,00 0,00
4	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t	515,2000	21,20 0,00	10 922,00 0,00
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	4,0200	79,00 8,30	317,60 33,35
6	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Amenajarea albiei	100 m3	3,6900	512,20 0,00	1 890,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		drumului)				
7	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II Rigola de scurgere	100 m	0,2000	285,15 39,10	57,03 7,82
8	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Inlocuirea stratului fertil cu sol mineral)	100 m3	3,2200	512,42 0,00	1 650,00 0,00
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea solului mineral in excces)	100 m3	0,4700	563,83 0,00	265,00 0,00
10	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	75,0000	21,20 0,00	1 590,00 0,00
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,4700	79,06 8,32	37,16 3,91
		<i>Total</i>	Lei			21 745,79
		Total Lucrari de terasamente Inklusiv salariu				21 745,79 45,08
		2. Imbracamintea rutiera din piatra sparta, S=1320.0 m2				
12	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	3,9600	358,71 202,88	1 420,49 803,39
13	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	132,0000	230,86 10,73	30 473,51 1 416,36

1	2	3	4	5	6	7
14	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	237,6000	230,03 8,70	54 655,35 2 067,12
15	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (Astrag din beton asfaltic)	m3	0,9000	243,10 40,60	218,79 36,54
16	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu asternere manuala (Astrag din beton asfaltic)	m2	0,1900	60,95 3,05	11,58 0,58
		<i>Total</i>	Lei			86 779,72
		Total Imbracamintea rutiera din piatra sparta, S=1320.0 m2 Inklusiv salariu				86 779,72 4 323,99
		3. Rigola de scurgere				
17	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Rigola de scurgere)	m3	4,9500	227,94 33,34	1 128,31 165,01
18	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B15. Beton C7.5 (Rigola de scurgere)	m3	4,9800	1 026,57 125,19	5 112,30 623,45
		<i>Total</i>	Lei			6 240,61
		Total Rigola de scurgere Inklusiv salariu				6 240,61 788,46
		4. Gard metalic ll=1.6m, L=310m, Porti+portita				
19	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren	buc	126,0000	18,86 13,94	2 376,78 1 756,92

1	2	3	4	5	6	7
		catg. II - III, adincime 0.8 m (K=0.3)				
20	CC01C	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	1,6000	19,09 2,32	30,55 3,71
21	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Beton B7.5	m3	9,1800	1 102,95 247,38	10 125,10 2 270,99
22	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Beton B12.5	m3	0,1400	1 234,14 246,50	172,78 34,51
23	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg	3 360,6300	24,32 2,02	81 743,77 6 788,47
24	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	3,3600	689,04 186,77	2 315,18 627,56
25	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	4,0000	352,02 72,02	1 408,08 288,08
26	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	2,0000	108,18 27,54	216,36 55,08
		<i>Total</i>	Lei			98 388,60
		Total Gard metalic ll=1.6m, L=310m, Porti+portita Inklusiv salariu				98 388,60 11 825,32
		5. Executarea inverzirii				
27	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	2,5600	195,78 150,78	501,19 385,99
28	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg	100m2	54,9400	195,80 150,80	10 757,31 8 285,01

1	2	3	4	5	6	7
		saminta pe 100 mp				
29	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc	65,0000	12,93 0,33	840,62 21,62
30	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc	65,0000	0,19 0,00	12,15 0,00
31	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi	buc	65,0000	19,27 6,67	1 252,55 433,55
		<i>Total</i>	Lei			13 363,82
		Total Executarea inverzirii Inclisiv salariu				13 363,82 9 126,17

	Total	Lei	226 518,54
	Asigurari sociale	24 %	6 266,16
	Transportarea materialelor	4 %	6 392,80
	Total		239 177,50
	Cheltueli de regie	14,5 %	34 680,74
	Total		273 858,24
	Beneficiu de deviz	6 %	16 431,49
	Total		290 289,73
	TVA	20 %	58 057,95
	Total		348 347,68
	Total deviz: Inclisiv salariu		348 347,68 26 109,02

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)