

**Reconstructia edificiului
sectorului de politie nr.2
"Marculesti" situat in raionul
Floresti, sat.Marculesti,
str.Stefan cel Mare si Sfint nr.46**
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Alimentarea cu energie electrica ЛЭП-0,4кВ**

Valoarea de deviz 46 087,16 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. СИП-2А - 3x25+1x35 mm2	1000 m	0,05	9 890,63 3 761,74	494,53 188,09
2	Pretul firmei	Cablu СИП-2А -3x25+1x35 mm2	m	50,00	43,33 0,00	2 166,50 0,00
3	08-03-545-17	Carcasa metalica pentru protectia bransamentelor si utilajului electric	kg	150,00	18,79 9,80	2 818,97 1 470,33
4	08-02-368-1	Conductor de legare la pamint "ЗП6"	100 m	0,01	7 059,74 4 589,74	70,60 45,90
5	136	Banda F2007	m	3,00	8,17 0,00	24,51 0,00
6	137	Screpa CF20	buc	3,00	1,65 0,00	4,95 0,00
7	1377	Set - комплект промежуточной подвески	buc	1,00	120,25 0,00	120,25 0,00

8	08-02-305-4	Consola de ancer	buc	1,00	133,85 23,64	133,85 23,64
9	08-02-305-1	Clema PC63F натяжной	buc	1,00	152,52 13,84	152,52 13,84
10	08-02-305-1	Clema pentru 3P6	buc	1,00	118,67 13,84	118,67 13,84
11	08-02-305-1	Clema ПС-1-1	buc	2,00	99,52 13,84	199,04 27,68
12	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-TF-63	buc	1,00	285,09 136,65	285,09 136,65
13	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, BH32-3P-63A	buc	1,00	219,59 162,02	219,59 162,02
14	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,00	50,16 50,16	50,16 50,16
15	08-03-526-1	Modul GSM/GPRS "LANDIS+GIR"	buc	1,00	103,27 89,95	103,27 89,95
16	08-03-526-1	Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 20 A	buc	1,00	183,04 89,95	183,04 89,95
17	08-03-526-1	Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16 A	buc	1,00	183,04 89,95	183,04 89,95
18	08-03-526-1	Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 10 A	buc	1,00	183,04 89,95	183,04 89,95
19	08-01-066-1	Limitator supratensiune neliniar, ОПС-1	set	1,00	209,93 172,98	209,93 172,98
		<i>Total</i>	lei			7 721,55
		<i>Fondul social</i>	22,50 %			599,61
		<i>Transportarea materialelor</i>	6,00 %			239,61
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			8 560,76
		<i>Cheltuieli de regie</i>	54,00 %			1 439,06
		<i>Total</i>	100,00 +			9 999,83
		<i>Beneficiul de deviz</i>	4,00 %			399,99
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				10 399,82 2 664,93
		2. Utilaj				

20	Pretul firmei	Dulap BZUM-TF-63	buc	10,00	2 175,00 0,00	21 750,00 0,00
21	Pretul firmei	Separator de sarcina BH32-63A	buc	1,00	62,00 0,00	62,00 0,00
22	Pretul firmei	Contor electronic ZMR110 "LANDIS+GIR"	buc	1,00	1 854,16 0,00	1 854,16 0,00
23	Pretul firmei	Modul GSM/GPRS "LANDIS+GIR"	buc	1,00	3 820,00 0,00	3 820,00 0,00
24	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P C20A	buc	1,00	30,08 0,00	30,08 0,00
25	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B16A	buc	1,00	30,08 0,00	30,08 0,00
26	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B10A	buc	1,00	30,08 0,00	30,08 0,00
27	Pretul firmei	Descarcator OHC-1	buc	1,00	429,75 0,00	429,75 0,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				28 006,15

		Total	lei	38 405,97
		TVA	20,00 %	7 681,19
		Total deviz: Inclusiv salariu		46 087,16 2 664,93

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)