

## Lista cu cantitățile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Capitolul 1. Lucrari de constructii</b>		
1	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3	1.40
2	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor	100m2	0.85
3	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B7.5	m3	1.40
		<b>Capitolul 2. Capitolul 2. Lucrari de montare</b>		
4	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0.4 kV pina la 1kV (cu detensionare); cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	14.403
5		Cablu SIP-4A 1x35+1x50 mm2	m	14 403.00
6		Lenta metalica F2007	m	1 453.00
7		Scoaba p/u lenta metalica A200	buc	1 453.00
8		Clema intermediara ES 1500	buc	261.00
9		Clema de ancorare CA 1500	buc	385.00
10		Clema de intindere PA 1500	buc	385.00
11		Clema de perforare KZ-1	buc	380.00
12		Clema IIC-1-1	buc	174.00
13		Clema KZ-2	buc	244.00
14	08-03-573-5	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime,	buc	7.00

1	2	3	4	5
		latime si adincime, mm, pina la 900x600x500 (Dulap BZUM-TF-25A metal)		
15		Salnic D=23	buc	28.00
16		Conductor PV 1 4mm	m	42.00
17	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (IIMII- 2-074Y2)	buc	7.00
18	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	7.00
19	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu AVVG 3x4 mm <sup>2</sup> )	100 m	3.80
20		Cablu AVVG 3x4 mm <sup>2</sup>	m	380.00
21		Clema ZVI 6	buc	48.00
22		Curea CSB	buc	900.00
23		Bandaj de distantare	buc	42.00
24		Capacel ermetic	buc	64.00
25	08-02-148-3	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg (Cablu AVVG 3x25 mm <sup>2</sup> )	100 m	0.84
26		Cablu AVVG 3x25 mm <sup>2</sup>	m	84.00
27	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 27 mm	100 m	0.84
28		Tub metalic gofrat d=27mm	m	84.00
29	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: LED 30 W	buc	190.00
30	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stalpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Consola pentru corp de iluminat L=1.5m)	buc	190.00
31		Consola pentru corp de iluminat L=1.5m	buc	190.00
32	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	21.00
33	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Descarcator OHC1-B 1P)	set	7.00
34	08-02-407-4	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti,	100 m	0.42

1	2	3	4	5
		fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm		
35		Teava metalica 80x80	m	42.00
36	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm l=5m	10 buc	6.30
37	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0.63
38	RpEJ05D	Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	7.00
39	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	190.00
40	RpEJ06A	Incerari, verificari electrice si reglari la prize de pamint	buc	7.00
		<b>Capitolul 3. Capitolul 3. Utilaj</b>		
41		Dulap de evidenta BZUM-TF-25A metal	buc	7.00
42		Corp de iluminat LED 30 W	buc	190.00
43		Panou de distributie ЦМНІ-2-074У2	buc	7.00
44		Contor electronic 220V ZMG110	buc	7.00
45		Descarcator ОПС1-В 1Р	buc	7.00
46		Intreruptor automat BA47-29 1P B 16A	buc	7.00
47		Intreruptor automat BA47-29 1P B 25A	buc	7.00
48		Intreruptor automat BA47-29 1P C 32A	buc	7.00
49		Separator de sarcina ВІІ 32А	buc	7.00
50		Contactoа КМІ-25	buc	7.00
51		Taimer 16A	buc	7.00
52		ФОТОЭЛЕМЕНТ	buc	7.00

Proiectant



*[Handwritten signature]*

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.