

FORMULARUL3.1

OFERTĂ

Către **Primaria mun. Cahul**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnății, Maximenco Pavel

reprezentanți ai ofertantului 'Noul Ered' SRL
(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm

Lucrari de reparatia a vecurilorgradinita №4 mun. Cahul

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de 58 469.19 (cincizeci si opt mii patru sute saizeci si noua lei 9 bani) lei,

(suma în litere și în cifre)

TOTAL ; 5 VICEURI fără TVA de **292 345.95** (doua sute nouazeci si doua mii trei sute patruzeci si cinci lei 95 bani) lei,

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 11 693,84 (unsprezece mii sase sute doua lei 28 bani) lei.

(suma în litere și în cifre)

TOTAL ; 5 VICEURI la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **58 469.20** (cinci zeci si opt mii patru sute saizeci si noua lei 20 bani) lei.

Total:

Lucrari de reparatia a vecurilorgradinita №4 mun. Cahul

70 163,03 (saptezeci mii una suta saizeci si treilei 03 bani) lei,

TOTAL ; 5 VICEURI

350 815,15 (treisutecincizeci mii opt sute cincisprezece lei 03 bani) lei

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în 2 (**doua luni**) luni calendaristice.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 50 (cincizeci) zile, respectiv pînă la data de 01.07.2019

și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi 01.07.2019

(ziua/luna/anul)

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☒ nu depunem ofertă alternativă.


(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 14.05.2019

Maximenco Pavel, în calitate de Administrator
, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele SRL Noul Ered
(denumirea/numele ofertantului)



ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă-- în cuantum de 5% (din prețul total oferat) și constituie 17 600lei.
3. **Perioada de garanție pentru lucrările executate 36 (treizeci sase) luni calendaristice.**
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) **cinci zile** calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **5 (cinci) zile** calendaristice

Ofertant,

Administrator Maximenco Pavel
(semnătura autorizată)



**Lucrari de reparatia a
institutiilor publice aflate in
subordinea primariei mun.
Cahul**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatia a veceurilor gradinita №4 mun. Cahul**

Valoarea de deviz 70 163,03 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	4,00	18,90	75,60
2	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc	3,00	42,75	128,25
3	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)	buc	2,00	49,50	99,00
4	RpSC03A	Demontarea unei cazii de baie pentru picioare din fonta emailata, inclusiv accesoriile cu 2 robinete de serviciu simplu (Снятие ножных ванн из эмалированного чугуна, включая принадлежности, 2 простых крана)	buc	1,00	117,00	117,00
5	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" (Разборка оцинкованных стальных труб, диаметр 1/2"-1")	m	25,00	13,50	337,50

1	2	3	4	5	6	7
6	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)	m2	16,50	35,10	579,15
7	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	33,00	72,00	2 376,00
8	RpAcA48B	Demontarea conductelor din fonta de presiune, cu mufa, avind diametrul de 80-125 mm (Разборка чугунных напорных трубопроводов, с муфтой, диам. 80-125 мм)	m	22,50	29,25	658,13
9	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 20 мм) Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,006	m2	16,50	175,88	2 902,08
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	81,30	4,30	349,60
11	CG17A	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Полы из керамических плит квадратных, прямоугольных или шестиугольных, площадью плиток до 60см2/шт.включительно, включая подстилающий слой из цементного раствора М 100-Т толщиной 3 см, со швами, заполненными белым цементным молочком, включая заделку швов и мойку водным	m2	16,50	237,18	3 913,47

1	2	3	4	5	6	7
		раствором, выполненные по одной форме и в один цвет, в помещениях площадью более 16 м ²)				
12	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на цементно-известковом растворе М100-Т, толщ. 2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м ²)	m2	67,00	249,84	16 739,28
13	RCsO22A	Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, simple, pe toc, inclusiv montarea tocului (Установка простых готовых внутренних деревянных дверей, с коробкой, включая установку коробки)	m2	4,00	1 242,22	4 968,87
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	32,00	20,30	649,60
15	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя	m2	16,50	83,13	1 371,65

1	2	3	4	5	6	7
		штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)				
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	16,50	36,96	609,81
17	RpEB12A	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1-2-3-4-5x0,75 mmp la 1-2-3-4-5x2,5 mmp (Демонтаж проводов и электрических жгутов, смонтированных снаружи или скрытых в футлярах или защитных трубах, воздушных или на стенах, перекрытиях или консолях, площадью сечения 1-2-3-4-5x0,75 мм2 на 1-2-3-4-5x2,5 мм2)	m	30,00	3,60	108,00
18	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x1,5 mmp (Прокладка медных жгутов с изоляцией из ПВХ, МYYМ, из двух или трех медных проводов, по стенам или оштукатуренным потолкам, включая коробки, соединения в коробках и устройство штраб в штукатурке, площадью сечения 2x1,5 мм2) Materiale marunte (banda izol., ipsos etc) din valoarea materialelor explicitate=1,035	m	30,00	18,55	556,57
19	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in	buc	2,00	52,59	105,18

1	2	3	4	5	6	7
		carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)				
20	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04	buc	3,00	153,00	459,00
21	RpSB05B	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 75 mm (Разборка полового трапа , диаметр 75 мм)	buc	1,00	29,70	29,70
22	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 50 мм)	m	10,00	28,80	288,00
23	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 100 мм)	m	10,00	35,55	355,50
24	RpSB25D	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 75 mm (Установка полового трапа из эмалированного чугуна, простого , диаметр 75 мм) Material marunt (nisip, apa etc)=1,03	buc	1,00	152,50	152,50
25	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material	buc	10,00	38,50	385,00

1	2	3	4	5	6	7
		plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Установка пластиковых соединительных деталей (простые ответвления) для канализации, соединенных резиновыми прокладками, диаметр 50 мм)				
26	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,00	36,70	110,10
27	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Установка пластиковых соединительных деталей (простые ответвления) для канализации, соединенных резиновыми прокладками, диаметр 110 мм)	buc	10,00	42,10	421,00
28	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,00	35,30	105,90
29	RpSA24A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных электроплавлением в промышленных строениях, диаметр 20 мм)	m	12,50	43,60	545,01
30	RpSA24B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных электроплавлением в промышленных строениях, диаметр 25 мм)	m	12,50	56,10	701,25
31	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti	buc	4,00	765,12	3 060,48

1	2	3	4	5	6	7
		din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc.)=1,02				
32	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком на высоте, с внутренним сифоном типа S) Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,05	buc	3,00	1 439,48	4 318,43


		Total	lei	47 576,61
		CASM	22,5 %	4 612,86
		Total		52 189,47
		Transportarea materialelor	5 %	1 353,75
		Total		53 543,22
		Cheltuieli de regie	5 %	2 677,16
		Total		56 220,38
		Beneficiu	4 %	2 248,81
		Total		58 469,19
		TVA	20 %	11 693,84
		Total deviz: Inclusiv salariu		70 163,03

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Lucrari de reparatia a
institutiilor publice aflate in
subordinea primariei mun.
Cahul**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatia a veceurilor gradinita №4 mun. Cahul**

Valoarea de deviz 70 163,03 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	8,60	45,00	387,00
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	25,245	45,00	1 136,02
3.	7132010010900	Faiantar	h-om	197,25	45,00	8 876,25
4.	7132030012600	Mozaicar	h-om	44,847	45,00	2 018,12
5.	7132040012700	Parchetar	h-om	6,435	45,00	289,58
6.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	66,935	45,00	3 012,08
7.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	14,625	45,00	658,12
8.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	10,68	45,00	480,60
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	11,514	45,00	518,13
10.	7422010060100	Timplar	h-om	10,36	45,00	466,20
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	58,26	45,00	2 621,70
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,84	45,00	37,80
		Total manopera				20 501,62

Materiale:

1.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	2,02	35,00	70,70
2.	11110001000331	Cordoane de cupru	m	32,6025	6,00	195,62
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,502	100,00	250,20
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,835	0,00	0,00
5.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0464	0,00	0,00
6.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 340,00	0,05	67,00
7.	2010407343982	Rumegus	kg	0,825	0,00	0,00
8.	2030112928440	Usi din lemn interioare	m2	4,00	850,00	3 400,00
9.	2030112947201	Pervazuri profilate	m	13,60	50,00	680,00
10.	2030122948050	Ghermele carbonilizate	buc	12,00	25,00	300,00
11.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,121	0,00	0,00
12.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3375	0,00	0,00
13.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,72	0,00	0,00
14.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	12,195	18,00	219,51
15.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	6,60	24,00	158,40
16.	24302261000001	Fuga	kg	22,11	8,00	176,88

17.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,4939	10,00	14,94
18.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	1,035	0,00	0,00
19.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	4,80	2,00	9,60
20.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,05	0,00	0,00
21.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	3,15	0,00	0,00
22.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	3,15	10,00	31,50
23.	2521216717050	Teava din material plastic	m	2,448 12,75 12,75	15,00 25,00 30,00	36,72 318,75 382,50
24.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	3,15	36,00	113,40
25.	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	3,125 3,125	10,00 20,00	31,25 62,50
26.	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	2,50 2,50	15,00 20,00	37,50 50,00
27.	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	2,625 2,625	15,00 20,00	39,38 52,50
28.	2523156719461	Reductie din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,75	25,00	18,75
29.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	25,00	0,00	0,00
30.	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare	buc	20,00	25,00	500,00
31.	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	3,00 3,00	20,00 25,00	60,00 75,00
32.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	35,20	10,00	352,00
33.	2622102438000	Lavoar	buc	4,1208	450,00	1 854,36
34.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	3,1815	850,00	2 704,28
35.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	3,15	0,00	0,00
36.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	26,40	1,55	40,92
37.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	884,50	1,55	1 370,98
38.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1185	0,00	0,00
39.	2652102100713	Var pasta	m3	0,134	0,00	0,00
40.	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	507,9294	5,00	2 539,65
41.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,442	1,80	2,60
42.	2653102100831	Amestec uscat	kg	117,81	2,00	235,62
43.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	16,995	95,00	1 614,52
44.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,0855	0,00	0,00
45.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	70,35	95,00	6 683,25
46.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	8,25	5,00	41,25
47.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,80	0,00	0,00
48.	2682162605828	Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc	kg	0,44	0,00	0,00
49.	2710602000107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	2,25	0,00	0,00
50.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,00	5,00	10,00
51.	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	6,21	5,00	31,05
52.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	3,15	50,00	157,50
53.	2874145886928	Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111	kg	0,38	18,00	6,84
54.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	3,15	0,00	0,00
55.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	4,08	85,00	346,80
56.	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata	buc	1,03	100,00	103,00
57.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	4,08	50,00	204,00

58.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	8,16	35,00	285,60
59.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	3,15	120,00	378,00
60.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	3,12	15,00	46,80
61.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	3,12	120,00	374,40
62.	2875276311724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm	buc	7,7625	2,50	19,41
63.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	3,15	50,00	157,50
64.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	3,15	45,00	141,75
65.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	3,12	0,00	0,00
66.	3220137315778	Decapant	kg	0,125	0,00	0,00
67.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,2786	0,00	0,00
68.	4100126202818	Apa	m3	1,0402	0,00	0,00
69.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,065	5,00	20,33
Total materiale de construcții						27 074,99

Utilaje de construcții:

1.	2410520006751	Automacara 5 Tf	h-ut	1,80	0,00	0,00
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08	0,00	0,00
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,32	0,00	0,00
4.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,315	0,00	0,00
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,386	0,00	0,00
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,7078	0,00	0,00
7.	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	15,075	0,00	0,00
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,734	0,00	0,00
Total utilaje de construcții						0,00

Total	lei	47 576,61
CASM	22,5 %	4 612,86
Total		52 189,47
Transportarea materialelor	5 %	1 353,75
Total		53 543,22
Cheltuieli de regie	5 %	2 677,16
Total		56 220,38
Beneficiu	4 %	2 248,81
Total		58 469,19
TVA	20 %	11 693,84

Total deviz:

70 163,03

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Lucrari de reparatia a institutiilor publice aflate in subordinea primariei mun. Cahul

**Investitor
Lucrari de reparatia a vecurilor gradinita №4 mun. Cahul**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			18,90
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	45,00	9,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,45
		<i>Total</i>	lei			75,60
2	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc			42,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	45,00	42,75
		<i>Total</i>	lei			128,25
3	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)	buc			49,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	45,00	49,50
		<i>Total</i>	lei			99,00
4	RpSC03A	Demontarea unei cazi de baie pentru picioare din fonta emailata, inclusiv accesoriile cu 2 robinete de serviciu simplu (Снятие ножных ванн из эмалированного чугуна, включая принадлежности, 2 простых крана)	buc			117,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,6000	45,00	117,00
		<i>Total</i>	lei			117,00
5	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" (Разборка оцинкованных стальных труб, диаметр 1/2"-1")	m			13,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	45,00	13,50
		<i>Total</i>	lei			337,50
6	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, кермаических плит и т.д.)	m2			35,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	45,00	17,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	45,00	17,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			579,15
7	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2			72,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	45,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	45,00	36,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			2 376,00
8	RpAcA48B	Demontarea conductelor din fonta de presiune, cu mufa, avind diametrul de 80-125 mm (Разборка чугунных напорных	m			29,25

1	2	3	4	5	6	7
		трубопроводов, с муфтой, диам. 80-125 мм)				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,6500	45,00	29,25
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0150	0,00	0,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0320	0,00	0,00
	2710602000107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	0,1000	0,00	0,00
	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	0,6700	0,00	0,00
	2410520006751	Automacara 5 Tf	h-ut	0,0800	0,00	0,00
		Total	lei			658,13
9	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 20 мм) Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,006	m2			175,88
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	45,00	21,06
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	5,00	153,92
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	10,00	0,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,00	0,00
		Total	lei			2 902,08
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			349,60
11	CG17A	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Полы из керамических плит квадратных, прямоугольных или шестиугольных, площадью плиток до 60см2/шт.включительно, включая подстилающий слой из цементного раствора М 100-Т толщиной 3 см, со швами, заполненными белым цементным молочком, включая заделку швов и мойку водным раствором, выполненные по одной форме и в один цвет, в помещениях площадью более 16 м2)	m2			237,18
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	45,00	101,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,00	11,25
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	95,00	97,85
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,55	20,15
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,6000	1,55	2,48
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	100,00	4,20
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,00
		Total	lei			3 913,47
12	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или	m2			249,84

1	2	3	4	5	6	7
		блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15х15 см до 30х30 см, уложенными на цементно-известковом растворе M100-T, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2)				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,5500	45,00	114,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	45,00	13,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0230	0,00	0,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	95,00	99,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,55	15,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	8,00	2,64
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	100,00	2,70
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0150	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	0,00	0,00
		Total	lei			16 739,28
13	RCsO22A	Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, simple, pe toc, inclusiv montarea tocului (Установка простых готовых внутренних деревянных дверей, с коробкой, включая установку коробки)	m2			1 242,22
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3800	45,00	107,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	45,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	45,00	13,50
	2030112928440	Usi din lemn interioare	m2	1,0000	850,00	850,00
	2030122948050	Ghermele carbonilizate	buc	3,0000	25,00	75,00
	2874145886928	Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111	kg	0,0950	18,00	1,71
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0880	1,80	0,16
	2682162605828	Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc	kg	0,1100	0,00	0,00
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	0,00	0,00
	2030112947201	Pervazuri profilate	m	3,4000	50,00	170,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	0,00	0,00
		Total	lei			4 968,87
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			20,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	45,00	9,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	10,00	11,00
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		Total	lei			649,60
15	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarlui (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			83,13
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,00	68,85
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	0,00	0,00
		Total	lei			1 371,65
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			36,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,00	9,60

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			609,81
17	RpEB12A	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1-2-3-4-5x0,75 mmp la 1-2-3-4-5x2,5 mmp (Демонтаж проводов и электрических жгутов, смонтированных снаружи или скрытых в футлярах или защитных трубах, воздушных или на стенах, перекрытиях или консолях, площадью сечения 1-2-3-4-5x0,75 мм2 на 1-2-3-4-5x2,5 мм2)	m			3,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0800	45,00	3,60
		<i>Total</i>	lei			108,00
18	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYUM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x1,5 mmp (Прокладка медных жгутов с изоляцией из ПВХ, MYUM, из двух или трех медных проводов, по стенам или оштукатуренным потолкам, включая коробки, соединения в коробках и устройство штраб в штукатурке, площадью сечения 2x1,5 мм2) Materiale marunte (banda izol., ipsos etc) din valoarea materialelor explicitate=1,035	m			18,55
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	45,00	10,35
	11110001000331	Cordoane de cupru	m	1,0500	6,00	6,52
	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	0,2000	5,00	1,04
	2875276311724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm	buc	0,2500	2,50	0,65
		<i>Total</i>	lei			556,57
19	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)	buc			52,59
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	45,00	12,15
	1111000100024	Intreupator manual	buc	1,0100	35,00	35,35
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,00	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,80	0,09
		<i>Total</i>	lei			105,18
20	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04	buc			153,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	45,00	12,60
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	120,00	124,80
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	0,00	0,00
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	15,00	15,60

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			459,00
21	RpSB05B	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 75 mm (Разборка полового трапа , диаметр 75 мм)	buc			29,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6600	45,00	29,70
		Total	lei			29,70
22	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 50 мм)	m			28,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	45,00	28,80
		Total	lei			288,00
23	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 100 мм)	m			35,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	45,00	35,55
		Total	lei			355,50
24	RpSB25D	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 75 mm (Установка полового трапа из эмалированного чугуна, простого , диаметр 75 мм) Material marunt (nisip, apa etc)=1,03	buc			152,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	45,00	49,50
	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata	buc	1,0000	100,00	103,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1150	0,00	0,00
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0450	0,00	0,00
		Total	lei			152,50
25	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Установка пластиковых соединительных деталей (простые ответвления) для канализации, соединенных резиновыми прокладками, диаметр 50 мм)	buc			38,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	45,00	13,50
	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	25,00	25,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	0,00	0,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	0,00	0,00
		Total	lei			385,00
26	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			36,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	45,00	11,70
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	25,00	25,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	0,00	0,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	0,00	0,00
		Total	lei			110,10
27	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Установка пластиковых соединительных деталей (простые ответвления) для канализации, соединенных резиновыми прокладками, диаметр 110 мм)	buc			42,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	45,00	17,10
	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	25,00	25,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	0,00	0,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			421,00
28	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			35,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	45,00	15,30
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	20,00	20,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	0,00	0,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			105,90
29	RpSA24A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных электроплавлением в промышленных строениях, диаметр 20 мм)	m			43,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2100	45,00	9,45
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	25,00	25,50
	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,2000	15,00	3,00
	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,2100	15,00	3,15
	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,2500	10,00	2,50
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	0,00	0,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	0,00	0,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	0,00	0,00
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	0,00	0,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0119	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			545,01
30	RpSA24B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных электроплавлением в промышленных строениях, диаметр 25 мм)	m			56,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400	45,00	10,80
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	30,00	30,60
	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,2000	20,00	4,00
	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,2100	20,00	4,20
	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,2500	20,00	5,00
	2523156719461	Reductie din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,0600	25,00	1,50
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	0,00	0,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	0,00	0,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	0,00	0,00
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	0,00	0,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0133	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			701,25
31	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02	buc			765,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	45,00	83,25
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	450,00	463,59
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	85,00	86,70
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	50,00	51,00
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	15,00	9,18
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	35,00	71,40
		<i>Total</i>	lei			3 060,48
32	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau	buc			1 439,48

1	2	3	4	5	6	7
		semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком на высоте , с внутренним сифоном типа S) Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,05				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	45,00	211,50
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	850,00	901,42
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriiile sale	buc	1,0000	0,00	0,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	50,00	52,50
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	45,00	47,25
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	50,00	52,50
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	36,00	37,80
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	0,00	0,00
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	0,00	0,00
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	120,00	126,00
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	10,00	10,50
		<i>Total</i>	lei			4 318,43

APROBAT:

Investitor



 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.