

Încălzire

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 05-05-12

Valoarea de deviz 70 991,98 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	PP	Газовый настенный котел Vision Dual 24SE Q=24кВт, в комплекте с газоходом d60/100 (L=1m)	buc	1,000	10 000,00 0,00	10 000,00 0,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				10 000,00
		2. Lucrari de montare				
2	IA14A	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw	buc	1,000	1 328,48 1 037,88	1 328,48 1 037,88
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				1 328,48 1 037,88
		3. Lucrari sanitare				
3	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый d1/2	buc	7,000	55,64 10,38	389,50 72,65
4	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Кран шаровый d1	buc	3,000	58,70 13,26	176,11 39,79
5	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe	buc	1,000	334,62 132,62	334,62 132,62

1	2	3	4	5	6	7
		conducta, Филтър d15 mm				
6	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de d25mm	buc	1,000	334,62 132,62	334,62 132,62
7	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан обратный d1/2	buc	1,000	55,64 10,38	55,64 10,38
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				1 290,49 388,06
		4. Incalzirea				
8	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, Vogel&Noot Vonova 22K 500/520	buc	1,000	1 539,40 28,83	1 539,40 28,83
9	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, Vogel&Noot Vonova 22K 500/600	buc	3,000	1 539,40 28,83	4 618,19 86,49
10	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, Vogel&Noot Vonova 22K 500/720	buc	2,000	1 539,39 28,83	3 078,79 57,66
11	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, Vogel&Noot Vonova 10K 500/520	buc	1,000	1 539,40 28,83	1 539,40 28,83
12	IB07A	Radiatoare din tuburi de otel pentru baie, avind inaltimea (h) de pina la 1000 mm, (Basic -50 B24S 390/805)	buc	1,000	1 594,84 77,84	1 594,84 77,84
13	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан термост, HERZ-TS-90 d1/2	buc	8,000	55,64 10,38	445,14 83,03
14	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль запорный угловой HERZ -RL-5 d1/2	buc	8,000	55,64 10,38	445,14 83,03
15	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de	buc	8,000	55,64 10,38	445,14 83,03

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire central, Термост.голова HERZ-МИНИ				
16	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-Xc_AL d16*2mm	m	27,000	58,50 17,30	1 579,45 467,05
17	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-Xc-AL d20*2mm	m	33,000	58,50 17,30	1 930,43 570,83
18	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	60,000	5,59 5,19	335,36 311,36
19	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex d18*9mm	m	27,000	72,67 29,41	1 962,02 793,98
20	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex d22*9mm	m	33,000	72,67 29,41	2 398,02 970,42
21	IC37A	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, Зажым для труб 16*2мм	buc	16,000	15,04 13,84	240,61 221,41
22	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, Тройник d20*16*20mm	buc	124,000	35,46 23,06	4 397,54 2 859,94
23	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, Тройник d20*16*16mm	buc	60,000	35,46 23,06	2 127,84 1 383,84
24	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, Тройник d20*20*16mm	buc	2,000	36,47 23,07	72,93 46,13

1	2	3	4	5	6	7
25	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, Troinic d26*16*20mm	buc	24,000	39,55 25,95	949,13 622,73
26	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (K= 1,4 la fittinguri)	m	5,000	82,91 27,68	414,53 138,38
27	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	5,000	5,59 5,19	27,95 25,95
28	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex d28*20mm	m	5,000	72,67 29,41	363,35 147,03
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				30 505,20 9 087,79

	Total	lei	43 124,17
	CNAM	22,50 %	2 365,59
	Cheltuieli de ransport	10,00 %	3 253,74
	Cheltuieli de regie	14,50 %	7 067,80
	Beneficiu de deviz	6,00 %	3 348,68
	Total	100,00 +	59 159,98
	TVA	20,00 %	11 832,00
	Total deviz: Inclusiv salariu		70 991,98 10 513,73

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)