

**Lucrarilor de reparatii curente in cadrul
Centrului Medicilor de Familie nr. 10 str.
Socoleni,19 pentru anul 2024**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 4 286 181,23 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de constructie et7 1.1. Capitolul 1.1. Hol -23 1.2. Capitolul 1.1.1. Pereti				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	53,040	15,00 13,77	795,48 730,38
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	53,040	7,23 1,53	383,47 81,14
3	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	53,040	96,34 61,20	5 110,10 3 246,05
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	53,040	91,76 62,22	4 866,94 3 300,16
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	53,040	22,54 10,20	1 195,34 541,01
6	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-53,040	36,33 24,48	-1 927,05 -1 298,41
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	53,040	4,43	234,93

1	2	3	4	5	6	7
					1,53	81,14
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	53,040	36,35 28,05	1 927,75 1 487,77
9	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	53,040	23,23 15,30	1 232,27 811,51
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	53,040	4,43 1,53	234,93 81,14
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2	53,040	65,55 28,05	3 476,79 1 487,77
		Total Capitolul 1.1.1. Pereti Inklusiv salariu				17 530,95 10 549,66
		1.3. Capitolul 1.1.2. Tavan				
12	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	22,300	293,73 112,20	6 550,09 2 502,06
		Total Capitolul 1.1.2. Tavan Inklusiv salariu				6 550,09 2 502,06
		1.4. Capitolul 1.1.3. Glafuri, rigle ,coloane				
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	3,500	15,00 13,77	52,50 48,20
14	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	10,050	231,74 93,59	2 328,98 940,54
15	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,500	142,45 75,79	498,56 265,25
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,500	22,53 10,20	78,87 35,70
17	CK26D	Coltari din aluminiu perforat	m	21,000	16,28 5,10	341,88 107,10
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	13,550	4,43 1,53	60,06 20,76
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	13,550	36,35 28,05	492,54 380,11
20	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru	m2	13,550	23,23	314,83

1	2	3	4	5	6	7
		lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,			15,30	207,32
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	13,550	4,43 1,53	60,06 20,76
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	13,550	65,55 28,05	888,24 380,10
		Total Capitolul 1.1.3. Glafuri, rigle ,coloane Inclusiv salariu				5 116,52 2 405,84
		1.5. Capitolul 1.1.4. Pardoseli				
23	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	21,000	13,26 12,75	278,51 267,75
24	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	1,000	16,89 15,30	16,89 15,30
25	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h=10 cm	m	21,000	97,99 25,50	2 057,70 535,50
26	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la rost dilatatie	m	4,000	238,94 13,26	955,75 53,04
27	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	1,000	592,36 122,09	592,36 122,09
		Total Capitolul 1.1.4. Pardoseli Inclusiv salariu				3 901,21 993,68
		1.6. Capitolul 1.1.5. Timplarie				
28	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	4,840	21,41 21,41	103,64 103,64
29	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,900	3 287,43 41,31	6 246,11 78,49
30	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,940	3 302,65 46,40	9 709,78 136,42
		Total Capitolul 1.1.5. Timplarie Inclusiv salariu				16 059,53 318,55
		1.7. Capitolul 1.2. Hol -25				

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 1.2. Hol -25 Inclusiv salariu				0,00
		1.8. Capitolul 1.2.1. Pereti				
31	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	153,000	15,00 13,77	2 294,62 2 106,81
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	153,000	7,23 1,53	1 106,19 234,09
33	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	153,000	96,34 61,20	14 740,62 9 363,60
34	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	153,000	91,76 62,22	14 039,22 9 519,66
35	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	153,000	22,54 10,20	3 448,11 1 560,60
36	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-153,000	36,33 24,48	-5 558,85 -3 745,44
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	153,000	4,43 1,53	677,71 234,09
38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	153,000	36,35 28,05	5 560,84 4 291,65
39	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	153,000	23,23 15,30	3 554,64 2 340,90
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	153,000	4,43 1,53	677,71 234,09
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2	153,000	65,55 28,05	10 029,20 4 291,65
42	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	4,000	51,65 25,50	206,60 102,00
		Total Capitolul 1.2.1. Pereti				50 776,61

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				30 533,70
		1.9. Capitolul 1.2.2. Tavan				
43	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	22,300	293,73 112,20	6 550,09 2 502,06
		Total Capitolul 1.2.2. Tavan Inclusiv salariu				6 550,09 2 502,06
		1.10. Capitolul 1.2.3. Glafuri, rigle ,coloane				
44	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	20,300	15,00 13,77	304,45 279,53
45	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	19,900	231,74 93,58	4 611,61 1 862,32
46	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	20,300	142,44 75,79	2 891,48 1 538,47
47	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,300	22,54 10,20	457,48 207,06
48	CK26D	Coltari din aluminiu perforat	m	95,000	16,28 5,10	1 546,60 484,50
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	40,200	4,43 1,53	178,07 61,51
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	40,200	36,35 28,05	1 461,07 1 127,61
51	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2	40,200	23,23 15,30	933,96 615,06
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	40,200	4,43 1,53	178,07 61,51
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	40,200	65,55 28,05	2 635,11 1 127,61
		Total Capitolul 1.2.3. Glafuri, rigle ,coloane Inclusiv salariu				15 197,90 7 365,18
		1.11. Capitolul 1.2.4. Pardoseli				
54	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, sface turnate pe loc sau prefabricate	m	76,000	13,26 12,75	1 007,93 969,00

1	2	3	4	5	6	7
55	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h=10 cm	m	76,000	97,99 25,50	7 446,87 1 938,00
		Total Capitolul 1.2.4. Pardoseli Inclusiv salariu				8 454,80 2 907,00
		1.12. Capitolul 1.2.5. Timplarie				
56	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	7,560	21,43 21,43	161,98 161,98
57	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(usi revizie)	m2	12,100	3 687,48 41,31	44 618,45 499,85
58	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,940	3 302,65 46,40	9 709,78 136,42
		Total Capitolul 1.2.5. Timplarie Inclusiv salariu				54 490,21 798,25
		1.13. Capitolul 1.3. Birou 700-(29)				
		Total Capitolul 1.3. Birou 700-(29) Inclusiv salariu				0,00
		1.14. Capitolul 1.3.1. Pereti				
59	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	31,000	15,00 13,77	464,92 426,87
60	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	2,000	81,84 81,60	163,69 163,20
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	31,000	7,23 1,53	224,13 47,43
62	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,000	96,34 61,20	192,69 122,40
63	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	31,000	91,76 62,22	2 844,54 1 928,82
64	CF59C	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate cu izolatie	m2	17,600	341,34 107,86	6 007,54 1 898,42

1	2	3	4	5	6	7
65	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,000	22,54 10,20	698,63 316,20
66	CF51B k=5(mate,util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj)	m2	31,000	41,87 12,24	1 297,99 379,44
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	49,000	4,43 1,53	217,05 74,97
68	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	49,000	36,35 28,05	1 780,93 1 374,45
69	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	49,000	23,23 15,30	1 138,42 749,70
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	49,000	4,43 1,53	217,05 74,97
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2	49,000	65,55 28,05	3 211,96 1 374,45
72	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	20,400	327,15 84,15	6 673,93 1 716,66
73	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,000	51,65 25,50	103,30 51,00
		Total Capitolul 1.3.1. Pereti Inclusiv salariu				25 236,77 10 698,98
		1.15. Capitolul 1.3.2. Glafuri, rigle ,coloane				
74	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	4,400	15,00 13,77	65,99 60,59
75	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,400	142,43 75,78	626,71 333,44
76	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	2,550	231,73 93,58	590,92 238,63
77	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,400	22,53 10,20	99,15 44,88

1	2	3	4	5	6	7
78	CK26D	Coltari din aluminiu perforat	m	24,000	16,28 5,10	390,72 122,40
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	6,950	4,43 1,53	30,76 10,61
80	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	6,950	36,35 28,05	252,60 194,93
81	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2	6,950	23,23 15,30	161,48 106,34
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	6,950	4,43 1,53	30,76 10,61
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	6,950	65,55 28,05	455,60 194,97
		Total Capitolul 1.3.2. Glafuri, rigle ,coloane Inclusiv salariu				2 704,69 1 317,40
		1.16. Capitolul 1.3.3. Tavan				
84	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	17,100	293,73 112,20	5 022,71 1 918,62
		Total Capitolul 1.3.3. Tavan Inclusiv salariu				5 022,71 1 918,62
		1.17. Capitolul 1.3.4. Pardoseli				
85	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	19,600	25,05 23,46	491,07 459,82
86	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	19,600	275,10 23,87	5 391,94 467,82
87	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galte(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	21,560	723,40 162,69	15 596,55 3 507,58
88	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,000	182,24 13,26	182,24 13,26
		Total Capitolul 1.3.4. Pardoseli				21 661,80

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				4 448,48
		1.18. Capitolul 1.3.5. Timplarie				
89	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,900	21,42 21,42	40,70 40,70
90	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,900	3 287,43 41,31	6 246,11 78,49
		Total Capitolul 1.3.5. Timplarie Inclusiv salariu				6 286,81 119,19
		1.19. Capitolul 1.4. Birou 701-(43)				
		Total Capitolul 1.4. Birou 701-(43) Inclusiv salariu				0,00
		1.20. Capitolul 1.4.1. Pereti				
91	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	31,300	15,00 13,77	469,43 431,01
92	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	2,000	81,84 81,60	163,69 163,20
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	33,300	7,23 1,53	240,76 50,95
94	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,000	96,34 61,20	192,69 122,40
95	CF59C	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate cu izolatie	m2	14,800	341,33 107,86	5 051,74 1 596,40
96	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	31,300	91,76 62,22	2 872,09 1 947,49
97	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,300	22,54 10,20	705,39 319,26
98	CF51B k=5(mate,u til	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj)	m2	31,300	41,87 12,24	1 310,57 383,11
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	46,100	4,43	204,20

1	2	3	4	5	6	7
					1,53	70,53
100	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	46,100	36,35 28,05	1 675,52 1 293,11
101	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	46,100	23,23 15,30	1 071,03 705,33
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	46,100	4,43 1,53	204,20 70,53
103	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2	46,100	65,55 28,05	3 021,88 1 293,11
104	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	2,000	327,11 84,15	654,21 168,30
105	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,000	51,65 25,50	103,30 51,00
		Total Capitolul 1.4.1. Pereti Inclusiv salariu				17 940,70 8 665,73
		1.21. Capitolul 1.4.2. Glafuri, rigle ,coloane				
106	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	4,400	15,00 13,77	65,99 60,59
107	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,400	142,43 75,78	626,71 333,44
108	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	2,550	231,73 93,58	590,92 238,63
109	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,400	22,53 10,20	99,15 44,88
110	CK26D	Coltari din aluminiu perforat	m	24,000	16,28 5,10	390,72 122,40
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	6,950	4,43 1,53	30,76 10,61
112	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	6,950	36,35 28,05	252,60 194,93
113	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	m2	6,950	23,23 15,30	161,48 106,34

1	2	3	4	5	6	7
		grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,				
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	6,950	4,43 1,53	30,76 10,61
115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	6,950	65,55 28,05	455,60 194,97
		Total Capitolul 1.4.2. Glafuri, rigle ,coloane Inclusiv salariu				2 704,69 1 317,40
		1.22. Capitolul 1.4.3. Tavan				
116	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	20,100	293,72 112,20	5 903,85 2 255,22
		Total Capitolul 1.4.3. Tavan Inclusiv salariu				5 903,85 2 255,22
		1.23. Capitolul 1.4.4. Pardoseli				
117	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	20,100	25,05 23,46	503,60 471,54
118	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	20,100	275,10 23,87	5 529,50 479,76
119	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	22,100	723,41 162,69	15 987,37 3 595,45
120	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,000	182,24 13,26	182,24 13,26
		Total Capitolul 1.4.4. Pardoseli Inclusiv salariu				22 202,71 4 560,01
		1.24. Capitolul 1.4.5. Timplarie				
121	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,900	21,42 21,42	40,70 40,70
122	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,900	3 287,43 41,31	6 246,11 78,49

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 1.4.5. Timplarie Inclusiv salariu				6 286,81 119,19
		1.25. Capitolul 1.5. Birou 702- (30,31,28)				
		Total Capitolul 1.5. Birou 702- (30,31,28) Inclusiv salariu				0,00
		1.26. Capitolul 1.5.1. Pereti				
123	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	64,300	15,00 13,77	964,34 885,41
124	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	2,000	81,84 81,60	163,69 163,20
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	66,300	7,23 1,53	479,35 101,44
126	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,000	96,34 61,20	192,69 122,40
127	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	64,300	91,76 62,22	5 900,16 4 000,75
128	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	64,300	22,54 10,20	1 449,09 655,86
129	CF51B k=5(mate,u til	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj)	m2	64,300	41,87 12,24	2 692,30 787,03
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	64,300	4,43 1,53	284,81 98,38
131	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	64,300	36,34 28,05	2 336,98 1 803,61
132	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	64,300	23,23 15,30	1 493,87 983,79
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	64,300	4,43 1,53	284,81 98,38
134	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta	m2	64,300	65,55 28,05	4 214,90 1 803,62

1	2	3	4	5	6	7
		sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel inclusiv colorare nuante deschise)				
135	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	2,000	327,11 84,15	654,21 168,30
136	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	3,000	51,65 25,50	154,95 76,50
		Total Capitolul 1.5.1. Pereti Inclusiv salariu				21 266,15 11 748,67
		1.27. Capitolul 1.5.2. Glafuri, rigle ,coloane				
137	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	5,900	15,00 13,77	88,48 81,24
138	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,900	142,43 75,78	840,36 447,12
139	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	2,600	231,76 93,58	602,58 243,32
140	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,900	22,54 10,20	132,96 60,18
141	CK26D	Coltari din aluminiu perforat	m	25,000	16,28 5,10	407,00 127,50
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	8,500	4,43 1,53	37,65 13,01
143	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	8,500	36,35 28,05	308,97 238,43
144	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2	8,500	23,24 15,30	197,51 130,05
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	8,500	4,43 1,53	37,65 13,01
146	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	8,500	65,55 28,05	557,18 238,42
		Total Capitolul 1.5.2. Glafuri, rigle ,coloane Inclusiv salariu				3 210,34 1 592,28
		1.28. Capitolul 1.5.3. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
147	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,200	293,72 112,20	4 170,89 1 593,24
		Total Capitolul 1.5.3. Tavan Inklusiv salariu				4 170,89 1 593,24
		1.29. Capitolul 1.5.4. Pardoseli				
148	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	16,700	25,05 23,46	418,41 391,78
149	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	16,700	275,10 23,87	4 594,17 398,62
150	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,600	88,53 42,84	407,26 197,07
151	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	15,950	723,39 162,69	11 538,08 2 594,88
152	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	2,200	592,38 122,10	1 303,23 268,62
153	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h=10 cm	m	6,000	97,98 25,50	587,91 153,00
154	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,000	182,24 13,26	182,24 13,26
		Total Capitolul 1.5.4. Pardoseli Inklusiv salariu				19 031,30 4 017,23
		1.30. Capitolul 1.5.5. Timplarie				
155	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	5,700	21,42 21,42	122,10 122,10
156	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,700	3 287,46 41,31	18 738,55 235,47
		Total Capitolul 1.5.5. Timplarie Inklusiv salariu				18 860,65 357,57
		1.31. Capitolul 1.6. Birou 703-(42)				

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 1.6. Birou 703-(42) Inclusiv salariu				0,00
		1.32. Capitolul 1.6.1. Pereti				
157	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	40,300	15,00 13,77	604,41 554,94
158	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	2,000	81,84 81,60	163,69 163,20
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	42,300	7,23 1,53	305,83 64,72
160	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,000	96,34 61,20	192,69 122,40
161	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,300	91,76 62,22	3 697,93 2 507,47
162	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,300	22,54 10,20	908,22 411,06
163	CF51B k=5(mate,u til	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj)	m2	40,300	41,87 12,24	1 687,37 493,27
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	40,300	4,43 1,53	178,51 61,66
165	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	40,300	36,34 28,05	1 464,70 1 130,42
166	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	40,300	23,23 15,30	936,28 616,59
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	40,300	4,43 1,53	178,51 61,66
168	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2	40,300	65,55 28,05	2 641,68 1 130,41
169	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute:	m2	2,000	327,11 84,15	654,21 168,30

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 200 x 200 mm				
170	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,000	51,65 25,50	103,30 51,00
		Total Capitolul 1.6.1. Pereti Inclusiv salariu				13 717,33 7 537,10
		1.33. Capitolul 1.6.2. Glafuri, rigle ,coloane				
171	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	2,800	15,00 13,77	42,00 38,56
172	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,800	142,44 75,79	398,83 212,21
173	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	6,750	231,74 93,58	1 564,25 631,69
174	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,800	22,54 10,20	63,10 28,56
175	CK26D	Coltari din aluminiu perforat	m	16,000	16,28 5,10	260,48 81,60
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	9,550	4,43 1,53	42,34 14,64
177	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	9,550	36,35 28,05	347,15 267,90
178	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2	9,550	23,23 15,30	221,89 146,11
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	9,550	4,43 1,53	42,34 14,64
180	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	9,550	65,55 28,05	626,04 267,90
		Total Capitolul 1.6.2. Glafuri, rigle ,coloane Inclusiv salariu				3 608,42 1 703,81
		1.34. Capitolul 1.6.3. Tavan				
181	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	12,500	293,73 112,20	3 671,58 1 402,50

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 1.6.3. Tavan Inclusiv salariu				3 671,58 1 402,50
		1.35. Capitolul 1.6.4. Pardoseli				
182	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,500	25,06 23,46	363,31 340,18
183	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	14,500	275,10 23,87	3 988,94 346,09
184	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	15,950	723,39 162,69	11 538,08 2 594,88
185	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,000	182,24 13,26	182,24 13,26
		Total Capitolul 1.6.4. Pardoseli Inclusiv salariu				16 072,57 3 294,41
		1.36. Capitolul 1.6.5. Timplarie				
186	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,900	21,42 21,42	40,70 40,70
187	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,900	3 287,43 41,31	6 246,11 78,49
		Total Capitolul 1.6.5. Timplarie Inclusiv salariu				6 286,81 119,19
		1.37. Capitolul 1.7. Birou 704-(49)				
		Total Capitolul 1.7. Birou 704-(49) Inclusiv salariu				0,00
		1.38. Capitolul 1.7.1. Pereti				
188	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	45,900	15,00 13,77	688,38 632,04
189	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	2,000	81,84 81,60	163,69 163,20
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	47,900	7,23 1,53	346,31 73,29
191	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit,	m2	2,000	96,34 61,20	192,69 122,40

1	2	3	4	5	6	7
		grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
192	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	45,900	91,76 62,22	4 211,77 2 855,90
193	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	45,900	22,54 10,20	1 034,43 468,18
194	CF51B k=5(mate,util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj)	m2	45,900	41,87 12,24	1 921,89 561,82
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	45,900	4,43 1,53	203,32 70,23
196	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	45,900	36,35 28,05	1 668,26 1 287,49
197	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	45,900	23,23 15,30	1 066,40 702,27
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	45,900	4,43 1,53	203,32 70,23
199	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2	45,900	65,55 28,05	3 008,76 1 287,50
200	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	2,000	327,11 84,15	654,21 168,30
201	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,000	51,65 25,50	103,30 51,00
		Total Capitolul 1.7.1. Pereti Inclusiv salariu				15 466,73 8 513,85
		1.39. Capitolul 1.7.2. Glafuri, rigle ,coloane				
202	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	2,800	15,00 13,77	42,00 38,56
203	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,800	142,44 75,79	398,83 212,21

1	2	3	4	5	6	7
204	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	1,550	231,74 93,57	359,19 145,04
205	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,800	22,54 10,20	63,10 28,56
206	CK26D	Coltari din aluminiu perforat	m	12,000	16,28 5,10	195,36 61,20
207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	4,300	4,43 1,53	19,05 6,58
208	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	4,300	36,34 28,05	156,27 120,62
209	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2	4,300	23,23 15,30	99,89 65,79
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	4,300	4,43 1,53	19,05 6,58
211	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	4,300	65,56 28,05	281,89 120,62
		Total Capitolul 1.7.2. Glafuri, rigle ,coloane Inclusiv salariu				1 634,63 805,76
		1.40. Capitolul 1.7.3. Tavan				
212	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	16,100	293,73 112,20	4 729,01 1 806,43
		Total Capitolul 1.7.3. Tavan Inclusiv salariu				4 729,01 1 806,43
		1.41. Capitolul 1.7.4. Pardoseli				
213	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	16,100	25,05 23,46	403,38 377,70
214	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	16,100	275,10 23,87	4 429,09 384,29
215	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-	m2	17,700	723,40 162,69	12 804,17 2 879,61

1	2	3	4	5	6	7
		bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul)				
216	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,000	182,24 13,26	182,24 13,26
		Total Capitolul 1.7.4. Pardoseli Inclusiv salariu				17 818,88 3 654,86
		1.42. Capitolul 1.7.5. Timplarie				
217	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,900	21,42 21,42	40,70 40,70
218	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,900	3 287,43 41,31	6 246,11 78,49
		Total Capitolul 1.7.5. Timplarie Inclusiv salariu				6 286,81 119,19
		1.43. Capitolul 1.8. Birou 705-(41)				
		Total Capitolul 1.8. Birou 705-(41) Inclusiv salariu				0,00
		1.44. Capitolul 1.8.1. Pereti				
219	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	44,370	15,00 13,77	665,41 610,93
220	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	2,000	81,84 81,60	163,69 163,20
221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	46,370	7,23 1,53	335,23 70,94
222	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,000	96,34 61,20	192,69 122,40
223	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	44,370	91,76 62,22	4 071,33 2 760,68
224	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	44,370	22,54 10,20	999,93 452,57
225	CF51B k=5(mate,u til	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a	m2	44,370	41,87 12,24	1 857,84 543,10

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului.k=5 (materiale,utilaj)				
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	44,370	4,43 1,53	196,53 67,88
227	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	44,370	36,34 28,05	1 612,60 1 244,56
228	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	44,370	23,23 15,30	1 030,82 678,86
229	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	44,370	4,43 1,53	196,53 67,88
230	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2	44,370	65,55 28,05	2 908,49 1 244,60
231	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	2,000	327,11 84,15	654,21 168,30
232	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,000	51,65 25,50	103,30 51,00
		Total Capitolul 1.8.1. Pereti Inclusiv salariu				14 988,60 8 246,90
		1.45. Capitolul 1.8.2. Glafuri, rigle ,coloane				
233	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	4,400	15,00 13,77	65,99 60,59
234	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,400	142,43 75,78	626,71 333,44
235	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	2,550	231,73 93,58	590,92 238,63
236	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,400	22,53 10,20	99,15 44,88
237	CK26D	Coltari din aluminiu perforat	m	24,000	16,28 5,10	390,72 122,40
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	6,950	4,43 1,53	30,76 10,61
239	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	6,950	36,35 28,05	252,60 194,93

1	2	3	4	5	6	7
240	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2	6,950	23,23 15,30	161,48 106,34
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	6,950	4,43 1,53	30,76 10,61
242	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	6,950	65,55 28,05	455,60 194,97
		Total Capitolul 1.8.2. Glafuri, rigle ,coloane Inclusiv salariu				2 704,69 1 317,40
		1.46. Capitolul 1.8.3. Tavan				
243	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	17,700	293,72 112,20	5 198,92 1 985,94
		Total Capitolul 1.8.3. Tavan Inclusiv salariu				5 198,92 1 985,94
		1.47. Capitolul 1.8.4. Pardoseli				
244	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	18,700	25,05 23,46	468,52 438,70
245	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	18,700	275,10 23,87	5 144,35 446,35
246	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	20,500	723,41 162,69	14 829,87 3 335,14
247	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,000	182,24 13,26	182,24 13,26
		Total Capitolul 1.8.4. Pardoseli Inclusiv salariu				20 624,98 4 233,45
		1.48. Capitolul 1.8.5. Timplarie				
248	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,900	21,42 21,42	40,70 40,70
249	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea	m2	1,900	3 287,43 41,31	6 246,11 78,49

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
		Total Capitolul 1.8.5. Timplarie Inclusiv salariu				6 286,81 119,19
		1.49. Capitolul 1.9. Birou 706- (26,34,35)				
		Total Capitolul 1.9. Birou 706- (26,34,35) Inclusiv salariu				0,00
		1.50. Capitolul 1.9.1. Pereti				
250	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	35,700	15,00 13,77	535,41 491,59
251	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	30,600	81,85 81,60	2 504,51 2 496,96
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	66,300	7,23 1,53	479,35 101,44
253	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	30,600	96,34 61,20	2 948,00 1 872,72
254	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	66,300	91,76 62,22	6 083,68 4 125,19
255	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	28,270	22,54 10,20	637,09 288,35
256	CF51B k=5(mate,util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj)	m2	35,700	41,87 12,24	1 494,80 436,97
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	66,300	4,43 1,53	293,68 101,44
258	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	66,300	36,35 28,05	2 409,68 1 859,72
259	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	30,600	23,23 15,30	710,96 468,18
260	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	30,600	4,43 1,53	135,54 46,82
261	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza	m2	30,600	65,55	2 005,84

1	2	3	4	5	6	7
		de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)			28,05	858,33
262	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	35,700	723,40 162,69	25 825,35 5 808,03
263	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,000	54,50 25,50	109,00 51,00
		Total Capitolul 1.9.1. Pereti Inclusiv salariu				46 172,89 19 006,74
		1.51. Capitolul 1.9.2. Glafuri, rigle ,coloane				
264	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	5,800	15,00 13,77	86,99 79,87
265	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,800	142,44 75,79	826,14 439,57
266	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	1,550	231,74 93,57	359,19 145,04
267	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,800	22,54 10,20	130,71 59,16
268	CK26D	Coltari din aluminiu perforat	m	16,000	16,28 5,10	260,48 81,60
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	7,350	4,42 1,53	32,52 11,22
270	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	7,350	36,35 28,05	267,15 206,19
271	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2	7,350	23,23 15,30	170,75 112,45
272	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	7,350	4,42 1,53	32,52 11,22
273	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	7,350	65,55 28,05	481,81 206,19

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)				
		Total Capitolul 1.9.2. Glafuri, rigle ,coloane Inclusiv salariu				2 648,26 1 352,51
		1.52. Capitolul 1.9.3. Tavan				
274	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	6,200	293,72 112,20	1 821,09 695,64
275	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	10,500	15,00 13,77	157,48 144,59
276	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavan cu Betoncontact,	m2	10,500	7,23 1,53	75,92 16,07
277	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,500	107,61 78,03	1 129,95 819,32
278	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,500	22,54 10,20	236,64 107,10
279	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	10,500	4,43 1,53	46,52 16,07
280	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	10,500	36,35 28,05	381,64 294,52
281	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	10,500	23,23 15,30	243,96 160,65
282	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	10,500	4,43 1,53	46,52 16,07
283	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	10,500	65,55 28,05	688,29 294,53
		Total Capitolul 1.9.3. Tavan Inclusiv salariu				4 828,01 2 564,56
		1.53. Capitolul 1.9.4. Pardoseli				
284	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10,500	25,06 23,46	263,09 246,34
285	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	6,200	41,49 39,78	257,23 246,64

1	2	3	4	5	6	7
286	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,200	88,53 42,84	548,86 265,61
287	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	10,500	275,10 23,87	2 888,53 250,61
288	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	15,180	723,40 162,69	10 981,25 2 469,62
289	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	2,400	592,38 122,10	1 421,72 293,05
290	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h=10 cm	m	6,000	97,98 25,50	587,91 153,00
291	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	3,000	182,24 13,26	546,71 39,78
		Total Capitolul 1.9.4. Pardoseli Inklusiv salariu				17 495,30 3 964,65
		1.54. Capitolul 1.9.5. Timplarie				
292	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	5,700	21,42 21,42	122,10 122,10
293	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,700	3 287,46 41,31	18 738,55 235,47
		Total Capitolul 1.9.5. Timplarie Inklusiv salariu				18 860,65 357,57
		1.55. Capitolul 1.10. Birou 706-(48)				
		Total Capitolul 1.10. Birou 706-(48) Inklusiv salariu				0,00
		1.56. Capitolul 1.10.1. Pereti				
294	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	43,960	15,00 13,77	659,29 605,32
295	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	2,000	81,84 81,60	163,69 163,20
296	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	46,000	7,23	332,58

1	2	3	4	5	6	7
					1,53	70,38
297	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,000	96,34 61,20	192,69 122,40
298	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,960	91,76 62,22	4 033,75 2 735,18
299	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,960	22,54 10,20	990,71 448,39
300	CF51B k=5(mate,util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj)	m2	43,960	41,87 12,24	1 840,62 538,05
301	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	43,960	4,43 1,53	194,73 67,27
302	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	43,960	36,35 28,05	1 597,74 1 233,08
303	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	43,960	23,23 15,30	1 021,32 672,59
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	43,960	4,43 1,53	194,73 67,27
305	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2	43,960	65,55 28,05	2 881,60 1 233,08
306	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	2,000	327,11 84,15	654,21 168,30
307	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,000	51,65 25,50	103,30 51,00
		Total Capitolul 1.10.1. Pereti Inclusiv salariu				14 860,96 8 175,51
		1.57. Capitolul 1.10.2. Glafuri, rigle ,coloane				
308	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	2,800	15,00	42,00

1	2	3	4	5	6	7
					13,77	38,56
309	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,800	142,44 75,79	398,83 212,21
310	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	1,550	231,74 93,57	359,19 145,04
311	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,800	22,54 10,20	63,10 28,56
312	CK26D	Coltari din aluminiu perforat	m	12,000	16,28 5,10	195,36 61,20
313	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	4,300	4,43 1,53	19,05 6,58
314	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	4,300	36,34 28,05	156,27 120,62
315	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2	4,300	23,23 15,30	99,89 65,79
316	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	4,300	4,43 1,53	19,05 6,58
317	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	4,300	65,56 28,05	281,89 120,62
		Total Capitolul 1.10.2. Glafuri, rigle ,coloane Inclusiv salariu				1 634,63 805,76
		1.58. Capitolul 1.10.3. Tavan				
318	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	16,100	293,73 112,20	4 729,01 1 806,43
		Total Capitolul 1.10.3. Tavan Inclusiv salariu				4 729,01 1 806,43
		1.59. Capitolul 1.10.4. Pardoseli				
319	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	16,100	25,05 23,46	403,38 377,70
320	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	16,100	275,10 23,87	4 429,09 384,29
321	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical),	m2	17,700	723,40 162,69	12 804,17 2 879,61

1	2	3	4	5	6	7
		la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul)				
322	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,000	182,24 13,26	182,24 13,26
		Total Capitolul 1.10.4. Pardoseli Inklusiv salariu				17 818,88 3 654,86
		1.60. Capitolul 1.10.5. Timplarie				
323	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,900	21,42 21,42	40,70 40,70
324	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,900	3 287,43 41,31	6 246,11 78,49
		Total Capitolul 1.10.5. Timplarie Inklusiv salariu				6 286,81 119,19
		1.61. Capitolul 1.11. Birou 707-(40)				
		Total Capitolul 1.11. Birou 707-(40) Inklusiv salariu				0,00
		1.62. Capitolul 1.11.1. Pereti				
325	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	44,370	15,00 13,77	665,41 610,93
326	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	2,000	81,84 81,60	163,69 163,20
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	46,370	7,23 1,53	335,23 70,94
328	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,000	96,34 61,20	192,69 122,40
329	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	44,370	91,76 62,22	4 071,33 2 760,68
330	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	44,370	22,54 10,20	999,93 452,57

1	2	3	4	5	6	7
331	CF51B k=5 (mate,util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj)	m2	44,370	41,87 12,24	1 857,84 543,10
332	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	44,370	4,43 1,53	196,53 67,88
333	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	44,370	36,34 28,05	1 612,60 1 244,56
334	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	44,370	23,23 15,30	1 030,82 678,86
335	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	44,370	4,43 1,53	196,53 67,88
336	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2	44,370	65,55 28,05	2 908,49 1 244,60
337	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	2,000	327,11 84,15	654,21 168,30
338	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,000	51,65 25,50	103,30 51,00
		Total Capitolul 1.11.1. Pereti Inclusiv salariu				14 988,60 8 246,90
		1.63. Capitolul 1.11.2. Glafuri, rigle ,coloane				
339	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	4,400	15,00 13,77	65,99 60,59
340	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,400	142,43 75,78	626,71 333,44
341	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	2,550	231,73 93,58	590,92 238,63
342	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,400	22,53 10,20	99,15 44,88
343	CK26D	Coltari din aluminiu perforat	m	24,000	16,28 5,10	390,72 122,40

1	2	3	4	5	6	7
344	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	6,950	4,43 1,53	30,76 10,61
345	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	6,950	36,35 28,05	252,60 194,93
346	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2	6,950	23,23 15,30	161,48 106,34
347	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	6,950	4,43 1,53	30,76 10,61
348	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	6,950	65,55 28,05	455,60 194,97
		Total Capitolul 1.11.2. Glafuri, rigle ,coloane Inclusiv salariu				2 704,69 1 317,40
		1.64. Capitolul 1.11.3. Tavan				
349	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	17,700	293,72 112,20	5 198,92 1 985,94
		Total Capitolul 1.11.3. Tavan Inclusiv salariu				5 198,92 1 985,94
		1.65. Capitolul 1.11.4. Pardoseli				
350	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	18,700	25,05 23,46	468,52 438,70
351	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	18,700	275,10 23,87	5 144,35 446,35
352	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	20,500	723,41 162,69	14 829,87 3 335,14
353	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,000	182,24 13,26	182,24 13,26
		Total Capitolul 1.11.4. Pardoseli Inclusiv salariu				20 624,98 4 233,45
		1.66. Capitolul 1.11.5. Timplarie				
354	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,900	21,42	40,70

1	2	3	4	5	6	7
					21,42	40,70
355	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,900	3 287,43 41,31	6 246,11 78,49
		Total Capitolul 1.11.5. Timplarie Inclusiv salariu				6 286,81 119,19
		1.67. Capitolul 1.12. Birou 709- (38,39,50)				
		Total Capitolul 1.12. Birou 709- (38,39,50) Inclusiv salariu				0,00
		1.68. Capitolul 1.12.1. Pereti				
356	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	59,470	15,00 13,77	891,87 818,86
357	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	2,000	81,84 81,60	163,69 163,20
358	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	61,510	7,23 1,53	444,68 94,09
359	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,000	96,34 61,20	192,69 122,40
360	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	59,470	91,76 62,22	5 456,92 3 700,20
361	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	59,470	22,54 10,20	1 340,24 606,59
362	CF51B k=5 (mat,util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj)	m2	59,470	41,87 12,24	2 490,07 727,92
363	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	59,470	4,43 1,53	263,41 90,98
364	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	59,470	36,35 28,05	2 161,45 1 668,16
365	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	m2	59,470	23,23 15,30	1 381,64 909,89

1	2	3	4	5	6	7
		grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,				
366	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	59,470	4,43 1,53	263,41 90,98
367	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel,inclusiv colorare nuante deschise)	m2	59,470	65,55 28,05	3 898,31 1 668,16
368	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	2,000	327,11 84,15	654,21 168,30
369	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	3,000	51,65 25,50	154,95 76,50
		Total Capitolul 1.12.1. Pereti Inclusiv salariu				19 757,54 10 906,23
		1.69. Capitolul 1.12.2. Glafuri, rigle ,coloane				
370	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	5,920	14,99 13,77	88,77 81,50
371	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,920	142,44 75,79	843,22 448,65
372	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	4,740	231,74 93,59	1 098,47 443,60
373	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,920	22,54 10,20	133,41 60,38
374	CK26D	Coltari din aluminiu perforat	m	25,000	16,28 5,10	407,00 127,50
375	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	10,660	4,43 1,53	47,23 16,32
376	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	10,660	36,35 28,05	387,46 299,02
377	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2	10,660	23,23 15,30	247,67 163,10
378	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	10,660	4,43 1,53	47,23 16,32
379	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	10,660	65,55 28,05	698,76 299,01

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)				
		Total Capitolul 1.12.2. Glafuri, rigle ,coloane Inclusiv salariu				3 999,22 1 955,40
		1.70. Capitolul 1.12.3. Tavan				
380	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	12,100	293,72 112,20	3 554,04 1 357,62
		Total Capitolul 1.12.3. Tavan Inclusiv salariu				3 554,04 1 357,62
		1.71. Capitolul 1.12.4. Pardoseli				
381	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,800	25,05 23,46	295,64 276,82
382	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	1,500	41,48 39,77	62,22 59,66
383	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	9,600	275,10 23,87	2 640,95 229,14
384	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,700	88,51 42,84	327,50 158,51
385	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti- bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	12,980	723,40 162,69	9 389,79 2 111,71
386	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	1,500	592,24 122,09	888,36 183,14
387	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h=10 cm	m	6,000	97,98 25,50	587,91 153,00
388	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	3,000	182,24 13,26	546,71 39,78
		Total Capitolul 1.12.4. Pardoseli Inclusiv salariu				14 739,08 3 211,76
		1.72. Capitolul 1.12.5. Timplarie				
389	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	5,700	21,42	122,10

1	2	3	4	5	6	7
					21,42	122,10
390	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,700	3 287,46 41,31	18 738,55 235,47
		Total Capitolul 1.12.5. Timplarie Inklusiv salariu				18 860,65 357,57
		1.73. Capitolul 1.13. Birou 711-(36)				
		Total Capitolul 1.13. Birou 711-(36) Inklusiv salariu				0,00
		1.74. Capitolul 1.13.1. Pereti				
391	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	31,300	15,00 13,77	469,43 431,01
392	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	2,000	81,84 81,60	163,69 163,20
393	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	33,300	7,23 1,53	240,76 50,95
394	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,000	96,34 61,20	192,69 122,40
395	CF59C	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate cu izolatie	m2	14,800	341,33 107,86	5 051,74 1 596,40
396	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	31,300	91,76 62,22	2 872,09 1 947,49
397	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,300	22,54 10,20	705,39 319,26
398	CF51B (mat,util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj)	m2	31,300	41,87 12,24	1 310,57 383,11
399	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	46,100	4,43 1,53	204,20 70,53
400	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	46,100	36,35 28,05	1 675,52 1 293,11

1	2	3	4	5	6	7
401	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	46,100	23,23 15,30	1 071,03 705,33
402	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	46,100	4,43 1,53	204,20 70,53
403	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2	46,100	65,55 28,05	3 021,88 1 293,11
404	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	20,400	327,15 84,15	6 673,93 1 716,66
405	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,000	51,65 25,50	103,30 51,00
		Total Capitolul 1.13.1. Pereti Inclusiv salariu				23 960,42 10 214,09
		1.75. Capitolul 1.13.2. Glafuri, rigle ,coloane				
406	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	4,400	15,00 13,77	65,99 60,59
407	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,400	142,43 75,78	626,71 333,44
408	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	2,550	231,73 93,58	590,92 238,63
409	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,400	22,53 10,20	99,15 44,88
410	CK26D	Coltari din aluminiu perforat	m	24,000	16,28 5,10	390,72 122,40
411	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	6,950	4,43 1,53	30,76 10,61
412	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	6,950	36,35 28,05	252,60 194,93
413	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2	6,950	23,23 15,30	161,48 106,34
414	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	6,950	4,43 1,53	30,76 10,61
415	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza	m2	6,950	65,55	455,60

1	2	3	4	5	6	7
		de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)			28,05	194,97
		Total Capitolul 1.13.2. Glafuri, rigle ,coloane				2 704,69
		Inclusiv salariu				1 317,40
		1.76. Capitolul 1.13.3. Tavan				
416	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	20,100	293,72 112,20	5 903,85 2 255,22
		Total Capitolul 1.13.3. Tavan				5 903,85
		Inclusiv salariu				2 255,22
		1.77. Capitolul 1.13.4. Pardoseli				
417	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	20,100	25,05 23,46	503,60 471,54
418	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	20,100	275,10 23,87	5 529,50 479,76
419	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	22,100	723,41 162,69	15 987,37 3 595,45
420	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,000	182,24 13,26	182,24 13,26
		Total Capitolul 1.13.4. Pardoseli				22 202,71
		Inclusiv salariu				4 560,01
		1.78. Capitolul 1.13.5. Timplarie				
421	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,900	21,42 21,42	40,70 40,70
422	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,900	3 287,43 41,31	6 246,11 78,49
		Total Capitolul 1.13.5. Timplarie				6 286,81
		Inclusiv salariu				119,19
		1.79. Capitolul 1.14. Birou casier 51				

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 1.14. Birou casier 51 Inclusiv salariu				0,00
		1.80. Capitolul 1.14.1. Pereti				
423	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	14,500	68,26 67,32	989,79 976,14
424	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	17,000	15,00 13,77	254,96 234,09
425	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	17,000	7,23 1,53	122,91 26,01
426	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	17,000	91,76 62,22	1 559,92 1 057,74
427	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17,000	22,54 10,20	383,12 173,40
428	CF51B k=5 (mate,utul	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj)	m2	17,000	24,09 12,24	409,56 208,08
429	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	17,000	4,43 1,53	75,30 26,01
430	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	17,000	36,35 28,05	617,88 476,85
431	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	17,000	23,23 15,30	394,97 260,10
432	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	17,000	4,43 1,53	75,30 26,01
433	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2	17,000	65,55 28,05	1 114,35 476,85
		Total Capitolul 1.14.1. Pereti Inclusiv salariu				5 998,06 3 941,28
		1.81. Capitolul 1.14.2. Tavan				
434	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	30,000	15,00 13,77	449,93 413,10
435	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavan cu Betoncontact,	m2	30,000	7,23	216,90

1	2	3	4	5	6	7
					1,53	45,90
436	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	30,000	107,61 78,03	3 228,35 2 340,90
437	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30,000	22,54 10,20	676,10 306,00
438	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	30,000	4,43 1,53	132,88 45,90
439	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	30,000	36,35 28,05	1 090,36 841,50
440	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	30,000	23,23 15,30	696,99 459,00
441	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	30,000	4,43 1,53	132,88 45,90
442	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ((Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel,inclusiv colorare nuante deschise)l)	m2	30,000	65,55 28,05	1 966,51 841,50
		Total Capitolul 1.14.2. Tavan Inklusiv salariu				8 590,90 5 339,70
		1.82. Capitolul 1.14.3. Pardoseli				
443	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	7,500	25,06 23,46	187,92 175,96
		Total Capitolul 1.14.3. Pardoseli Inklusiv salariu				187,92 175,96
		1.83. Capitolul 1.15. Retea apeduct canalizare				
444	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	12,000	15,30 15,30	183,60 183,60
445	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	12,000	23,69 21,93	284,30 263,16
446	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	16,000	10,13 8,16	162,08 130,56
447	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata	m	70,000	15,30	1 071,00

1	2	3	4	5	6	7
		existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"			15,30	1 071,00
448	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	11,000	48,45 48,45	532,95 532,95
449	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	12,000	43,35 43,35	520,20 520,20
450	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	4,000	32,64 32,64	130,56 130,56
451	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	4,000	40,29 40,29	161,16 161,16
452	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l	buc	2,000	124,95 124,95	249,90 249,90
453	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	76,000	84,73 32,13	6 439,68 2 441,88
454	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	16,000	42,25 12,75	676,07 204,00
455	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	16,000	80,73 16,32	1 291,71 261,12
456	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	10,000	21,11 11,22	211,12 112,20
457	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	12,000	34,40 14,28	412,74 171,36
458	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	10,000	42,27 21,93	422,72 219,30
459	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	4,000	61,00 26,52	243,99 106,08
460	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	70,000	31,02 14,79	2 171,06 1 035,30
461	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar	buc	12,000	1 863,47	22 361,70

1	2	3	4	5	6	7
		etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal			96,90	1 162,80
462	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	12,000	1 048,74 84,15	12 584,88 1 009,80
463	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	22,000	101,59 18,36	2 234,98 403,92
464	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	76,000	7,65 7,65	581,40 581,40
465	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	3,200	4,08 4,08	13,06 13,06
		Total Capitolul 1.15. Retea apeduct canalizare Inclusiv salariu				52 940,86 10 965,31
		1.84. Capitolul 1.16. Reteaua de incalzire				
466	RpIB10D	Demontare / Montarea radiatoarelor , din aluminiu 500 (existente)	buc	19,000	182,87 26,52	3 474,49 503,88
467	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	12,000	78,53 20,40	942,40 244,80
468	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	35,000	21,13 10,71	739,47 374,85
469	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	10,000	239,69 9,18	2 396,88 91,80
470	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe PPR pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm	buc	4,000	313,02 12,75	1 252,08 51,00
		Total Capitolul 1.16. Reteaua de				8 805,32

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire Inclusiv salariu				1 266,33
		1.85. Capitolul 1.17. Lucrari de constructie electricitate				
471	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	15,000	7,65 7,65	114,75 114,75
472	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	15,000	9,28 7,65	139,24 114,75
473	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	360,000	5,10 5,10	1 836,00 1 836,00
474	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	360,000	23,07 15,30	8 305,74 5 508,00
		Total Capitolul 1.17. Lucrari de constructie electricitate Inclusiv salariu				10 395,73 7 573,50
		<i>Total</i>	lei			900 242,75
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			68 086,18
		<i>Total</i>	100,00 +			968 328,93
		<i>Transportarea materialelor</i>	6,00 %			36 526,54
		<i>Total</i>	100,00 +			1 004 855,47
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6,00 %			60 291,32
		<i>Total</i>	100,00 +			1 065 146,79
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			31 954,41
		Total Capitolul 1. Lucrari de constructie et7 Inclusiv salariu				1 097 101,20 283 692,40
		2. Capitolul 2. Lucrari de constructie et 3				
		2.1. Capitolul 2.1. Hol -(2)				
		Total Capitolul 2.1. Hol -(2) Inclusiv salariu				0,00
		2.2. Capitolul 2.1.1. Pereti				
475	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	53,040	15,00 13,77	795,48 730,38
476	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	53,040	7,23 1,53	383,47 81,14
477	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau	m2	53,040	96,34	5 110,10

1	2	3	4	5	6	7
		stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton			61,20	3 246,05
478	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	53,040	91,76 62,22	4 866,94 3 300,16
479	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	53,040	22,54 10,20	1 195,34 541,01
480	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-53,040	36,33 24,48	-1 927,05 -1 298,41
481	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	53,040	4,43 1,53	234,93 81,14
482	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	53,040	36,35 28,05	1 927,75 1 487,77
483	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	53,040	23,23 15,30	1 232,27 811,51
484	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	53,040	4,43 1,53	234,93 81,14
485	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel,inclusiv colorare nuante deschise)	m2	53,040	65,55 28,05	3 476,79 1 487,77
		Total Capitolul 2.1.1. Pereti Inclusiv salariu				17 530,95 10 549,66
		2.3. Capitolul 2.1.2. Tavan				
486	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	22,300	293,73 112,20	6 550,09 2 502,06
		Total Capitolul 2.1.2. Tavan Inclusiv salariu				6 550,09 2 502,06
		2.4. Capitolul 2.1.3. Glafuri, rigle ,coloane				
487	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	3,500	15,00	52,50

1	2	3	4	5	6	7
					13,77	48,20
488	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	10,050	231,74 93,59	2 328,98 940,54
489	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,500	142,45 75,79	498,56 265,25
490	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,500	22,53 10,20	78,87 35,70
491	CK26D	Coltari din aluminiu perforat	m	21,000	16,28 5,10	341,88 107,10
492	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	13,550	4,43 1,53	60,06 20,76
493	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	13,550	36,35 28,05	492,54 380,11
494	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2	13,550	23,23 15,30	314,83 207,32
495	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	13,550	4,43 1,53	60,06 20,76
496	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	13,550	65,55 28,05	888,24 380,10
		Total Capitolul 2.1.3. Glafuri, rigle ,coloane Inclusiv salariu				5 116,52 2 405,84
		2.5. Capitolul 2.1.4. Pardoseli				
497	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	21,000	13,26 12,75	278,51 267,75
498	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	1,000	16,89 15,30	16,89 15,30
499	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h=10 cm	m	21,000	97,99 25,50	2 057,70 535,50
500	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la rost dilatatie	m	4,000	238,94 13,26	955,75 53,04
501	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	1,000	592,36 122,09	592,36 122,09
		Total Capitolul 2.1.4. Pardoseli				3 901,21

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				993,68
		2.6. Capitolul 2.1.5. Timplarie				
502	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	4,840	21,41 21,41	103,64 103,64
503	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,900	3 287,43 41,31	6 246,11 78,49
504	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,940	3 302,65 46,40	9 709,78 136,42
		Total Capitolul 2.1.5. Timplarie Inclusiv salariu				16 059,53 318,55
		2.7. Capitolul 2.2. Hol -(3)				
		Total Capitolul 2.2. Hol -(3) Inclusiv salariu				0,00
		2.8. Capitolul 2.2.1. Pereti				
505	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	153,000	15,00 13,77	2 294,62 2 106,81
506	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	153,000	7,23 1,53	1 106,19 234,09
507	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	153,000	96,34 61,20	14 740,62 9 363,60
508	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	153,000	91,76 62,22	14 039,22 9 519,66
509	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	153,000	22,54 10,20	3 448,11 1 560,60
510	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-153,000	36,33 24,48	-5 558,85 -3 745,44
511	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	153,000	4,43	677,71

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor tip supraton			1,53	234,09
512	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	153,000	36,35 28,05	5 560,84 4 291,65
513	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	153,000	23,23 15,30	3 554,64 2 340,90
514	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	153,000	4,43 1,53	677,71 234,09
515	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel,inclusiv colorare nuante deschise)	m2	153,000	65,55 28,05	10 029,20 4 291,65
516	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	4,000	51,65 25,50	206,60 102,00
		Total Capitolul 2.2.1. Pereti Inclusiv salariu				50 776,61 30 533,70
		2.9. Capitolul 2.2.2. Tavan				
517	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	22,300	293,73 112,20	6 550,09 2 502,06
		Total Capitolul 2.2.2. Tavan Inclusiv salariu				6 550,09 2 502,06
		2.10. Capitolul 2.2.3. Glafuri, rigle ,coloane				
518	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	20,300	15,00 13,77	304,45 279,53
519	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	19,900	231,74 93,58	4 611,61 1 862,32
520	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	20,300	142,44 75,79	2 891,48 1 538,47
521	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,300	22,54 10,20	457,48 207,06
522	CK26D	Coltari din aluminiu perforat	m	95,000	16,28 5,10	1 546,60 484,50
523	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	40,200	4,43 1,53	178,07 61,51
524	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de	m2	40,200	36,35	1 461,07

1	2	3	4	5	6	7
		ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane			28,05	1 127,61
525	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2	40,200	23,23 15,30	933,96 615,06
526	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	40,200	4,43 1,53	178,07 61,51
527	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	40,200	65,55 28,05	2 635,11 1 127,61
		Total Capitolul 2.2.3. Glafuri, rigle ,coloane Inclusiv salariu				15 197,90 7 365,18
		2.11. Capitolul 2.2.4. Pardoseli				
528	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	76,000	13,26 12,75	1 007,93 969,00
529	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h=10 cm	m	76,000	97,99 25,50	7 446,87 1 938,00
		Total Capitolul 2.2.4. Pardoseli Inclusiv salariu				8 454,80 2 907,00
		2.12. Capitolul 2.2.5. Timplarie				
530	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	7,560	21,43 21,43	161,98 161,98
531	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(usi revizie)	m2	12,100	3 687,48 41,31	44 618,45 499,85
532	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,940	3 302,65 46,40	9 709,78 136,42
		Total Capitolul 2.2.5. Timplarie Inclusiv salariu				54 490,21 798,25
		2.13. Capitolul 2.3. Birou 301-(40)				
		Total Capitolul 2.3. Birou 301-(40) Inclusiv salariu				0,00
		2.14. Capitolul 2.3.1. Pereti				
533	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	28,270	15,00	423,93

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite la pereti ,			13,77	389,23
534	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	2,000	81,84	163,69
					81,60	163,20
535	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	30,100	7,23	217,61
					1,53	46,05
536	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,000	96,34	192,69
					61,20	122,40
537	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	28,270	91,76	2 593,99
					62,22	1 758,94
538	CF59C	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate cu izolatie	m2	13,770	341,34	4 700,19
					107,87	1 485,32
539	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,000	22,54	698,63
					10,20	316,20
540	CF51B k=5 (mate,util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj)	m2	31,000	41,87	1 297,99
					12,24	379,44
541	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	42,000	4,43	186,04
					1,53	64,26
542	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	42,000	36,35	1 526,51
					28,05	1 178,10
543	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	42,000	23,23	975,79
					15,30	642,60
544	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	42,000	4,43	186,04
					1,53	64,26
545	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2	42,000	65,55	2 753,11
					28,05	1 178,10
546	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	20,400	327,15	6 673,93
					84,15	1 716,66

1	2	3	4	5	6	7
547	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,000	51,65 25,50	103,30 51,00
		Total Capitolul 2.3.1. Pereti Inclusiv salariu				22 693,44 9 555,76
		2.15. Capitolul 2.3.2. Glafuri, rigle ,coloane				
548	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	2,800	15,00 13,77	42,00 38,56
549	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,800	142,44 75,79	398,83 212,21
550	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	2,500	231,74 93,60	579,34 233,99
551	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,800	22,54 10,20	63,10 28,56
552	CK26D	Coltari din aluminiu perforat	m	25,000	16,28 5,10	407,00 127,50
553	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	5,300	4,43 1,53	23,48 8,11
554	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	5,300	36,34 28,05	192,61 148,66
555	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2	5,300	23,23 15,30	123,13 81,09
556	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	5,300	4,43 1,53	23,48 8,11
557	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	5,300	65,55 28,05	347,42 148,66
		Total Capitolul 2.3.2. Glafuri, rigle ,coloane Inclusiv salariu				2 200,39 1 035,45
		2.16. Capitolul 2.3.3. Tavan				
558	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	13,600	293,73 112,20	3 994,66 1 525,92
		Total Capitolul 2.3.3. Tavan Inclusiv salariu				3 994,66 1 525,92

1	2	3	4	5	6	7
		2.17. Capitolul 2.3.4. Pardoseli				
559	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,900	25,05 23,46	373,31 349,56
560	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	14,900	275,10 23,87	4 098,96 355,62
561	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	16,400	723,40 162,69	11 863,76 2 668,12
562	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,000	182,24 13,26	182,24 13,26
		Total Capitolul 2.3.4. Pardoseli Inklusiv salariu				16 518,27 3 386,56
		2.18. Capitolul 2.3.5. Timplarie				
563	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,900	21,42 21,42	40,70 40,70
564	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,900	3 287,43 41,31	6 246,11 78,49
		Total Capitolul 2.3.5. Timplarie Inklusiv salariu				6 286,81 119,19
		2.19. Capitolul 2.4. Birou 302-(32,43)				
		Total Capitolul 2.4. Birou 302-(32,43) Inklusiv salariu				0,00
		2.20. Capitolul 2.4.1. Pereti				
565	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	50,600	15,00 13,77	758,87 696,76
566	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	29,100	81,85 81,60	2 381,72 2 374,56
567	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	30,100	7,23 1,53	217,61 46,05
568	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	29,100	96,34 61,20	2 803,48 1 780,92

1	2	3	4	5	6	7
569	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	78,000	91,76 62,22	7 157,25 4 853,16
570	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-29,100	36,33 24,48	-1 057,26 -712,37
571	CF59C	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate cu izolatie	m2	16,500	341,34 107,87	5 632,07 1 779,80
572	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	78,000	22,54 10,20	1 757,85 795,60
573	CF51B k=5 (mate,util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj)	m2	48,900	41,87 12,24	2 047,48 598,54
574	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	94,500	4,43 1,53	418,59 144,59
575	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	94,500	36,35 28,05	3 434,68 2 650,73
576	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	50,600	23,23 15,30	1 175,61 774,18
577	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	50,600	4,43 1,53	224,13 77,42
578	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2	50,600	65,55 28,05	3 316,85 1 419,33
579	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pereti cu grosimea 1,5 mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (Covor PVC Heterogen , tip Muravyl Grabo, grosimea 1,5 mm , stratul de protectie 0,5 mm , anti-bacterial , REZISTENTA LA INCENDII class B-	m2	43,900	578,75 207,57	25 407,32 9 112,32

1	2	3	4	5	6	7
		s2,d0)				
580	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	2,000	327,11 84,15	654,21 168,30
581	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,000	51,65 25,50	103,30 51,00
		Total Capitolul 2.4.1. Pereti Inclusiv salariu				56 433,76 26 610,89
		2.21. Capitolul 2.4.2. Glafuri, rigle ,coloane				
582	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	5,800	15,00 13,77	86,99 79,87
583	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,800	142,44 75,79	826,14 439,57
584	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	2,500	231,74 93,60	579,34 233,99
585	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,800	22,54 10,20	130,71 59,16
586	CK26D	Coltari din aluminiu perforat	m	35,000	16,28 5,10	569,80 178,50
587	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	8,300	4,43 1,53	36,76 12,70
588	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	8,300	36,34 28,05	301,65 232,81
589	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2	8,300	23,23 15,30	192,82 126,99
590	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	8,300	4,43 1,53	36,76 12,70
591	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	8,300	65,55 28,05	544,08 232,82
		Total Capitolul 2.4.2. Glafuri, rigle ,coloane Inclusiv salariu				3 305,05 1 609,11
		2.22. Capitolul 2.4.3. Tavan				
592	CK29F	Tavane suspendate din panouri	m2	22,100	293,73	6 491,33

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila			112,20	2 479,61
593	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	10,200	15,00 13,77	152,97 140,45
594	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavan cu Betoncontact,	m2	10,200	7,23 1,53	73,75 15,61
595	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,200	107,61 78,03	1 097,66 795,91
596	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,200	22,54 10,20	229,88 104,04
597	CF53B k=5 mat,util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	10,200	43,52 15,81	443,91 161,26
598	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	10,200	4,43 1,53	45,18 15,61
599	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	10,200	36,34 28,05	370,71 286,11
600	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	10,200	23,23 15,30	236,97 156,06
601	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	10,200	4,43 1,53	45,18 15,61
602	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ((Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	10,200	65,55 28,05	668,60 286,11
		Total Capitolul 2.4.3. Tavan Inclusiv salariu				9 856,14 4 456,38
		2.23. Capitolul 2.4.4. Pardoseli				
603	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	22,800	25,05 23,46	571,24 534,88
604	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,200	41,49 39,78	423,18 405,76
605	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	22,800	275,10 23,87	6 272,22 544,17

1	2	3	4	5	6	7
606	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,200	88,53 42,84	903,05 436,97
607	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	36,300	723,41 162,69	26 259,73 5 905,65
608	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	2,000	182,24 13,26	364,48 26,52
		Total Capitolul 2.4.4. Pardoseli Inklusiv salariu				34 793,90 7 853,95
		2.24. Capitolul 2.4.5. Timplarie				
609	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,800	21,42 21,42	81,40 81,40
610	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,800	3 287,48 41,31	12 492,43 156,97
		Total Capitolul 2.4.5. Timplarie Inklusiv salariu				12 573,83 238,37
		2.25. Capitolul 2.5. Birou 303-(39)				
		Total Capitolul 2.5. Birou 303-(39) Inklusiv salariu				0,00
		2.26. Capitolul 2.5.1. Pereti				
611	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	39,600	15,00 13,77	593,90 545,29
612	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	2,000	81,84 81,60	163,69 163,20
613	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	39,600	7,23 1,53	286,31 60,59
614	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,000	96,34 61,20	192,69 122,40
615	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti	m2	39,600	91,76 62,22	3 633,66 2 463,91

1	2	3	4	5	6	7
		despartitori, preparare manuala a mortarului.				
616	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,600	22,54 10,20	892,46 403,92
617	CF51B k=5 (mate,util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj)	m2	39,600	41,87 12,24	1 658,08 484,70
618	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	39,600	4,43 1,53	175,41 60,59
619	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	39,600	36,35 28,05	1 439,31 1 110,78
620	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	39,600	23,23 15,30	920,05 605,88
621	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	39,600	4,43 1,53	175,41 60,59
622	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2	39,600	65,55 28,05	2 595,79 1 110,78
623	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	20,400	327,15 84,15	6 673,93 1 716,66
624	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,000	51,65 25,50	103,30 51,00
		Total Capitolul 2.5.1. Pereti Inklusiv salariu				19 503,99 8 960,29
		2.27. Capitolul 2.5.2. Glafuri, rigle ,coloane				
625	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	2,800	15,00 13,77	42,00 38,56
626	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,800	142,44 75,79	398,83 212,21
627	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	2,500	231,74 93,60	579,34 233,99
628	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din	m2	2,800	22,54	63,10

1	2	3	4	5	6	7
		fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			10,20	28,56
629	CK26D	Coltari din aluminiu perforat	m	25,000	16,28 5,10	407,00 127,50
630	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	5,300	4,43 1,53	23,48 8,11
631	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	5,300	36,34 28,05	192,61 148,66
632	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2	5,300	23,23 15,30	123,13 81,09
633	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	5,300	4,43 1,53	23,48 8,11
634	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	5,300	65,55 28,05	347,42 148,66
		Total Capitolul 2.5.2. Glafuri, rigle ,coloane Inclusiv salariu				2 200,39 1 035,45
		2.28. Capitolul 2.5.3. Tavan				
635	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	12,700	293,72 112,20	3 730,30 1 424,95
		Total Capitolul 2.5.3. Tavan Inclusiv salariu				3 730,30 1 424,95
		2.29. Capitolul 2.5.4. Pardoseli				
636	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12,700	25,05 23,46	318,19 297,94
637	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	12,700	275,10 23,87	3 493,76 303,14
638	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	14,000	723,38 162,69	10 127,35 2 277,66
639	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,000	182,24 13,26	182,24 13,26

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 2.5.4. Pardoseli Inclusiv salariu				14 121,54 2 892,00
		2.30. Capitolul 2.5.5. Timplarie				
640	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,900	21,42 21,42	40,70 40,70
641	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,900	3 287,43 41,31	6 246,11 78,49
		Total Capitolul 2.5.5. Timplarie Inclusiv salariu				6 286,81 119,19
		2.31. Capitolul 2.6. Birou 304-(31,42)				
		Total Capitolul 2.6. Birou 304-(31,42) Inclusiv salariu				0,00
		2.32. Capitolul 2.6.1. Pereti				
642	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	78,500	15,00 13,77	1 177,30 1 080,94
643	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	2,000	81,84 81,60	163,69 163,20
644	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	80,800	7,23 1,53	584,18 123,62
645	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,000	96,34 61,20	192,69 122,40
646	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	78,800	91,76 62,22	7 230,65 4 902,94
647	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	78,800	22,54 10,20	1 775,89 803,76
648	CF51B (mate,util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj)	m2	78,000	41,87 12,24	3 265,92 954,72
649	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	78,800	4,43 1,53	349,04 120,56
650	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de	m2	78,800	36,35	2 864,03

1	2	3	4	5	6	7
		ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti			28,05	2 210,34
651	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	78,800	23,23 15,30	1 830,77 1 205,64
652	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	78,800	4,43 1,53	349,04 120,56
653	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel,inclusiv colorare nuante deschise)	m2	78,800	65,55 28,05	5 165,37 2 210,34
654	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	2,000	327,11 84,15	654,21 168,30
655	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,000	51,65 25,50	103,30 51,00
		Total Capitolul 2.6.1. Pereti Inclusiv salariu				25 706,08 14 238,32
		2.33. Capitolul 2.6.2. Glafuri, rigle ,coloane				
656	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	5,800	15,00 13,77	86,99 79,87
657	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,800	142,44 75,79	826,14 439,57
658	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	2,500	231,74 93,60	579,34 233,99
659	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,800	22,54 10,20	130,71 59,16
660	CK26D	Coltari din aluminiu perforat	m	35,000	16,28 5,10	569,80 178,50
661	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	8,300	4,43 1,53	36,76 12,70
662	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	8,300	36,34 28,05	301,65 232,81
663	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2	8,300	23,23 15,30	192,82 126,99

1	2	3	4	5	6	7
664	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	8,300	4,43 1,53	36,76 12,70
665	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	8,300	65,55 28,05	544,08 232,82
		Total Capitolul 2.6.2. Glafuri, rigle ,coloane Inclusiv salariu				3 305,05 1 609,11
		2.34. Capitolul 2.6.3. Tavan				
666	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	23,200	293,73 112,20	6 814,42 2 603,04
		Total Capitolul 2.6.3. Tavan Inclusiv salariu				6 814,42 2 603,04
		2.35. Capitolul 2.6.4. Pardoseli				
667	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	21,700	25,05 23,46	543,68 509,08
668	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	21,700	275,10 23,87	5 969,67 517,96
669	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	25,500	723,40 162,69	18 446,81 4 148,60
670	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	2,000	182,24 13,26	364,48 26,52
		Total Capitolul 2.6.4. Pardoseli Inclusiv salariu				25 324,64 5 202,16
		2.36. Capitolul 2.6.5. Timplarie				
671	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,800	21,42 21,42	81,40 81,40
672	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,800	3 287,48 41,31	12 492,43 156,97
		Total Capitolul 2.6.5. Timplarie				12 573,83

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				238,37
		2.37. Capitolul 2.7. Birou 305-(38)				
		Total Capitolul 2.7. Birou 305-(38) Inclusiv salariu				0,00
		2.38. Capitolul 2.7.1. Pereti				
673	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	39,600	15,00 13,77	593,90 545,29
674	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	2,000	81,84 81,60	163,69 163,20
675	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	39,600	7,23 1,53	286,31 60,59
676	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,000	96,34 61,20	192,69 122,40
677	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,600	91,76 62,22	3 633,66 2 463,91
678	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,600	22,54 10,20	892,46 403,92
679	CF51B k=5 (mate,util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj)	m2	39,600	41,87 12,24	1 658,08 484,70
680	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	39,600	4,43 1,53	175,41 60,59
681	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	39,600	36,35 28,05	1 439,31 1 110,78
682	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	39,600	23,23 15,30	920,05 605,88
683	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	39,600	4,43 1,53	175,41 60,59
684	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2	39,600	65,55 28,05	2 595,79 1 110,78

1	2	3	4	5	6	7
685	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	20,400	327,15 84,15	6 673,93 1 716,66
686	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,000	51,65 25,50	103,30 51,00
		Total Capitolul 2.7.1. Pereti Inclusiv salariu				19 503,99 8 960,29
		2.39. Capitolul 2.7.2. Glafuri, rigle ,coloane				
687	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	2,800	15,00 13,77	42,00 38,56
688	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,800	142,44 75,79	398,83 212,21
689	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	2,500	231,74 93,60	579,34 233,99
690	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,800	22,54 10,20	63,10 28,56
691	CK26D	Coltari din aluminiu perforat	m	25,000	16,28 5,10	407,00 127,50
692	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	5,300	4,43 1,53	23,48 8,11
693	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	5,300	36,34 28,05	192,61 148,66
694	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2	5,300	23,23 15,30	123,13 81,09
695	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	5,300	4,43 1,53	23,48 8,11
696	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	5,300	65,55 28,05	347,42 148,66
		Total Capitolul 2.7.2. Glafuri, rigle ,coloane Inclusiv salariu				2 200,39 1 035,45
		2.40. Capitolul 2.7.3. Tavan				
697	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	13,000	293,73 112,20	3 818,43 1 458,60

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 2.7.3. Tavan Inclusiv salariu				3 818,43 1 458,60
		2.41. Capitolul 2.7.4. Pardoseli				
698	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,300	25,05 23,46	333,23 312,02
699	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	13,300	275,10 23,87	3 658,78 317,42
700	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	14,600	723,41 162,69	10 561,81 2 375,27
701	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,000	182,24 13,26	182,24 13,26
		Total Capitolul 2.7.4. Pardoseli Inclusiv salariu				14 736,06 3 017,97
		2.42. Capitolul 2.7.5. Timplarie				
702	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,900	21,42 21,42	40,70 40,70
703	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,900	3 287,43 41,31	6 246,11 78,49
		Total Capitolul 2.7.5. Timplarie Inclusiv salariu				6 286,81 119,19
		2.43. Capitolul 2.8. Birou 306-(37)				
		Total Capitolul 2.8. Birou 306-(37) Inclusiv salariu				0,00
		2.44. Capitolul 2.8.1. Pereti				
704	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	39,600	15,00 13,77	593,90 545,29
705	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	2,000	81,84 81,60	163,69 163,20
706	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	39,600	7,23 1,53	286,31 60,59
707	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime,	m2	2,000	96,34	192,69

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton			61,20	122,40
708	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,600	91,76 62,22	3 633,66 2 463,91
709	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,600	22,54 10,20	892,46 403,92
710	CF51B k=5 (mater,uti	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj)	m2	39,600	41,87 12,24	1 658,08 484,70
711	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	39,600	4,43 1,53	175,41 60,59
712	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	39,600	36,35 28,05	1 439,31 1 110,78
713	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	39,600	23,23 15,30	920,05 605,88
714	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	39,600	4,43 1,53	175,41 60,59
715	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2	39,600	65,55 28,05	2 595,79 1 110,78
716	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	20,400	327,15 84,15	6 673,93 1 716,66
717	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,000	51,65 25,50	103,30 51,00
		Total Capitolul 2.8.1. Pereti Inclusiv salariu				19 503,99 8 960,29
		2.45. Capitolul 2.8.2. Glafuri, rigle ,coloane				
718	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	2,800	15,00 13,77	42,00 38,56
719	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala	m2	2,800	142,44	398,83

1	2	3	4	5	6	7
		de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane			75,79	212,21
720	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	2,500	231,74 93,60	579,34 233,99
721	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,800	22,54 10,20	63,10 28,56
722	CK26D	Coltari din aluminiu perforat	m	25,000	16,28 5,10	407,00 127,50
723	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	5,300	4,43 1,53	23,48 8,11
724	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	5,300	36,34 28,05	192,61 148,66
725	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2	5,300	23,23 15,30	123,13 81,09
726	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	5,300	4,43 1,53	23,48 8,11
727	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	5,300	65,55 28,05	347,42 148,66
		Total Capitolul 2.8.2. Glafuri, rigle ,coloane Inclusiv salariu				2 200,39 1 035,45
		2.46. Capitolul 2.8.3. Tavan				
728	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	12,600	293,73 112,20	3 700,94 1 413,72
		Total Capitolul 2.8.3. Tavan Inclusiv salariu				3 700,94 1 413,72
		2.47. Capitolul 2.8.4. Pardoseli				
729	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12,600	25,05 23,46	315,69 295,60
730	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	12,600	275,10 23,87	3 466,25 300,75
731	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil	m2	13,800	723,39 162,69	9 982,76 2 245,12

1	2	3	4	5	6	7
		Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul)				
732	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,000	182,24 13,26	182,24 13,26
		Total Capitolul 2.8.4. Pardoseli Inklusiv salariu				13 946,94 2 854,73
		2.48. Capitolul 2.8.5. Timplarie				
733	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,900	21,42 21,42	40,70 40,70
734	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,900	3 287,43 41,31	6 246,11 78,49
		Total Capitolul 2.8.5. Timplarie Inklusiv salariu				6 286,81 119,19
		2.49. Capitolul 2.9. Birou 308-(35)				
		Total Capitolul 2.9. Birou 308-(35) Inklusiv salariu				0,00
		2.50. Capitolul 2.9.1. Pereti				
735	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	39,600	15,00 13,77	593,90 545,29
736	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	2,000	81,84 81,60	163,69 163,20
737	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	39,600	7,23 1,53	286,31 60,59
738	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,000	96,34 61,20	192,69 122,40
739	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,600	91,76 62,22	3 633,66 2 463,91
740	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,600	22,54 10,20	892,46 403,92
741	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2	39,600	41,87	1 658,08

1	2	3	4	5	6	7
	(mate,util	executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj)			12,24	484,70
742	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	39,600	4,43 1,53	175,41 60,59
743	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	39,600	36,35 28,05	1 439,31 1 110,78
744	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	39,600	23,23 15,30	920,05 605,88
745	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	39,600	4,43 1,53	175,41 60,59
746	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2	39,600	65,55 28,05	2 595,79 1 110,78
747	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	20,400	327,15 84,15	6 673,93 1 716,66
748	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,000	51,65 25,50	103,30 51,00
		Total Capitolul 2.9.1. Pereti Inclusiv salariu				19 503,99 8 960,29
		2.51. Capitolul 2.9.2. Glafuri, rigle ,coloane				
749	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	2,800	15,00 13,77	42,00 38,56
750	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,800	142,44 75,79	398,83 212,21
751	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	2,500	231,74 93,60	579,34 233,99
752	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,800	22,54 10,20	63,10 28,56
753	CK26D	Coltari din aluminiu perforat	m	25,000	16,28 5,10	407,00 127,50
754	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	5,300	4,43 1,53	23,48 8,11

1	2	3	4	5	6	7
755	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	5,300	36,34 28,05	192,61 148,66
756	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2	5,300	23,23 15,30	123,13 81,09
757	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	5,300	4,43 1,53	23,48 8,11
758	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	5,300	65,55 28,05	347,42 148,66
		Total Capitolul 2.9.2. Glafuri, rigle ,coloane Inclusiv salariu				2 200,39 1 035,45
		2.52. Capitolul 2.9.3. Tavan				
759	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	12,900	293,73 112,20	3 789,08 1 447,38
		Total Capitolul 2.9.3. Tavan Inclusiv salariu				3 789,08 1 447,38
		2.53. Capitolul 2.9.4. Pardoseli				
760	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,000	25,05 23,46	325,71 304,98
761	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	13,000	275,10 23,87	3 576,28 310,28
762	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	14,300	723,41 162,69	10 344,75 2 326,47
763	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,000	182,24 13,26	182,24 13,26
		Total Capitolul 2.9.4. Pardoseli Inclusiv salariu				14 428,98 2 954,99
		2.54. Capitolul 2.9.5. Timplarie				
764	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,900	21,42 21,42	40,70 40,70
765	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase	m2	1,900	3 287,43	6 246,11

1	2	3	4	5	6	7
		plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv			41,31	78,49
		Total Capitolul 2.9.5. Timplarie Inclusiv salariu				6 286,81 119,19
		2.55. Capitolul 2.10. Birou 309-(36)				
		Total Capitolul 2.10. Birou 309-(36) Inclusiv salariu				0,00
		2.56. Capitolul 2.10.1. Pereti				
766	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	39,600	15,00 13,77	593,90 545,29
767	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	2,000	81,84 81,60	163,69 163,20
768	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	39,600	7,23 1,53	286,31 60,59
769	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,000	96,34 61,20	192,69 122,40
770	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,600	91,76 62,22	3 633,66 2 463,91
771	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,600	22,54 10,20	892,46 403,92
772	CF51B k=5 (mate,util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj)	m2	39,600	41,87 12,24	1 658,08 484,70
773	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	39,600	4,43 1,53	175,41 60,59
774	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	39,600	36,35 28,05	1 439,31 1 110,78
775	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	39,600	23,23 15,30	920,05 605,88
776	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	39,600	4,43 1,53	175,41 60,59

1	2	3	4	5	6	7
777	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2	39,600	65,55 28,05	2 595,79 1 110,78
778	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	20,400	327,15 84,15	6 673,93 1 716,66
779	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,000	51,65 25,50	103,30 51,00
		Total Capitolul 2.10.1. Pereti Inclusiv salariu				19 503,99 8 960,29
		2.57. Capitolul 2.10.2. Glafuri, rigle ,coloane				
780	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	2,800	15,00 13,77	42,00 38,56
781	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,800	142,44 75,79	398,83 212,21
782	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	2,500	231,74 93,60	579,34 233,99
783	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,800	22,54 10,20	63,10 28,56
784	CK26D	Coltari din aluminiu perforat	m	25,000	16,28 5,10	407,00 127,50
785	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	5,300	4,43 1,53	23,48 8,11
786	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	5,300	36,34 28,05	192,61 148,66
787	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2	5,300	23,23 15,30	123,13 81,09
788	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	5,300	4,43 1,53	23,48 8,11
789	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	5,300	65,55 28,05	347,42 148,66

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 2.10.2. Glafuri, rigle ,coloane Inclusiv salariu				2 200,39 1 035,45
		2.58. Capitolul 2.10.3. Tavan				
790	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	13,500	293,72 112,20	3 965,26 1 514,69
		Total Capitolul 2.10.3. Tavan Inclusiv salariu				3 965,26 1 514,69
		2.59. Capitolul 2.10.4. Pardoseli				
791	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,700	25,05 23,46	343,24 321,40
792	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	13,700	275,10 23,87	3 768,84 327,01
793	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	15,100	723,39 162,69	10 923,20 2 456,62
794	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,000	182,24 13,26	182,24 13,26
		Total Capitolul 2.10.4. Pardoseli Inclusiv salariu				15 217,52 3 118,29
		2.60. Capitolul 2.10.5. Timplarie				
795	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,900	21,42 21,42	40,70 40,70
796	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,900	3 287,43 41,31	6 246,11 78,49
		Total Capitolul 2.10.5. Timplarie Inclusiv salariu				6 286,81 119,19
		2.61. Capitolul 2.11. Birou 310-(5,7,8)				
		Total Capitolul 2.11. Birou 310-(5,7,8) Inclusiv salariu				0,00
		2.62. Capitolul 2.11.1. Pereti				
797	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	122,850	15,00 13,77	1 842,43 1 691,62

1	2	3	4	5	6	7
798	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	4,200	81,85 81,60	343,77 342,72
799	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	106,000	7,23 1,53	766,38 162,18
800	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	4,200	96,35 61,20	404,68 257,04
801	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	122,850	91,76 62,22	11 272,67 7 643,73
802	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	122,850	22,54 10,20	2 768,62 1 253,07
803	CF51B k=5 (mate,util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj)	m2	122,850	41,87 12,24	5 143,82 1 503,68
804	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	122,850	4,43 1,53	544,14 187,94
805	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	122,850	36,35 28,05	4 465,00 3 445,91
806	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	122,850	23,23 15,30	2 854,18 1 879,60
807	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	122,850	4,43 1,53	544,14 187,94
808	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2	122,850	65,55 28,05	8 052,84 3 445,92
809	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	4,200	327,15 84,15	1 374,05 353,43
810	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	4,000	51,65 25,50	206,60 102,00
		Total Capitolul 2.11.1. Pereti				40 583,32

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				22 456,78
		2.63. Capitolul 2.11.2. Glafuri, rigle ,coloane				
811	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	9,800	15,00 13,77	146,98 134,95
812	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	9,800	142,44 75,79	1 395,88 742,71
813	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	9,500	231,74 93,59	2 201,56 889,08
814	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,800	22,54 10,20	220,86 99,96
815	CK26D	Coltari din aluminiu perforat	m	45,000	16,28 5,10	732,60 229,50
816	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	19,300	4,43 1,53	85,50 29,53
817	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	19,300	36,34 28,05	701,45 541,37
818	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2	19,300	23,23 15,30	448,38 295,29
819	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	19,300	4,43 1,53	85,50 29,53
820	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	19,300	65,55 28,05	1 265,13 541,37
		Total Capitolul 2.11.2. Glafuri, rigle ,coloane				7 283,84
		Inclusiv salariu				3 533,29
		2.64. Capitolul 2.11.3. Tavan				
821	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	33,300	293,72 112,20	9 781,02 3 736,26
		Total Capitolul 2.11.3. Tavan				9 781,02
		Inclusiv salariu				3 736,26
		2.65. Capitolul 2.11.4. Pardoseli				
822	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	40,500	25,05 23,46	1 014,70 950,12

1	2	3	4	5	6	7
823	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	40,500	275,10 23,87	11 141,46 966,65
824	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	46,800	723,40 162,69	33 855,35 7 613,89
825	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	3,000	182,24 13,26	546,71 39,78
		Total Capitolul 2.11.4. Pardoseli Inklusiv salariu				46 558,22 9 570,44
		2.66. Capitolul 2.11.5. Timplarie				
826	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	6,400	21,42 21,42	137,08 137,08
827	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,400	3 287,48 41,31	21 039,90 264,38
		Total Capitolul 2.11.5. Timplarie Inklusiv salariu				21 176,98 401,46
		2.67. Capitolul 2.12. Birou 311-(33)				
		Total Capitolul 2.12. Birou 311-(33) Inklusiv salariu				0,00
		2.68. Capitolul 2.12.1. Pereti				
828	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	28,270	15,00 13,77	423,93 389,23
829	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	2,000	81,84 81,60	163,69 163,20
830	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	30,100	7,23 1,53	217,61 46,05
831	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,000	96,34 61,20	192,69 122,40
832	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	28,270	91,76 62,22	2 593,99 1 758,94

1	2	3	4	5	6	7
833	CF59C	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate cu izolatie	m2	13,770	341,34 107,87	4 700,19 1 485,32
834	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,000	22,54 10,20	698,63 316,20
835	CF51B k=5 (mate,util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj)	m2	31,000	41,87 12,24	1 297,99 379,44
836	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	42,000	4,43 1,53	186,04 64,26
837	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	42,000	36,35 28,05	1 526,51 1 178,10
838	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	42,000	23,23 15,30	975,79 642,60
839	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	42,000	4,43 1,53	186,04 64,26
840	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2	42,000	65,55 28,05	2 753,11 1 178,10
841	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	20,400	327,15 84,15	6 673,93 1 716,66
842	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,000	51,65 25,50	103,30 51,00
		Total Capitolul 2.12.1. Pereti Inklusiv salariu				22 693,44 9 555,76
		2.69. Capitolul 2.12.2. Glafuri, rigle ,coloane				
843	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	2,800	15,00 13,77	42,00 38,56
844	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,800	142,44 75,79	398,83 212,21
845	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete	m2	2,500	231,74 93,60	579,34 233,99

1	2	3	4	5	6	7
		inclinate fara izolatie				
846	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,800	22,54 10,20	63,10 28,56
847	CK26D	Coltari din aluminiu perforat	m	25,000	16,28 5,10	407,00 127,50
848	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	5,300	4,43 1,53	23,48 8,11
849	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	5,300	36,34 28,05	192,61 148,66
850	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2	5,300	23,23 15,30	123,13 81,09
851	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	5,300	4,43 1,53	23,48 8,11
852	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	5,300	65,55 28,05	347,42 148,66
		Total Capitolul 2.12.2. Glafuri, rigle ,coloane Inclusiv salariu				2 200,39 1 035,45
		2.70. Capitolul 2.12.3. Tavan				
853	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	13,100	293,72 112,20	3 847,79 1 469,83
		Total Capitolul 2.12.3. Tavan Inclusiv salariu				3 847,79 1 469,83
		2.71. Capitolul 2.12.4. Pardoseli				
854	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,600	25,05 23,46	365,80 342,52
855	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	14,600	275,10 23,87	4 016,44 348,48
856	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	16,000	723,40 162,69	11 574,46 2 603,04

1	2	3	4	5	6	7
857	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,000	182,24 13,26	182,24 13,26
		Total Capitolul 2.12.4. Pardoseli Inklusiv salariu				16 138,94 3 307,30
		2.72. Capitolul 2.12.5. Timplarie				
858	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,900	21,42 21,42	40,70 40,70
859	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,900	3 287,43 41,31	6 246,11 78,49
		Total Capitolul 2.12.5. Timplarie Inklusiv salariu				6 286,81 119,19
		2.73. Capitolul 2.13. Birou 312-(34)				
		Total Capitolul 2.13. Birou 312-(34) Inklusiv salariu				0,00
		2.74. Capitolul 2.13.1. Pereti				
860	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	39,600	15,00 13,77	593,90 545,29
861	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	2,000	81,84 81,60	163,69 163,20
862	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	39,600	7,23 1,53	286,31 60,59
863	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,000	96,34 61,20	192,69 122,40
864	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,600	91,76 62,22	3 633,66 2 463,91
865	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,600	22,54 10,20	892,46 403,92
866	CF51B k=5 (mate,util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj)	m2	39,600	41,87 12,24	1 658,08 484,70
867	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	39,600	4,43	175,41

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor tip supraton			1,53	60,59
868	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	39,600	36,35 28,05	1 439,31 1 110,78
869	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	39,600	23,23 15,30	920,05 605,88
870	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	39,600	4,43 1,53	175,41 60,59
871	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel,inclusiv colorare nuante deschise)	m2	39,600	65,55 28,05	2 595,79 1 110,78
872	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	20,400	327,15 84,15	6 673,93 1 716,66
873	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,000	51,65 25,50	103,30 51,00
		Total Capitolul 2.13.1. Pereti Inclusiv salariu				19 503,99 8 960,29
		2.75. Capitolul 2.13.2. Glafuri, rigle ,coloane				
874	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	2,800	15,00 13,77	42,00 38,56
875	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,800	142,44 75,79	398,83 212,21
876	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	2,500	231,74 93,60	579,34 233,99
877	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,800	22,54 10,20	63,10 28,56
878	CK26D	Coltari din aluminiu perforat	m	25,000	16,28 5,10	407,00 127,50
879	CK26D	Coltari din aluminiu perforat	m	25,000	16,28 5,10	407,00 127,50
880	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	5,300	4,43 1,53	23,48 8,11
881	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	5,300	36,34 28,05	192,61 148,66

1	2	3	4	5	6	7
882	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2	5,300	23,23 15,30	123,13 81,09
883	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	5,300	4,43 1,53	23,48 8,11
884	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	5,300	65,55 28,05	347,42 148,66
		Total Capitolul 2.13.2. Glafuri, rigle ,coloane Inclusiv salariu				2 607,39 1 162,95
		2.76. Capitolul 2.13.3. Tavan				
885	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	12,900	293,73 112,20	3 789,08 1 447,38
		Total Capitolul 2.13.3. Tavan Inclusiv salariu				3 789,08 1 447,38
		2.77. Capitolul 2.13.4. Pardoseli				
886	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12,900	25,05 23,46	323,20 302,64
887	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	12,900	275,10 23,87	3 548,77 307,89
888	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	14,200	723,42 162,69	10 272,52 2 310,20
889	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,000	182,24 13,26	182,24 13,26
		Total Capitolul 2.13.4. Pardoseli Inclusiv salariu				14 326,73 2 933,99
		2.78. Capitolul 2.13.5. Timplarie				
890	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,900	21,42 21,42	40,70 40,70
891	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea	m2	1,900	3 287,43 41,31	6 246,11 78,49

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
		Total Capitolul 2.13.5. Timplarie Inklusiv salariu				6 286,81 119,19
		2.79. Capitolul 2.14. Birou 313-(29,30)				
		Total Capitolul 2.14. Birou 313-(29,30) Inklusiv salariu				0,00
		2.80. Capitolul 2.14.1. Pereti				
892	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	53,600	15,00 13,77	803,86 738,07
893	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	28,600	81,85 81,60	2 340,81 2 333,76
894	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	30,100	7,23 1,53	217,61 46,05
895	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	28,600	96,34 61,20	2 755,30 1 750,32
896	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	80,200	91,76 62,22	7 359,13 4 990,04
897	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	80,200	22,54 10,20	1 807,44 818,04
898	CF51B k=5 (mate,util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj)	m2	51,600	41,87 12,24	2 160,52 631,58
899	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	80,200	4,43 1,53	355,25 122,71
900	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	80,200	36,35 28,05	2 914,88 2 249,61
901	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	50,600	23,23 15,30	1 175,61 774,18
902	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	50,600	4,43 1,53	224,13 77,42
903	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	50,600	65,55 28,05	3 316,85 1 419,33

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel,inclusiv colorare nuante deschise)				
904	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pereti cu grosimea 1,5 mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (Covor PVC Heterogen , tip Muravyl Grabo, grosimea 1,5 mm , stratul de protectie 0,5 mm , anti-bacterial , REZISTENTA LA INCENDII class B-s2,d0)	m2	29,600	578,75 207,57	17 131,10 6 144,07
905	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	2,000	327,11 84,15	654,21 168,30
906	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,000	51,65 25,50	103,30 51,00
		Total Capitolul 2.14.1. Pereti Inclusiv salariu				43 320,00 22 314,48
		2.81. Capitolul 2.14.2. Glafuri, rigle ,coloane				
907	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	5,800	15,00 13,77	86,99 79,87
908	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,800	142,44 75,79	826,14 439,57
909	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	2,500	231,74 93,60	579,34 233,99
910	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,800	22,54 10,20	130,71 59,16
911	CK26D	Coltari din aluminiu perforat	m	35,000	16,28 5,10	569,80 178,50
912	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	8,300	4,43 1,53	36,76 12,70
913	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	8,300	36,34 28,05	301,65 232,81
914	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2	8,300	23,23 15,30	192,82 126,99
915	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	8,300	4,43	36,76

1	2	3	4	5	6	7
					1,53	12,70
916	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	8,300	65,55 28,05	544,08 232,82
		Total Capitolul 2.14.2. Glafuri, rigle ,coloane Inclusiv salariu				3 305,05 1 609,11
		2.82. Capitolul 2.14.3. Tavan				
917	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	17,800	293,73 112,20	5 228,31 1 997,16
918	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	7,900	15,00 13,77	118,49 108,79
919	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavan cu Betoncontact,	m2	7,900	7,23 1,53	57,13 12,09
920	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	7,900	107,61 78,03	850,14 616,44
921	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,900	22,53 10,20	178,02 80,58
922	CF53B k=5 mat,util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	7,900	43,52 15,81	343,83 124,90
923	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	7,900	4,43 1,53	35,00 12,09
924	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	7,900	36,35 28,05	287,15 221,60
925	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	7,900	23,23 15,30	183,55 120,87
926	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	7,900	4,43 1,53	35,00 12,09
927	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	7,900	65,55 28,05	517,84 221,59

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 2.14.3. Tavan Inclusiv salariu				7 834,46 3 528,20
		2.83. Capitolul 2.14.4. Pardoseli				
928	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	22,800	25,05 23,46	571,24 534,88
929	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,200	41,49 39,78	423,18 405,76
930	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	22,800	275,10 23,87	6 272,22 544,17
931	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,200	88,53 42,84	903,05 436,97
932	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	36,300	723,41 162,69	26 259,73 5 905,65
933	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	2,000	182,24 13,26	364,48 26,52
		Total Capitolul 2.14.4. Pardoseli Inclusiv salariu				34 793,90 7 853,95
		2.84. Capitolul 2.14.5. Timplarie				
934	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,800	21,42 21,42	81,40 81,40
935	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,800	3 287,48 41,31	12 492,43 156,97
		Total Capitolul 2.14.5. Timplarie Inclusiv salariu				12 573,83 238,37
		2.85. Capitolul 2.15. Chirurgia (6-10)				
		Total Capitolul 2.15. Chirurgia (6-10) Inclusiv salariu				0,00
		2.86. Capitolul 2.15.1. Pereti				
936	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	51,540	15,00 13,77	772,98 709,72

1	2	3	4	5	6	7
937	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	100,900	81,85 81,60	8 258,32 8 233,44
938	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	30,100	7,23 1,53	217,61 46,05
939	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	84,150	96,35 61,20	8 107,47 5 149,98
940	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	152,300	91,76 62,22	13 975,00 9 476,11
941	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-84,150	36,33 24,48	-3 057,37 -2 059,99
942	CF59C	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate cu izolatie	m2	18,500	341,34 107,87	6 314,70 1 995,53
943	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	152,300	22,54 10,20	3 432,33 1 553,46
944	CF51B k=5 (mate,util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj)	m2	51,400	41,87 12,24	2 152,16 629,14
945	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	152,300	4,43 1,53	674,61 233,02
946	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	152,300	36,35 28,05	5 535,38 4 272,01
947	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	51,400	23,23 15,30	1 194,15 786,42
948	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	51,400	4,43 1,53	227,67 78,64
949	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2	51,400	65,55 28,05	3 369,28 1 441,77

1	2	3	4	5	6	7
950	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pereti cu grosimea 1,5 mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (Covor PVC Heterogen , tip Muravyl Grabo, grosimea 1,5 mm , stratul de protectie 0,5 mm , anti-bacterial , REZISTENTA LA INCENDII class B-s2,d0)	m2	100,900	578,76 207,57	58 396,70 20 943,81
951	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	6,000	51,65 25,50	309,90 153,00
		Total Capitolul 2.15.1. Pereti Inclusiv salariu				109 880,89 53 642,11
		2.87. Capitolul 2.15.2. Glafuri, rigle ,coloane				
952	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	4,800	15,00 13,77	72,00 66,10
953	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,800	142,44 75,79	683,69 363,78
954	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	5,500	231,73 93,58	1 274,52 514,69
955	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,800	22,53 10,20	108,16 48,96
956	CK26D	Coltari din aluminiu perforat	m	45,000	16,28 5,10	732,60 229,50
957	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	10,300	4,43 1,53	45,62 15,76
958	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	10,300	36,34 28,05	374,33 288,91
959	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2	10,300	23,23 15,30	239,29 157,59
960	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	10,300	4,43 1,53	45,62 15,76
961	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	10,300	65,55 28,05	675,19 288,92

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 2.15.2. Glafuri, rigle ,coloane Inclusiv salariu				4 251,02 1 989,97
		2.88. Capitolul 2.15.3. Tavan				
962	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	13,500	293,72 112,20	3 965,26 1 514,69
963	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	41,800	15,00 13,77	626,90 575,59
964	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavan cu Betoncontact,	m2	41,800	7,23 1,53	302,21 63,95
965	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	41,800	107,61 78,03	4 498,15 3 261,65
966	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	41,800	22,54 10,20	942,04 426,36
967	CF53B k=3 mat,util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	41,800	32,44 15,81	1 355,85 660,86
968	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	41,800	4,43 1,53	185,15 63,95
969	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	41,800	36,35 28,05	1 519,25 1 172,49
970	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	41,800	23,23 15,30	971,14 639,54
971	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	41,800	4,43 1,53	185,15 63,95
972	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ((Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	41,800	65,55 28,05	2 740,01 1 172,49
		Total Capitolul 2.15.3. Tavan Inclusiv salariu				17 291,11 9 615,52
		2.89. Capitolul 2.15.4. Pardoseli				
973	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,500	25,05 23,46	338,23 316,70
974	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi	m2	41,800	41,49	1 734,17

1	2	3	4	5	6	7
		ceramice, etc			39,78	1 662,80
975	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	13,800	275,10 23,87	3 796,32 329,36
976	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	41,800	88,55 42,84	3 701,37 1 790,71
977	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galete(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	64,130	723,41 162,69	46 391,97 10 433,33
978	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	3,000	182,24 13,26	546,71 39,78
		Total Capitolul 2.15.4. Pardoseli Inklusiv salariu				56 508,77 14 572,68
		2.90. Capitolul 2.15.5. Timplarie				
979	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	7,300	21,42 21,42	156,36 156,36
980	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	7,300	3 287,47 41,31	23 998,52 301,56
		Total Capitolul 2.15.5. Timplarie Inklusiv salariu				24 154,88 457,92
		2.91. Capitolul 2.16. Retea apeduct canalizare				
981	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	12,000	15,30 15,30	183,60 183,60
982	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	12,000	23,69 21,93	284,30 263,16
983	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	16,000	10,13 8,16	162,08 130,56
984	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	70,000	15,30 15,30	1 071,00 1 071,00

1	2	3	4	5	6	7
985	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	14,000	48,45 48,45	678,30 678,30
986	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	12,000	43,35 43,35	520,20 520,20
987	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	4,000	32,64 32,64	130,56 130,56
988	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	4,000	40,29 40,29	161,16 161,16
989	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l	buc	2,000	124,95 124,95	249,90 249,90
990	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20- mm	m	76,000	90,85 38,25	6 904,80 2 907,00
991	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	16,000	42,25 12,75	676,07 204,00
992	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	16,000	80,73 16,32	1 291,71 261,12
993	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	10,000	21,11 11,22	211,12 112,20
994	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	12,000	46,88 14,28	562,62 171,36
995	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	10,000	42,27 21,93	422,72 219,30
996	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	4,000	61,00 26,52	243,99 106,08
997	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	70,000	31,02 14,79	2 171,06 1 035,30
998	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	14,000	1 863,55 96,90	26 089,68 1 356,60

1	2	3	4	5	6	7
999	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	14,000	1 048,74 84,15	14 682,36 1 178,10
1000	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	22,000	101,59 18,36	2 234,98 403,92
1001	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	76,000	7,65 7,65	581,40 581,40
		Total Capitolul 2.16. Retea apeduct canalizare Inclusiv salariu				59 513,61 11 924,82
		2.92. Capitolul 2.17. Reteaua de incalzire				
1002	RpIB10D	Demontarea/Montarea radiatoarelor din aluminiu 500 - existente	buc	24,000	182,87 26,52	4 388,83 636,48
1003	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	12,000	78,53 20,40	942,40 244,80
1004	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	35,000	21,13 10,71	739,47 374,85
1005	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	10,000	239,69 9,18	2 396,88 91,80
1006	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe PPR pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm	buc	4,000	313,02 12,75	1 252,08 51,00
		Total Capitolul 2.17. Reteaua de incalzire Inclusiv salariu				9 719,66 1 398,93
		2.93. Capitolul 2.18. Lucrari de constructie electricitate				
1007	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	20,000	7,65 7,65	153,00 153,00

1	2	3	4	5	6	7
1008	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	20,000	9,28 7,65	185,66 153,00
1009	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	460,000	5,10 5,10	2 346,00 2 346,00
1010	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	460,000	23,07 15,30	10 612,89 7 038,00
		Total Capitolul 2.18. Lucrari de constructie electricitate Inclusiv salariu				13 297,55 9 690,00
		<i>Total</i>	lei			1 277 928,66
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			101 394,28
		<i>Total</i>	100,00 +			1 379 322,94
		<i>Transportarea materialelor</i>	6,00 %			50 681,17
		<i>Total</i>	100,00 +			1 430 004,11
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6,00 %			85 800,25
		<i>Total</i>	100,00 +			1 515 804,36
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			45 474,14
		Total Capitolul 2. Lucrari de constructie et 3 Inclusiv salariu				1 561 278,50 422 476,15
		3. Capitolul 3. Lucrari de constructie				
		3.1. Capitolul 3.1. Depozit subsol				
		Total Capitolul 3.1. Depozit subsol Inclusiv salariu				0,00
		3.2. Capitolul 3.1.1. Pereti				
1011	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	30,000	15,00 13,77	449,93 413,10
1012	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	30,000	7,23 1,53	216,90 45,90
1013	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	30,000	91,76 62,22	2 752,79 1 866,60
1014	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	35,000	4,43 1,53	155,03 53,55
1015	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	35,000	36,35 28,05	1 272,09 981,75
1016	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	67,000	4,43	296,78

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor tip supraton			1,53	102,51
1017	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ((Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)l)	m2	67,000	65,55 28,05	4 391,87 1 879,35
1018	RpIB10D	Demontare / Montarea radiatoarelor , din aluminiu 500 (existente)	buc	3,000	182,87 26,52	548,60 79,56
		Total Capitolul 3.1.1. Pereti Inklusiv salariu				10 083,99 5 422,32
		3.3. Capitolul 3.1.2. Tavan				
1019	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavan tip supraton	m2	5,000	4,43 1,53	22,15 7,65
1020	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	5,000	36,35 28,05	181,73 140,25
1021	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavan tip supraton	m2	32,900	4,43 1,53	145,73 50,34
1022	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta)	m2	32,900	65,55 28,05	2 156,60 922,84
		Total Capitolul 3.1.2. Tavan Inklusiv salariu				2 506,21 1 121,08
		3.4. Capitolul 3.2. Sistema antiincendiu				
1023	RpSA01C	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 2 1/2"-4"	m	185,000	21,42 21,42	3 962,70 3 962,70
1024	RpIC37A	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 3/8"-3/4"	buc	60,000	4,45 2,55	267,17 153,00
1025	RpSD16B	Demontarea unui hidrant de incendiu interior pentru cladiri, avind diametru de 2"montat ingropat cu rama	buc	36,000	12,24 12,24	440,64 440,64
1026	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	35,000	15,30 15,30	535,50 535,50
1027	SA05A	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane pentru hidranti interiori, la constructii industriale si la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 2"	m	185,000	155,94 21,42	28 848,13 3 962,70

1	2	3	4	5	6	7
1028	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50- mm(niplu filet)	buc	95,000	87,61 53,55	8 323,14 5 087,25
1029	RpSA41F	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 3"	buc	30,000	66,75 26,52	2 002,51 795,60
1030	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	180,000	59,45 24,99	10 701,43 4 498,20
1031	CN23F1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv	m2	35,600	58,29 34,68	2 075,08 1 234,61
1032	RpSD33C	Montarea robinetului de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm	buc	36,000	1 353,63 49,47	48 730,68 1 780,92
1033	RpSF06B	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"	10 m	19,500	7,65 7,65	149,17 149,17
		Total Capitolul 3.2. Sistema antiincendiu Inclusiv salariu				106 036,15 22 600,29
		3.5. Capitolul 3.3. Lucrari sanitare coloane				
1034	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	12,000	15,30 15,30	183,60 183,60
1035	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	12,000	23,69 21,93	284,30 263,16
1036	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	4,000	10,13 8,16	40,52 32,64
1037	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	70,000	15,30 15,30	1 071,00 1 071,00
1038	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	6,000	48,45 48,45	290,70 290,70
1039	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	6,000	43,35 43,35	260,10 260,10
1040	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	14,000	32,64 32,64	456,96 456,96

1	2	3	4	5	6	7
1041	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	30,000	40,29 40,29	1 208,70 1 208,70
1042	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	14,000	42,26 12,75	591,58 178,50
1043	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	30,000	80,73 16,32	2 421,95 489,60
1044	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	18,000	21,11 11,22	380,02 201,96
1045	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	35,000	46,89 14,28	1 640,98 499,80
1046	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	18,000	99,07 16,32	1 783,26 293,76
1047	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	30,000	84,73 32,13	2 541,98 963,90
1048	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	25,000	41,68 7,14	1 042,00 178,50
1049	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm	m	30,000	69,91 8,16	2 097,40 244,80
1050	SA17C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm	m	45,000	94,59 9,18	4 256,65 413,10
1051	RpSC38A apl	Reconectarea accesoriilor(apa,canalizare),a lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. (material existent)	buc	8,000	158,10 158,10	1 264,80 1 264,80
1052	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	6,000	1 863,47 96,90	11 180,85 581,40
1053	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator,	buc	14,000	1 048,74 84,15	14 682,36 1 178,10

1	2	3	4	5	6	7
		indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"				
1054	SD19A	Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4"	buc	30,000	181,24 11,73	5 437,05 351,90
1055	SD20C	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/2"	buc	2,000	213,09 15,30	426,19 30,60
1056	SD19C	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/2"	buc	2,000	192,97 23,46	385,93 46,92
1057	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	36,000	31,01 14,79	1 116,49 532,44
1058	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	35,000	33,06 16,83	1 156,93 589,05
1059	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	36,000	20,17 18,87	726,25 679,32
1060	SA37E	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/2"	buc	60,000	40,71 20,40	2 442,31 1 224,00
1061	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	10,000	42,27 21,93	422,72 219,30
1062	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	4,000	61,00 26,52	243,99 106,08
1063	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	13,000	5,10 5,10	66,30 66,30
1064	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	4,400	4,08 4,08	17,95 17,95
		Total Capitolul 3.3. Lucrari sanitare coloane Inclusiv salariu				60 121,82 14 118,94
		3.6. Capitolul 3.4. Remedierea coloana				

1	2	3	4	5	6	7
		de canalizare				
1065	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	39,600	12,75 12,75	504,90 504,90
1066	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri,grinzi	m2	33,300	231,74 93,58	7 716,90 3 116,36
1067	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	35,000	36,35 28,05	1 272,09 981,75
1068	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	35,000	23,23 15,30	813,16 535,50
1069	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	55,000	4,43 1,53	243,62 84,15
1070	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2	55,000	65,55 28,05	3 605,27 1 542,75
1071	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(usi revizie)	m2	6,300	3 287,47 41,31	20 711,04 260,25
		Total Capitolul 3.4. Remedierea coloana de canalizare Inklusiv salariu				34 866,98 7 025,66
		3.7. Capitolul 3.5. Subsol				
		Total Capitolul 3.5. Subsol Inklusiv salariu				0,00
		3.8. Capitolul 3.5.1. Lucrari de constructie				
1072	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	1,600	406,51 280,50	650,41 448,80
1073	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3	6,200	137,19 137,19	850,58 850,58
1074	RpCK07A1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu argile	m3	1,600	278,51 77,01	445,61 123,22

1	2	3	4	5	6	7
1075	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in strat-uri uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	5,500	21,93 21,93	120,62 120,62
1076	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	1,200	1 646,34 295,80	1 975,61 354,96
		Total Capitolul 3.5.1. Lucrari de constructie Inclusiv salariu				4 042,83 1 898,18
		3.9. Capitolul 3.5.2. Lucrari sanitare				
1077	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	46,000	40,29 40,29	1 853,34 1 853,34
1078	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	22,000	80,73 16,32	1 776,10 359,04
1079	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm-SN2 (ape pluviale)	m	24,000	88,39 16,32	2 121,48 391,68
1080	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	16,000	46,88 14,28	750,16 228,48
1081	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm SN2	buc	12,000	16,41 14,28	196,86 171,36
1082	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"	buc	4,000	61,00 26,52	243,99 106,08
1083	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	4,600	4,08 4,08	18,77 18,77
		Total Capitolul 3.5.2. Lucrari sanitare Inclusiv salariu				6 960,70 3 128,75
		3.10. Capitolul 3.5.3. Nod de evidenta				
1084	RpSA03C	Demontarea tevii din otel zincata	m	8,000	27,54	220,32

1	2	3	4	5	6	7
		existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4"			27,54	220,32
1085	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	3,000	19,38 19,38	58,14 58,14
1086	RpSE07A	Demontarea unui contor de apa, cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm	buc	1,000	33,15 33,15	33,15 33,15
1087	SA06H	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in canale de distanta la constructii industriale si cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 3 1/2"	m	8,000	371,91 58,65	2 975,29 469,20
1088	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm(filet d=40)	buc	2,000	75,27 53,55	150,54 107,10
1089	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm(filet d=20)	buc	2,000	73,23 53,55	146,46 107,10
1090	SD08B	Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 80 mm	buc	1,000	2 454,50 31,62	2 454,50 31,62
1091	RpIC25C	Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 65-80 mm	buc	2,000	310,33 51,00	620,66 102,00
1092	RpSA21D	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm	m	5,000	124,82 23,97	624,11 119,85
1093	SD20C	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2"	buc	2,000	274,37 15,30	548,73 30,60
1094	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	2,000	332,62 10,71	665,25 21,42
1095	SD19C	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 40 mm	buc	2,000	434,54 23,46	869,07 46,92
1096	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 20 mm	buc	2,000	11,73 11,73	23,46 23,46
1097	CN23F1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv	m2	7,500	58,29 34,68	437,18 260,10
1098	RpSF06B	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind	10 m	1,300	7,65 7,65	9,95 9,95

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 2 1/2"-4"				
		Total Capitolul 3.5.3. Nod de evidenta Inclusiv salariu				9 836,81 1 640,93
		3.11. Capitolul 3.6. Lucrari exterioare				
1099	RpCP12A	Confectionarea, montarea si repararea grilajelor metalice la scari sau balcoane, simple, tip serviciu	kg	95,000	52,87 17,85	5 023,02 1 695,75
		Total Capitolul 3.6. Lucrari exterioare Inclusiv salariu				5 023,02 1 695,75
		3.12. Capitolul 3.7. Diverse				
1100	TrB01A1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	75,000	45,39 45,39	3 404,25 3 404,25
1101	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri constructie ,cu bolovani, cu pietre	t	125,000	56,61 56,61	7 076,25 7 076,25
1102	TsI50C10	Transportarea deseuri constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	125,000	151,93 0,00	18 991,70 0,00
1103	TrB22C1A 2	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m	t	125,000	128,00 25,50	16 000,00 3 187,50
		Total Capitolul 3.7. Diverse Inclusiv salariu				45 472,20 13 668,00
		<i>Total</i>	lei			284 950,71
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			17 356,78
		<i>Total</i>	100,00 +			302 307,49
		<i>Transportarea materialelor</i>	6,00 %			10 661,65
		<i>Total</i>	100,00 +			312 969,14
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6,00 %			18 778,15
		<i>Total</i>	100,00 +			331 747,29
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			9 952,41
		Total Capitolul 3. Lucrari de constructie Inclusiv salariu				341 699,70 72 319,90
		4. Capitolul 4. Lucrari de montare				
		4.1. Capitolul 4.1. Retele electrice et 7				
1104	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	56,000	11,22 11,22	628,32 628,32

1	2	3	4	5	6	7
1105	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	2,000	299,88 299,88	599,76 599,76
1106	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	65,000	3,06 3,06	198,90 198,90
1107	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	4,000	542,34 118,32	2 169,36 473,28
1108	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	52,000	60,02 57,12	3 121,04 2 970,24
1109		Pictograma pe panou	buc	4,000	50,00 0,00	200,00 0,00
1110		Sina PE	buc	4,000	48,00 0,00	192,00 0,00
1111		Sina N	buc	4,000	48,00 0,00	192,00 0,00
1112	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	5,600	569,18 343,74	3 187,40 1 924,94
1113		Cablu din cupru BBΓнг(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	760,000	18,50 0,00	14 060,00 0,00
1114	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	8,500	687,44 400,86	5 843,22 3 407,31
1115		Cablu din cupru BBΓнг(A) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	850,000	24,95 0,00	21 207,50 0,00
1116	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	1,900	880,06 571,20	1 672,11 1 085,28
1117		Cablu din cupru BBΓнг(A) LS-0,66 sec.5x2,5 mm2	m	145,000	47,00 0,00	6 815,00 0,00
1118		Cablu din cupru BBΓнг(A) LS-0,66 sec.5x4 mm2	m	45,000	59,10 0,00	2 659,50 0,00
1119	10-01-053-01	Pozare cabluri si conductori de alimentare pe sustineri de conductori: Cablu sau conductor de alimentare, sectiune, mm2: 6 Cablu UTPcat5e	100 m	4,500	649,93 627,30	2 924,68 2 822,85
1120	Pret de piata	Cablu UTPcat5e	m	450,000	5,00 0,00	2 250,00 0,00
1121	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru 16 mm, inclusiv	100 m	5,600	3 231,42	18 095,94

1	2	3	4	5	6	7
		costul tevii / Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=16mm			1 213,80	6 797,28
1122	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii / Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=20mm	100 m	8,300	3 308,20 1 213,80	27 458,04 10 074,54
1123	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru 40 mm, inclusiv costul tevii / Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=25mm	100 m	1,800	4 312,76 1 754,40	7 762,96 3 157,92
1124	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafoniera ДПО 5032Д, 12W, IP65 sau analog	100 buc	0,060	60 476,50 4 763,33	3 628,59 285,80
1125	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafoniera ДБО 40454, 45W, 4000K, IP40 sau analog	100 buc	0,450	68 675,56 4 763,40	30 904,00 2 143,53
1126	RpEF13C	Montarea indicatorului "EXIT" tip LED cu acumulator pentru cazuri de avarie, putere: 3W; tensiune: 220-240V; timp de conectare mai putin sau egal cu 1 sec; autonomie: 2ore; marime: 330x140x23mm	buc	4,000	511,82 62,22	2 047,30 248,88
1127	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape	buc	14,000	66,22 15,30	927,09 214,20
1128	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator sicut o clapa	buc	7,000	62,22 15,30	435,54 107,10
1129	RpEE17A	Montarea prizelor - priza bipolar simpla cu C.P.- simbol 0230 incorporata inclusiv rama de 2-4 locuri	buc	81,000	77,62 22,44	6 287,23 1 817,64
1130	RpEE03A	Montarea prizelor RJ45	buc	19,000	104,97 15,81	1 994,35 300,39
1131	RpEE03A	Montarea prizelor RJ11	buc	6,000	61,10 15,81	366,63 94,86
1132	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 10x20 mm	m	150,000	28,13 15,30	4 219,50 2 295,00
1133		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor	buc	16,000	27,50 0,00	440,00 0,00
1134	10-03-013-05	Utilajul centralelor: Comutator -16 port	buc	1,000	444,25 344,76	444,25 344,76

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 4.1. Retele electrice et 7				172 932,21
		Inclusiv salariu				41 992,78
		4.2. Capitolul 4.2. Retele electrice et 3				
1135	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	85,000	11,22 11,22	953,70 953,70
1136	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	4,000	299,88 299,88	1 199,52 1 199,52
1137	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	95,000	3,06 3,06	290,70 290,70
1138	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	5,000	542,34 118,32	2 711,70 591,60
1139	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	50,000	60,02 57,12	3 001,00 2 856,00
1140		Pictograma pe panou	buc	5,000	50,00 0,00	250,00 0,00
1141		Sina PE	buc	5,000	48,00 0,00	240,00 0,00
1142		Sina N	buc	5,000	48,00 0,00	240,00 0,00
1143	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	7,600	571,50 343,74	4 343,40 2 612,42
1144		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	760,000	18,50 0,00	14 060,00 0,00
1145	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	11,100	687,86 400,86	7 635,26 4 449,55
1146		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	1 110,000	24,95 0,00	27 694,50 0,00
1147	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	2,400	883,81 571,20	2 121,14 1 370,88
1148		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.5x2,5 mm2	m	145,000	47,00 0,00	6 815,00 0,00
1149		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.5x4 mm2	m	95,000	59,10 0,00	5 614,50 0,00
1150	10-01-053-	Pozare cabluri si conductori de	100 m	5,500	649,93	3 574,60

1	2	3	4	5	6	7
	01	alimentare pe sustineri de conductori: Cablul sau conductor de alimentare, sectiune, mm ² : 6 Cablu UTPcat5e			627,30	3 450,15
1151	Pret de piata	Cablu UTPcat5e	m	550,000	5,00 0,00	2 750,00 0,00
1152	08-02-409- 1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru 16 mm, inclusiv costul tevii / Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=16mm	100 m	9,600	3 229,39 1 213,80	31 002,18 11 652,48
1153	08-02-409- 1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii / Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=20mm	100 m	11,200	3 311,42 1 213,80	37 087,88 13 594,56
1154	08-02-409- 2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru 40 mm, inclusiv costul tevii / Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=25mm	100 m	2,400	4 308,03 1 754,40	10 339,28 4 210,56
1155	08-03-593- 5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafoniera ДПО 5032Д, 12W, IP65 sau analog	100 buc	0,060	60 476,50 4 763,33	3 628,59 285,80
1156	08-03-593- 5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafoniera ДБО 40454, 45W, 4000K, IP40 sau analog	100 buc	0,640	68 755,72 4 763,41	44 003,66 3 048,58
1157	RpEF13C	Montarea indicatorului "EXIT" tip LED cu acumulator pentru cazuri de avarie, putere: 3W; tensiune: 220-240V; timp de conectare mai putin sau egal cu 1 sec; autonomie: 2ore; marime: 330x140x23mm	buc	4,000	511,82 62,22	2 047,30 248,88
1158	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape	buc	17,000	66,22 15,30	1 125,75 260,10
1159	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator sicut o clapa	buc	3,000	62,22 15,30	186,66 45,90
1160	RpEE17A	Montarea prizelor - priza bipolar simpla cu C.P.- simbol 0230 incorporata inclusiv rama de 2-4 locuri	buc	115,000	77,62 22,44	8 926,29 2 580,60
1161	RpEE03A	Montarea prizelor RJ45	buc	24,000	104,97 15,81	2 519,17 379,44
1162	RpEE03A	Montarea prizelor RJ11	buc	4,000	61,10 15,81	244,42 63,24
1163	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor	m	150,000	28,13 15,30	4 219,50 2 295,00

1	2	3	4	5	6	7
		sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 10x20 mm				
1164		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor	buc	24,000	27,50 0,00	660,00 0,00
1165	10-03-013-05	Utilajul centralelor: Comutator -16 port	buc	1,000	444,25 344,76	444,25 344,76
		Total Capitolul 4.2. Retele electrice et 3 Inclusiv salariu				229 929,95 56 784,42
		4.3. Capitolul 4.3. Lucrari exterioare				
1166	TsH91A	Instalarea bariere automate 4,5 m (se exclude res 2513206621460) Aplicativ	buc	1,000	550,52 367,20	550,52 367,20
		Total Capitolul 4.3. Lucrari exterioare Inclusiv salariu				550,52 367,20
		4.4. Capitolul 4.4. Lucrari sanitare				
1167	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete (montaj existent)	buc	4,000	237,23 146,37	948,92 585,48
1168	RpSE21A	Montarea contorului de apa cu palete,cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm (existent)	buc	1,000	61,20 61,20	61,20 61,20
		Total Capitolul 4.4. Lucrari sanitare Inclusiv salariu				1 010,12 646,68
		<i>Total</i>	lei			404 422,80
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			23 949,86
		<i>Total</i>	100,00 +			428 372,66
		<i>Transportarea materialelor</i>	6,00 %			16 371,88
		<i>Total</i>	100,00 +			444 744,54
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			49 895,54
		<i>Total</i>	100,00 +			494 640,08
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			14 839,21
		Total Capitolul 4. Lucrari de montare Inclusiv salariu				509 479,29 99 791,08
		5. Capitolul 5. Costul utilajului				
		5.1. Capitolul 5.1. Etajul 7				
		Total Capitolul 5.1. Etajul 7 Inclusiv salariu				0,00
		5.2. Capitolul 5.1.1. Retele electrice et				

1	2	3	4	5	6	7
		7				
1169		Panou de distributie cu lacat, pentru 36 mod. III _{PH} -363-1 IP31	buc	2,000	1 480,00 0,00	2 960,00 0,00
1170		Panou de distributie cu lacat, pentru 24 mod. III _{PH} -II-24 IP41	buc	2,000	1 300,00 0,00	2 600,00 0,00
1171		Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 63A, 3P, BH-32	buc	1,000	89,00 0,00	89,00 0,00
1172		Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 32A, 3P, BH-32	buc	3,000	87,00 0,00	261,00 0,00
1173		Intrerupator automat BA47-29/1P/C25A	buc	10,000	30,00 0,00	300,00 0,00
1174		Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc	8,000	33,00 0,00	264,00 0,00
1175		Intrerupator automat BA47-29/1P/B6A	buc	12,000	33,00 0,00	396,00 0,00
1176		Intrerupator automat de curent diferential AB _{DT} -32/C16A/10mA	buc	18,000	240,00 0,00	4 320,00 0,00
1177		TP-LINK TL-SG1016D 16-port Gigabit Switch, 16 10/100/1000M RJ45 ports, 13-inch steel case rack-mountable steel case sau analog	buc	1,000	1 500,00 0,00	1 500,00 0,00
		Total Capitolul 5.1.1. Retele electrice et 7 Inclusiv salariu				12 690,00
		5.3. Capitolul 5.2. Etajul 3				
		Total Capitolul 5.2. Etajul 3 Inclusiv salariu				0,00
		5.4. Capitolul 5.2.1. Retele electrice et 3				
1178		Panou de distributie cu lacat, pentru 36 mod. III _{PH} -363-1 IP31	buc	2,000	1 480,00 0,00	2 960,00 0,00
1179		Panou de distributie cu lacat, pentru 24 mod. III _{PH} -II-24 IP41	buc	3,000	1 300,00 0,00	3 900,00 0,00
1180		Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 63A, 3P, BH-32	buc	1,000	89,00 0,00	89,00 0,00
1181		Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 32A, 3P, BH-32	buc	4,000	87,00 0,00	348,00 0,00
1182		Intrerupator automat BA47-29/1P/C25A	buc	14,000	30,00 0,00	420,00 0,00
1183		Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc	12,000	33,00 0,00	396,00 0,00
1184		Intrerupator automat BA47-29/1P/B6A	buc	12,000	33,00 0,00	396,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1185		Intrerupator automat de curent diferential AB/IT-32/C16A/10mA	buc	19,000	240,00 0,00	4 560,00 0,00
1186		TP-LINK TL-SG1016D 16-port Gigabit Switch, 16 10/100/1000M RJ45 ports, 13-inch steel case rack-mountable steel case sau analog	buc	1,000	1 500,00 0,00	1 500,00 0,00
		Total Capitolul 5.2.1. Retele electrice et 3 Inclusiv salariu				14 569,00
		5.5. Capitolul 5.3. Exterior				
1187		Bariera automata 4,5 m Tensiunea de alimentare AC110V / 220V, 50 / 60Hz+ 10 chei electronice (complect)	buc	1,000	35 000,00 0,00	35 000,00 0,00
		Total Capitolul 5.3. Exterior Inclusiv salariu				35 000,00
		Total Capitolul 5. Costul utilajului Inclusiv salariu				62 259,00

		Total	lei	3 571 817,69
		TVA	20,00 %	714 363,54
		Total deviz: Inclusiv salariu		4 286 181,23 878 279,53

**Lucrarilor de reparatii curente in cadrul
Centrului Medicilor de Familie nr. 10 str.
Socoleni,19 pentru anul 2024**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 4 286 181,23 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	1 646,178	51,00	83 955,07
2.	7122050013400	Zidar	h-om	1 285,760	51,00	65 573,84
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1 437,640	51,00	73 319,63
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 596,825	51,00	132 438,07
5.	7123010010200	Betonist	h-om	12,580	51,00	641,58
6.	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	51,00	247,35
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	1 654,261	51,00	84 367,34
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	269,920	51,00	13 765,92
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	234,834	51,00	11 976,53
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	147,303	51,00	7 512,44
11.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1 084,336	51,00	55 301,14
12.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	29,900	51,00	1 524,90
13.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	34,680	51,00	1 768,68
14.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	103,950	51,00	5 301,45
15.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	378,470	51,00	19 301,97
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 398,506	51,00	71 323,91
17.	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	3,720	51,00	189,72
18.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	23,750	51,00	1 211,25
19.	7422010060100	Timplar	h-om	1 086,067	51,00	55 389,46
20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	274,125	51,00	13 980,38
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 353,892	51,00	69 048,53
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	982,049	51,00	50 084,53
23.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 161,051	51,00	59 213,62
24.	9312040019600	Sapator	h-om	16,514	51,00	842,22
		Total manopera				878 279,53

Materiale:

1.	01	Panou de distributie cu lacat, pentru 36 mod. ІІРн-363-1 ІР31	buc	4,000	1 480,00	5 920,00
2.	02	Panou de distributie cu lacat, pentru 24 mod. ІІРн-ІІ-24 ІР41	buc	5,000	1 300,00	6 500,00
3.	03	Intrerupator de sarcina ІР20, Іnom - 63А, 3Р, ВН-32	buc	2,000	89,00	178,00
4.	031	Intrerupator de sarcina ІР20, Іnom - 32А, 3Р, ВН-32	buc	4,000	87,00	348,00
5.	04	Intrerupator automat BA47-29/1P/C25A	buc	24,000	30,00	720,00
6.	05	Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc	20,000	33,00	660,00
7.	06	Intrerupator automat BA47-29/1P/B6A	buc	24,000	33,00	792,00
8.	07	Intrerupator automat de curent diferential AB/T-32/C16A/10mA	buc	37,000	240,00	8 880,00

9.	08	TP-LINK TL-SG1016D 16-port Gigabit Switch, 16 10/100/1000M RJ45 ports, 13-inch steel case rack-mountable steel case sau analog	buc	2,000	1 500,00	3 000,00
10.	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,003	89 000,00	267,00
11.	1010424	Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: MA-15	t	0,000	53 000,00	0,00
12.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,082	34 000,00	2 788,00
13.	1011481	Suruburi, cap semirodunt 4x40 mm	t	0,002	85 000,00	170,00
14.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,034	19 000,00	646,00
15.	1011825	Ulei de in natural	kg	0,109	53,00	5,78
16.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	38,694	63,00	2 437,72
17.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,570	89,00	317,73
18.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	521,260	9,00	4 691,34
19.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,937	165,00	814,60
20.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	521,260	16,00	8 340,16
21.	1019852	Vopsea	kg	1,012	63,00	63,76
22.	1109	Pictograma pe panou	buc	4,000	50,00	200,00
23.	1110	Sina PE	buc	4,000	48,00	192,00
24.	1111	Sina N	buc	4,000	48,00	192,00
25.	1111000100020-1	Intrerupator cu 2 clape	buc	31,000	44,00	1 364,00
26.	1111000100020-2	Intrerupator o clapa	buc	10,000	40,00	400,00
27.	1113	Cablu din cupru BBГнг(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	buc	760,000	18,50	14 060,00
28.	1115	Cablu din cupru BBГнг(A) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	850,000	24,95	21 207,50
29.	1117	Cablu din cupru BBГнг(A) LS-0,66 sec.5x2,5 mm2	m	145,000	47,00	6 815,00
30.	1118	Cablu din cupru BBГнг(A) LS-0,66 sec.5x4 mm2	m	45,000	59,10	2 659,50
31.	1120	Cablu UTPcat5e	m	450,000	5,00	2 250,00
32.	1121	Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=16mm	m	560,000	5,20	2 912,00
33.	1122	Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=20mm	m	830,000	6,00	4 980,00
34.	1123	Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=25mm	m	180,000	6,50	1 170,00
35.	1124	Plafoniera ДПО 5032Д, 12W, IP65 sau analog	buc	6,000	520,00	3 120,00
36.	1125	Plafoniera ДВО 40454, 45W, 4000K, IP40 sau analog	buc	45,000	600,00	27 000,00
37.	1133	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor	buc	16,000	27,50	440,00
38.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	8,620	65,00	560,30
39.	1140	Pictograma pe panou	buc	5,000	50,00	250,00
40.	1141	Sina PE	buc	5,000	48,00	240,00
41.	1142	Sina N	buc	5,000	48,00	240,00
42.	1144	Cablu din cupru BBГнг(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	760,000	18,50	14 060,00
43.	1146	Cablu din cupru BBГнг(A) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	1 110,000	24,95	27 694,50
44.	1148	Cablu din cupru BBГнг(A) LS-0,66 sec.5x2,5 mm2	m	145,000	47,00	6 815,00
45.	1149	Cablu din cupru BBГнг(A) LS-0,66 sec.5x4 mm2	m	95,000	59,10	5 614,50
46.	1151	Cablu UTPcat5e	m	550,000	5,00	2 750,00
47.	1152	Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=16mm	m	960,000	5,20	4 992,00
48.	1153	Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=20mm	m	1 120,000	6,00	6 720,00
49.	1154	Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=25mm	m	240,000	6,50	1 560,00
50.	1155	Plafoniera ДПО 5032Д, 12W, IP65 sau analog	buc	6,000	520,00	3 120,00
51.	1156	Plafoniera ДВО 40454, 45W, 4000K, IP40 sau analog	buc	64,000	600,00	38 400,00
52.	1164	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor	buc	24,000	27,50	660,00
53.	1172	Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 32A, 3P, BH-32	buc	3,000	87,00	261,00
54.	1187	Bariera automata 4,5 m Tensiunea de	buc	1,000	35 000,00	35 000,00

		alimentare AC110V / 220V, 50 / 60Hz+ 10 chei electronice (complect)				
55.	1212121212121	apa	m3	0,150	22,15	3,32
56.	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,760	180,00	316,80
57.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,830	450,00	373,50
58.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,043	320,00	13,76
59.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	15,112	320,00	4 835,84
60.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,206	320,00	1 665,92
61.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,540	53,00	28,62
62.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	110,757	15,00	1 661,41
63.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,496	125,00	62,00
64.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	5 985,640	0,05	299,25
65.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,135	22 000,00	2 970,00
66.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare - usi de revizie	m2	24,200	3 533,00	85 498,60
67.	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	94,460	3 133,00	295 943,18
68.	2051142950700	Dibluri	buc	406,000	1,50	609,00
69.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	459,222	1,50	688,82
70.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	11,613	11,00	127,75
71.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	2,891	37,20	107,54
72.	2320116200573	Benzina auto	l	1,800	21,10	37,98
73.	2320166200729	Parchetin	l	12,582	19,00	239,10
74.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,104	18,50	20,42
75.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,605	23,33	37,45
76.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	59,918	121,00	7 250,09
77.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	123,510	16,33	2 016,90
78.	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact	kg	248,253	35,00	8 688,83
79.	24165861053032	Amorsa-grund Supraton	kg	532,271	16,33	8 691,94
80.	24165861053032 2	Amorsa-grund Supraton	kg	6,045	16,33	98,71
81.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,920	39,33	36,19
82.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,969	73,00	70,74
83.	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - rezistenta sporita la spalare	kg	863,404	82,40	71 144,56
84.	2430116104160	Email alchidic	kg	6,034	82,40	497,20
85.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,960	42,00	40,32
86.	24302261000001	Fuga	kg	110,893	25,00	2 772,27
87.	2430226100797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	4,310	68,20	293,94
88.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	61,475	32,00	1 967,22
89.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	45,006	32,00	1 440,19
90.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	111,515	89,00	9 924,84
91.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	22,260	65,00	1 446,91
92.	2430226101600	Chit siliconic	kg	20,963	225,00	4 716,61
93.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	75,425	7,80	588,29
94.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	4,310	47,33	203,99
95.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	6,489	56,00	363,38
96.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	273,355	98,00	26 788,79
97.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	85,224	98,00	8 351,97
98.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	293,366	25,00	7 334,13
99.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	77,911	3,50	272,68
100.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	2 982,925	8,00	23 863,39
101.	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	306,726	8,00	2 453,80
102.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	34,830	25,00	870,75
103.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,364	45,00	16,38
104.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-	m	49,000	12,00	588,00

		role 10m x 15mm				
105.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	210,821	4,30	906,51
106.	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,267	43,33	11,58
107.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	80,000	89,20	7 136,00
108.	2513736604391	Garnit. et.pa. d=25 mm	buc	185,840	3,20	594,68
109.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala + galtele	m	624,995	89,00	55 624,55
110.	252121671000001	Teava din polietilena sau polipropilena d-32	m	12,360	56,44	697,60
111.	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena d-32	m	12,360	56,44	697,60
112.	2521216717050	Teava din material plastic	m	9,792	20,19	197,70
113.	25212167170501	Teava din material plastic d-20mm	m	185,640	20,19	3 748,07
114.	25212167170502	Teava din material plastic d-25	m	25,500	31,17	794,84
115.	25212167170503	Teava din material plastic d-32	m	30,600	56,44	1 727,06
116.	25212167170504	Teava din material plastic d-40	m	51,000	76,51	3 902,01
117.	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d-50	m	47,380	28,30	1 340,85
118.	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare d-110	m	22,660	61,56	1 394,95
119.	25212167201603	Teava din material plastic pentru canalizare d-110	m	63,860	61,56	3 931,22
120.	252121672016031	Teava din material plastic pentru canalizare d-110 SN 2	m	24,720	69,00	1 705,68
121.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	113,597	92,00	10 450,93
122.	25221033048403	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal 3"	m	9,000	123,17	1 108,53
123.	25231167163461	Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric sau analogic	m2	596,586	310,00	184 941,66
124.	252311671634721	Covor P.V.C.heterogen , grosimea 1,5 mm , stratul de protectie 0,5 mm , anti-bacterial , REZISTENTA LA INCENDII class B-s2,d0	m2	184,035	260,00	47 849,10
125.	25231567194002	Mufa din material plastic d-25	buc	2,250	3,50	7,88
126.	25231567194003	Mufa din material plastic d-32	buc	2,700	6,10	16,47
127.	25231567194004	Mufa din material plastic d-40	buc	4,400	9,70	42,67
128.	25231567194301	Cot din material plastic d-20	buc	127,400	3,00	382,20
129.	25231567194302	Cot din material plastic d-25	buc	1,500	4,00	6,00
130.	25231567194303	Cot din material plastic d-32	buc	1,800	8,70	15,66
131.	25231567194304	Cot din material plastic d-40	buc	3,100	17,10	53,01
132.	25231567194501	Teu din material plastic d-20	buc	81,900	3,70	303,03
133.	25231567194502	Teu din material plastic d-25	buc	3,750	5,70	21,38
134.	25231567194503	Teu din material plastic d-32	buc	4,500	10,40	46,80
135.	25231567194504	Teu din material plastic d-40	buc	10,300	24,30	250,30
136.	25231567194601	Reductie din material plastic d-20	buc	18,200	2,86	52,06
137.	25231567194602	Reductie din material plastic d-25	buc	1,250	3,61	4,51
138.	25231567194603	Reductie din material plastic d-32	buc	1,500	6,40	9,60
139.	25231567194604	Reductie din material plastic d-40	buc	2,800	9,10	25,49
140.	25231567195301	Racord drept M x Fe d-20	buc	182,000	24,60	4 477,20
141.	25231567200281	Element de protectie (canal plinta PVC) 10x20 mm	m	309,000	10,00	3 090,00
142.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	654,036	4,30	2 812,37
143.	25231567210151	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d-110	buc	18,000	78,50	1 413,00
144.	252315672103701	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d-110	buc	12,000	17,99	215,88
145.	25231567210371	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d-50	buc	38,000	9,20	349,60
146.	25231567210373	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d-110	buc	16,000	30,48	487,68

147.	25231567210373 4	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reducere din material plastic pentru canalizare d-110 SN 2	buc	12,000	39,00	0,00
148.	25231567210376	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reducere din material plastic pentru canalizare d-110	buc	47,000	30,48	1 432,56
149.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	2 151,369	7,80	16 780,56
150.	2622102438000	Lavoar	buc	32,966	947,00	31 218,80
151.	26221024380003 3	Lavoar existent	buc	8,242	0,00	0,00
152.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	32,966	610,00	20 109,26
153.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,938	2,30	4,46
154.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6 352,571	2,30	14 610,98
155.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	169,230	2,30	389,22
156.	2652102100713	Var pasta	m3	0,003	3 000,00	9,00
157.	2652102100737	Var hidratat	kg	376,038	15,00	5 640,57
158.	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	12 621,276	8,00	100 970,21
159.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1 541,880	4,10	6 321,63
160.	2653102100831	Amestec uscat	kg	20 233,749	3,60	72 841,50
161.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	1 005,036	16,00	16 080,60
162.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2 414,362	7,80	18 832,05
163.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	2 191,792	3,60	7 890,48
164.	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie -pereti	m2	237,147	210,00	49 800,87
165.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	292,231	50,00	14 611,55
166.	2663102100000	Beton	m3	0,036	5 000,00	180,00
167.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	860,259	3,50	3 010,89
168.	2670112202052	Placi de granit ceramic -pardosele	m2	8,221	350,00	2 877,35
169.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1 150,882	7,00	8 056,15
170.	2710503808004	Fir de sudare	m	758,318	25,00	18 957,97
171.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,660	24,00	15,84
172.	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	1,200	24,00	28,80
173.	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,167	24,00	4,01
174.	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	1,076	24,00	25,82
175.	2710703519624	Profil normal I 18 mm	kg	98,838	24,00	2 372,11
176.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	255,772	18,00	4 603,88
177.	2710703520285	Profil de suport	m	612,287	20,00	12 245,74
178.	2721204110010	Reductie	buc	139,380	17,00	2 369,46
179.	2721204114040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2	buc	0,242	201,00	48,64
180.	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	0,485	143,20	69,45
181.	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	0,485	84,19	0,00
182.	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0,323	65,99	21,31
183.	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat d 1 1/2"	buc	2,020	193,67	391,21
184.	2721204122300 63	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat d 3/4"-1"	buc	2,020	317,33	641,01
185.	27212041223003	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat d 1 1/4" -2"	buc	2,020	254,33	513,75
186.	27221033060001	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d-2"	m	188,719	131,87	24 885,43
187.	27221033060009	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d- 3 1/2"	m	8,161	290,00	2 366,69
188.	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	2,400	49,50	118,80
189.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	496,965	165,00	81 999,25
190.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,270	22,00	5,94
191.	27431235490251	Profil din aluminiu trecere la rost de dilatare	m	8,400	210,00	1 764,00

192.	274312354902512	Profil din aluminiu trecere la usi	m	35,700	156,00	5 569,20
193.	27431235490252	Profil din aluminiu trecere la usi	m	1,050	156,00	163,80
194.	27431235490271	Coltar din aluminiu perforat	m	878,000	5,93	5 206,54
195.	2746167335100-9	Priza RJ11	buc	6,120	35,00	214,20
196.	27461673351001	Priza RJ45	buc	43,860	78,00	3 421,08
197.	27461673351002	Priza RJ11	buc	4,080	35,00	142,80
198.	2746167335101-3	priza bipolară incorporată inclusiv rama de 2-4 locuri	buc	196,000	48,00	9 408,00
199.	2811236306200	Grila ventilatie	buc	64,000	25,00	1 600,00
200.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	290,000	4,50	1 305,00
201.	282211571000011	Radiator existente	buc	46,460	0,00	0,00
202.	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,485	63,00	30,55
203.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6 000,640	0,80	4 800,52
204.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	4 505,911	0,15	675,85
205.	2874115836660	Surub cap crestă L 3 x 25 mm	buc	309,000	1,00	309,00
206.	2874115836777	Surub cap inecat crestă L 3 x 40	buc	106,000	1,00	106,00
207.	2874115893301	Bolt metalic	buc	8,000	2,00	16,00
208.	28741163125001	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanată sau faianță h-10cm	m	227,052	57,00	12 941,96
209.	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	0,775	85,00	65,88
210.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,000	95,00	760,00
211.	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 893,200	1,90	3 597,08
212.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,300	19,00	5,70
213.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	32,640	84,36	2 753,51
214.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	32,640	69,00	2 252,16
215.	28752741101021	Piesa de racordare (fiting) d-32	buc	35,000	8,40	294,00
216.	28752741101026	Piesa de racordare (fiting) -2 imbinari d-32	buc	35,000	8,40	294,00
217.	28752741101501	Filet d-40	buc	2,040	6,00	12,24
218.	28752741101502	Niplu filet d-50mm	buc	96,900	18,10	1 753,89
219.	28752741101503	filet d-20mm	buc	2,040	4,00	8,16
220.	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	4,000	21,80	87,20
221.	2875274123587	Dop Dn=1 "	buc	46,460	15,00	696,90
222.	28752742027001	Robinet cu dublu reglaj -tur -retur	buc	20,000	228,00	4 560,00
223.	287527420404002	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d 1 1/4"	buc	36,000	19,00	0,00
224.	287527420404001	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4"	buc	36,000	14,92	537,12
225.	28752742040401	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"	buc	30,000	19,00	570,00
226.	287527420404011	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1"	buc	35,000	14,92	522,20
227.	28752742040402	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4"	buc	196,000	33,12	6 491,52
228.	28752742040403	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4"	buc	70,000	14,92	1 044,40
229.	28752742040405	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d-1 1/2"	buc	60,000	19,00	1 140,00
230.	28752742040406	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4"	buc	70,000	14,92	1 044,40
231.	287527420510002	Robinet cu mufa d-32	buc	4,000	294,00	1 176,00
232.	28752742051001	Robinet cu mufa d-32	buc	4,000	294,00	1 176,00
233.	28752744005021	Corp de iluminat "EXIT" tip LED cu acumulator pentru cazuri de avarie, putere: 3W; tensiune: 220-240V; timp de conectare mai puțin sau egal cu 1 sec; autonomie: 2ore; marime: 330x140x23mm	buc	4,000	350,00	1 400,00
234.	28752744005021157	Corp de iluminat "EXIT" tip LED cu acumulator pentru cazuri de avarie, putere: 3W; tensiune: 220-240V; timp de conectare mai puțin sau egal cu 1 sec; autonomie: 2ore; marime: 330x140x23mm	buc	4,000	350,00	1 400,00
235.	28752744032001	Flansa rotunda confectionată 65-80mm	buc	2,060	236,00	486,16
236.	2875276305103	Consola de incastrare	buc	139,380	16,00	2 230,08

237.	2875277335819	Purjor radiator 3/8"	buc	46,460	28,00	1 300,88
238.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,162	65,00	10,53
239.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	40,000	786,19	31 447,60
240.	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	44,660	82,00	3 662,12
241.	29131242018001	Robinet cu sertar cu corp plat sau oval cu flanse d-80	buc	1,045	2 290,00	2 393,05
242.	2913124503150-8	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe 20mm	buc	2,030	167,00	0,00
243.	2913124503150-9	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe 40mm	buc	2,030	405,00	822,15
244.	29131245031502	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe d 1/2"	buc	2,030	167,00	339,01
245.	29131245031503	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe 3/4"	buc	30,450	167,00	5 085,15
246.	29131245032003	Robinet de retinere cu ventil drept, cu flanse 50-65	buc	37,440	1 254,00	46 949,76
247.	3220137315778	Decapant	kg	2,337	54,10	126,44
248.	3320634625010	Contor de apa, cu palete - existebnt	buc	1,013	0,00	0,00
249.	4011106202741	Energie electrica	kw	142,138	5,00	710,69
250.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	122,699	22,15	2 717,82
251.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,537	22,15	11,91
252.	4100126202818	Apa	m3	28,551	22,15	632,56
253.	5009030	Flanse	10 buc	38,900	48,00	1 867,20
254.	5009031	Scoabe	10 buc	260,630	25,00	6 515,75
255.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	13,969	280,00	3 911,32
256.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	29,680	35,00	1 038,80
257.	5009061	Fisa de izolatie	buc	1 152,820	2,50	2 882,05
258.	5009070	Racordari	10 buc	70,020	50,00	3 501,00
259.	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,234	350,00	431,90
260.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	1,855	280,00	519,40
261.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,742	175,00	129,85
262.	5070752	Conductori cu fir de aluminiu cu izolare de cauciuc, in impletitura din fibra bumbac impregnata cu compozitia de protectie impotriva putrezirii, marca "AIPH", sectiune 1x35 mm2	1000 m	0,002	2 200,00	4,40
263.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,006	45,00	0,28
264.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	10,136	250,00	2 534,00
265.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	303,372	9,00	2 730,42
		Total materiale de construcții				1 966 279,51

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	8,667	210,00	1 820,07
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	5,440	45,00	244,80
3.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	695,360	32,00	22 251,52
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	111,960	15,00	1 679,40
5.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,560	320,00	179,20
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	23,313	12,00	279,74
7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	45,748	12,00	549,09
8.	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	31,250	410,00	12 812,50
9.	2922140007000	Macara	h-ut	0,300	410,00	123,00
10.	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	4,750	25,00	118,75
11.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	17,407	65,00	1 131,44
12.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	1,470	65,00	95,54

13.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	270,257	45,00	12 161,66
14.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	82,171	12,00	986,02
15.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	9,400	12,00	112,77
16.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,480	16,00	7,68
17.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	10,600	12,00	127,20
18.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,591	12,00	7,10
19.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,560	30,00	16,80
20.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,390	30,00	11,70
21.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	25,348	12,00	304,18
22.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	2,302	12,00	27,64
23.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	63,600	8,00	508,80
24.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,128	16,00	2,05
25.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,043	22,00	0,95
26.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	4,443	22,00	97,77
27.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	143,185	22,00	3 150,08
28.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	23,760	65,00	1 544,40
29.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,000	65,00	130,00
30.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	30,976	12,00	371,71
31.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	197,180	12,00	2 366,17
32.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	54,262	350,00	18 991,70
33.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	8,667	350,00	3 033,45
		Total utilaje de constructii				85 244,88

Total	lei	3 571 817,69
TVA	20,00 %	714 363,54

Total deviz:

**4 286 181,
23**