

**Restaurarea si reconstructia
Casei-Muzeu A.Puskin (bloc 2 si
3) si amenajarea teritoriului
afherent/adiacent pe teren cu
nr.cad.0100418.296, str.A.Pann
nr.19, or.Chisinau**

(наименование объекта)

DEVIZ LOCAL №

Echipament electric de forta/ Пуминат electric interior. Bloc B si C (10-2021-EEF/IEI)

Сметная стоимость 240 867,26 lei

Составлена в текущих ценах 29.03.2023

№ п.п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Количество согласно данным проекта	Сметная стоимость, лей	
					На един. измерения В т.ч. зарплата	Всего В т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de montare				
1	RpEF24B	Demontarea becurilor cu incandescenta 20-2000 W sau vapori de mercur	buc	20,000	6,00 6,00	120,00 120,00
2	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	20,000	13,20 13,20	264,00 264,00
3	RpEE24A	Demontarea prizelor si intrerupatoarelor	buc	32,000	3,60 3,60	115,20 115,20
4	RpED17A1	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in canale	m	200,000	17,40 15,00	3 480,00 3 000,00
5	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (1PDI)	buc	1,000	654,49 139,20	654,49 139,20
6	08-03-521-15	Separator de sarcina tripolar	buc	1,000	269,01 168,60	269,01 168,60
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	19,000	223,82 93,60	4 252,54 1 778,40

1	2	3	4	5	6	7
8	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (1 PAG)	buc	1,000	654,49 139,20	654,49 139,20
9	08-03-521-1	Separator de sarcina monopolar	buc	1,000	107,23 70,80	107,23 70,80
10	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,000	223,82 93,60	895,27 374,40
11	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc	1,000	695,08 190,20	695,08 190,20
12	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (2PDI)	buc	1,000	654,49 139,20	654,49 139,20
13	08-03-521-15	Separator de sarcina tripolar	buc	1,000	269,01 168,60	269,01 168,60
14	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	6,000	223,82 93,60	1 342,91 561,60
15	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (1PDV)	buc	1,000	654,49 139,20	654,49 139,20
16	08-03-521-15	Separator de sarcina tripolar	buc	1,000	269,01 168,60	269,01 168,60
17	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	13,000	223,82 93,60	2 909,63 1 216,80
18	08-03-521-1	Declansator independent	buc	1,000	107,23 70,80	107,23 70,80
19	10-08-003-03	Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare si control	buc	1,000	309,34 300,00	309,34 300,00
20	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,240	5 917,08 4 566,00	1 420,10 1 095,84
21	336009-129	Priza monofazata inglobata 1P+N+PE, IP44	buc	24,000	62,00 0,00	1 488,00 0,00
22	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,100	2 667,90 2 286,00	266,79 228,60
23	336009-130	Priza monofazata inglobata 1P+N+PE, IP23	buc	10,000	62,00 0,00	620,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
24	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,080	2 301,88 1 968,00	184,15 157,44
25	336009-141	Intreruptor inglobat cu 2 clape, IP23	buc	8,000	64,00 0,00	512,00 0,00
26	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	6,420	3 665,04 1 428,00	23 529,56 9 167,76
27	441000-1560	Teava ПВХ d=20 mm	m	640,000	12,00 0,00	7 680,00 0,00
28	441000-1562	Teava ПВХ d=25 mm	m	2,000	24,00 0,00	48,00 0,00
29	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,030	5 014,00 2 064,00	150,42 61,92
30	441000-1563	Teava ПВХ d=32 mm	m	3,000	32,00 0,00	96,00 0,00
31	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m	100 m	0,270	5 514,30 2 256,00	1 488,86 609,12
32	33371014-08	Canal metalic neperforat dim.80x60x1000mm	m	27,000	56,00 0,00	1 512,00 0,00
33	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0,250	541,84 404,40	135,46 101,10
34	3331017-06	Conductor ПВ1 4,0 mm ²	m	25,000	18,00 0,00	450,00 0,00
35	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ² Cablu ВВГнг-LSLTx3x2.5	100 m	2,350	667,12 471,60	1 567,73 1 108,26
36	3332128-013	Cablu ВВГнг-LSLTx3x2.5	m	235,000	24,00 0,00	5 640,00 0,00
37	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ² / Cablu ВВГнг(A)-HFLTx3x1.5mm ² si ВВГнг-LSLTx3x1.5mm ²	100 m	4,000	541,82 404,40	2 167,28 1 617,60
38	3332128-012	Cablu ВВГнг-LSLTx3x1.5mm ²	m	400,000	24,00 0,00	9 600,00 0,00
39	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,345	2 861,54 744,00	987,23 256,68

1	2	3	4	5	6	7
40	3332128-14	Cablu BBΓHG(A)-LSLTx5x6mm2 (0.6kg/m)	m	4,000	120,00 0,00	480,00 0,00
41	3332128-21	Cablu BBΓHG(A)-LSLTx5x4mm2 (0.471kg/m)	m	2,500	120,00 0,00	300,00 0,00
42	3332128-20	Cablu BBΓHG(A)-LSLTx5x2.5mm2 (0.347kg/m)	m	28,000	120,00 0,00	3 360,00 0,00
43	08-02-394-1	Instalatii electrice de cablu: conductor pina la 4 in linie, sectiunea firelor pina la: 6 mm2	100 m	0,200	5 377,10 1 704,00	1 075,42 340,80
44	3332123-07	Cablu BBΓ 4mm2	m	20,000	120,00 0,00	2 400,00 0,00
45	08-02-158-4	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4	buc	6,000	29,21 15,60	175,26 93,60
46	08-02-158-5	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7	buc	4,000	36,41 22,80	145,64 91,20
47	08-02-158-12	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor, pina la 6 mm2, cantitate conductori, pina la: 7	buc	6,000	45,83 24,60	274,98 147,60
48	08-02-158-4	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4/ Cablu BBΓHG	buc	30,000	29,21 15,60	876,30 468,00
49	08-03-594-6	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,030	11 492,33 6 660,00	344,77 199,80
50	3340128-55	Corp de iluminat LED 45W	buc	3,000	550,00 0,00	1 650,00 0,00
51	08-03-593-11	Lustre si suspensii, cantitate lampi pina la 5	buc	9,000	190,82 72,60	1 717,38 653,40
52	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,080	8 128,75 5 892,00	650,30 471,36
53	08-03-594-6	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,050	11 492,40 6 660,00	574,62 333,00
54	3340128-56	Corp de iluminat cu lampe LED 1x32W (IP67)	buc	4,000	550,00 0,00	2 200,00 0,00
55	3340128-	Corp de iluminat 25W (IP44)	buc	1,000	550,00	550,00

1	2	3	4	5	6	7
	57				0,00	0,00
56	08-02-397-1	Profil perforat de montare, lungime 2 m	100 buc	0,010	1 773,00 642,00	17,73 6,42
57	08-03-594-6	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,900	11 492,32 6 660,00	10 343,09 5 994,00
58	3340134-01	Corp de iluminat DL18895R15W1WZ, 15W (трековый светильник)	buc	90,000	275,00 0,00	24 750,00 0,00
59	08-02-419-1	Bara-conductor de iluminat, pe constructii instalate	100 m	1,080	7 099,00 3 594,00	7 666,92 3 881,52
60	3350520-05	Conductor - bara pentru instalarea corpurilor de iluminat "NEXT" 2m cu conector de retea si capac, culoarea alba,1	buc	51,000	175,00 0,00	8 925,00 0,00
61	3350520-06	Conductor - bara pentru instalarea corpurilor de iluminat "NEXT" 3m cu conector de retea si capac, culoarea alba,1	buc	2,000	175,00 0,00	350,00 0,00
62	3350520-06	Conector pentru conectarea barei-conductor "NEXT"	buc	8,000	88,00 0,00	704,00 0,00
63	3203350519-20	Clipse pentru fixarea cablului	buc	320,000	5,00 0,00	1 600,00 0,00
64	3350516-12	Clema pentru cablu	buc	480,000	7,00 0,00	3 360,00 0,00
65	3370005	Ctii pentru intrerupatoare si prize	buc	42,000	9,00 0,00	378,00 0,00
66	337001-30	Cutie de distributie (doze) inglobate, IP44	buc	60,000	26,00 0,00	1 560,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			153 996,41
		Итого Capitолul 1. Lucrari de montare				153 996,41
		В том числе зарплата				36 209,82
		2. Capitолul 2. Utilaj				
67	5550087-19	Dulap de distributie ЦПВ-36-1 36 УХЛ3 IP31, 550x320x120 (1PDI)	buc	1,000	1 800,00 0,00	1 800,00 0,00
68	555-100011-5	Intrerupator de sarcina ВН32/3/63, 63А	buc	1,000	120,00 0,00	120,00 0,00
69	5550236-7	Intrerupator automat 1P 6А, ВА47-29/1P/В6А	buc	9,000	78,00 0,00	702,00 0,00
70	555000255-03	Intrerupator automat АВДТ32 С16 30mA	buc	6,000	78,00	468,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
71	555000255-04	Intrerupator automat ABDT32 C16 10mA	buc	1,000	78,00	78,00
					0,00	0,00
72	5550237-13	Intrerupator automat 1P, 16A, BA47-29/1P/C16A	buc	1,000	78,00	78,00
					0,00	0,00
73	5550244-11	Intrerupator automat cu 3pol., 20A, BA47-29/1P/C20A	buc	1,000	78,00	78,00
					0,00	0,00
74	5550237-11	Intrerupator automat cu 1P, 10A, BA47-29/1P/C10A	buc	1,000	78,00	78,00
					0,00	0,00
75	5550087-05	Dulap de distributie ЩРВ-16-1 36 YXJI3 IP31, 275x450x120 (1PAG)	buc	1,000	180,00	180,00
					0,00	0,00
76	555-100029-1	Intrerupator de sarcina BH32/1/63, 63A	buc	1,000	120,00	120,00
					0,00	0,00
77	5550236-7	Intrerupator automat 1P 6A, BA47-29/1P/B6A	buc	1,000	78,00	78,00
					0,00	0,00
78	5550237-9	Intrerupator automat 1P 6A, BA47-29/1P/C6A	buc	3,000	78,00	234,00
					0,00	0,00
79	5560001-1	Demaror magnetic ПМЛ-122002	buc	1,000	156,00	156,00
					0,00	0,00
80	5550087-05	Dulap de distributie ЩРВ-16-1 36 YXJI3 IP31,275x450x120 (2PDI)	buc	1,000	1 800,00	1 800,00
					0,00	0,00
81	555-100011-5	Intrerupator de sarcina BH32/3/63,63A	buc	1,000	120,00	120,00
					0,00	0,00
82	5550236-7	Intrerupator automat 1P 6A, BA47-29/1P/B6A	buc	4,000	78,00	312,00
					0,00	0,00
83	555000255-03	Intrerupator automat ABDT32 C16 30mA	buc	2,000	78,00	156,00
					0,00	0,00
84	5550087-07	Dulap de distributie ЩРВ-24-1 36 YXJI3 IP31,405x320x120 (1PDV)	buc	1,000	1 800,00	1 800,00
					0,00	0,00
85	555-100011-5	Intrerupator de sarcina BH32/3/63, 63A	buc	1,000	78,00	78,00
					0,00	0,00
86	5550237-9	Intrerupator automat 1P 6A, BA47-29/1P/C6A	buc	3,000	78,00	234,00
					0,00	0,00
87	5550237-4	Intrerupator automat 1P 2A, BA47-29/1P/C2A	buc	12,000	78,00	936,00
					0,00	0,00
88	555000260	Declansator independent PH-47	buc	1,000	84,00	84,00
					0,00	0,00
89	3340010-08	Sursa de alimentare SinPro 1200-S510	buc	1,000	540,00	540,00
					0,00	0,00
90	33411242-2	Lustra de tip clasic perioada sec.19 cu LED W (IP44) Lustra (IP44)	buc	9,000	658,00	5 922,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
91	3340025-17	Corp de iluminat de avarie cu acumulator "EXIT" LYRA 4233-8	buc	8,000	187,00	1 496,00
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			17 648,00
		Итого Capitolul 2. Utilaj В том числе зарплата				17 648,00

		Total	lei	171 644,41
		Asigurari medicale si sociale	24 %	8 690,36
		Cheltuieli de transport	3 %	3 510,92
		Cheltuieli de regie	6 %	11 030,74
		Total		194 876,43
		Beneficiu de deviz	3 %	5 846,29
		TVA	20 %	40 144,54
				240 867,26
		Итого по смете: В том числе зарплата		36 209,82

Составил

_____ (должность, подпись, фамилия , отчество)

Проверил

_____ (должность, подпись, фамилия , отчество)