

Scoala sportiva or.Orhei

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL**Reparatia acoperisului****Valoarea de deviz 350 605,99 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	470,6000	36,30 36,00	17 083,15 16 942,00
2	RpCH32B	Desfacerea elementelor de acoperis - astereala	m2	470,6000	20,55 19,50	9 671,10 9 177,00
3	CE27A	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	196,1000	193,38 57,50	37 921,38 11 275,50
4	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	470,6000	56,70 14,75	26 681,57 6 941,50
5	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,5 m	m2	49,2000	511,48 203,00	25 165,03 9 987,50
6	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	1,0000	1 541,65 330,00	1 541,65 330,00
7	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice	m2	49,2000	75,57 50,00	3 718,00 2 460,00

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul				
8	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe	m3	8,2000	34,72 8,48	284,72 69,50
9	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3	8,2000	229,55 42,50	1 882,30 348,50
10	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	470,6000	22,05 12,50	10 376,00 5 882,50
11	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	470,6000	200,14 57,50	94 183,95 27 059,50
12	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada	kg	82,0000	31,47 10,50	2 580,43 861,00
13	CE19B	Jgheaburi semirotunde, cu D=15 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	83,0000	149,57 42,50	12 413,91 3 527,50
14	CE21B	Burlane rotunde, cu D=12,3 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	48,0000	108,89 52,50	5 226,57 2 520,00
15	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t	9,0000	64,44 0,00	580,00 0,00
16	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina	m2	137,0000	39,76 37,50	5 447,65 5 137,50

1	2	3	4	5	6	7
		la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie				

		Total	lei	254 757,41
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	23 066,89
		Total	100,00 +	277 824,30
		Transportarea materialelor	2,00 %	3 001,97
		Total	100,00 +	280 826,27
		Cheltuieli de regie	2,00 %	5 616,53
		Total	100,00 +	286 442,80
		Beneficiu	2,00 %	5 728,86
		Total	100,00 +	292 171,66
		TVA	20,00 %	58 434,33
		Total deviz:		350 605,99
		Inclisiv salariu		102 519,50

Intocmit

Verificat



Obiect Scoala sportiva or.Orhei

Investitor Consiliul Raional Orhei


Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			36,30 36,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	50,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	50,00	18,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
2	RpCH32B	Desfacerea elementelor de acoperis - astereala	m2			20,55 19,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	50,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	50,00	5,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	15,00	1,05
3	CE27A	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			193,38 57,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,9000	50,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,0110	2 917,00	32,13
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0040	2 917,00	11,60
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0110	2 917,00	32,13
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0040	2 917,00	11,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	15,22	2,28
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0000	20,00	0,00
	2874115850000	Buloane M 20	buc	3,5000	2,67	9,34
	2874115840601	Piulita M20	buc	3,5000	1,69	5,91
	2874125881229	Saiba plata M 20	kg	0,1400	2,35	0,33
	2874115802561	Surub M 12	buc	5,0000	4,41	22,05
	2874115840479	Piulita M12	buc	5,0000	0,48	2,40
	2874125881265	Saibe uzuale plate M 12	kg	0,1600	35,26	5,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
4	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			56,70 14,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	50,00	11,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	50,00	3,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0136	2 917,00	39,67
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	15,22	1,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
5	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,5 m	m2			511,48 203,00
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	50,00	3,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	3,7000	50,00	185,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0400	2 917,00	116,80
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0400	2 917,00	116,80
	20301129470001	Pervaz de rasinoase	m	5,0000	13,67	68,35
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4000	15,22	6,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
6	CE42A	Executarea lucarnelor	buc			1 541,65 330,00

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	50,00	298,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	50,00	31,50
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	12,30	49,20
	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	8,50	8,50
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	2 917,00	175,02
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	2 917,00	175,02
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	2 917,00	291,70
	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	900,00	450,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	15,22	21,31
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	350,00	38,50
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	15,00	2,40
7	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			75,57 50,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	50,00	50,00
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	64,58	11,63
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	36,67	4,40
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	27,47	3,29
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	25,00	4,25
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
8	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe	m3			34,72 8,48
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700	50,00	8,48
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500	18,90	25,51
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	350,00	0,43
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	250,00	0,30
9	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3			229,55 42,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	50,00	42,50
	1212121212121	apa	m3	0,2300	0,00	0,00
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	18,90	32,13
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	18,90	126,63
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	18,90	0,23
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	16,13	16,13
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	350,00	1,71
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	120,00	7,17
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	250,00	3,05
10	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			22,05 12,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	7,83	9,27
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
11	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			200,14 57,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	50,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	95,00	114,71
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	25,00	13,13
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,48	4,54
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	67,14	7,05
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	35,00	1,47
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	18,90	0,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	15,00	0,75
12	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada	kg			31,47 10,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	20,00	20,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	39,17	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	64,58	0,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,35	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	5,00	0,10
13	CE19B	Jgheaburi semirotonde, cu D=15 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m			149,57 42,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7000	50,00	35,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,5000	25,00	38,63
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,2300	12,00	2,84
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,5000	36,00	55,62
	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	0,2450	12,00	3,03
	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,0500	60,00	3,09
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0600	60,00	3,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
14	CE21B	Burlane rotunde, cu D=12,3 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m			108,89 52,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,8500	50,00	42,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,7000	25,00	43,35
	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane	buc	0,6000	14,00	8,57
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0700	60,00	4,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,18
15	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t			64,44 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,2580	250,00	64,44
16	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulare pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			39,76 37,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	2 917,00	0,85
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	2 917,00	0,85
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	2 917,00	0,43
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	15,00	0,04
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	15,00	0,09

APROBAT:



Intocmit

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Deviz local de resurse**Reparatia acoperisului****Valoarea de deviz 350 605,99 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	2,95	50,00	147,50
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	678,39	50,00	33 919,50
3.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,97	50,00	298,50
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	94,12	50,00	4 706,00
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	49,20	50,00	2 460,00
6.	7212030022700	Sudor	h-om	0,82	50,00	41,00
7.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	691,86	50,00	34 593,00
8.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	15,58	50,00	779,00
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	503,14	50,00	25 157,00
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	8,36	50,00	418,00
		Total manopera				102 519,50

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,64	5,00	8,20
2.	1212121212121	apa	m3	1,89	0,00	0,00
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,46	20,00	49,20
4.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,78	2 917,00	2 275,26
5.	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,06	2 917,00	175,02
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	6,40	2 917,00	18 668,80
7.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	1,97	2 917,00	5 746,49
8.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,04	2 917,00	116,68
9.	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,06	2 917,00	175,02
10.	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,10	2 917,00	291,70
11.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,78	2 917,00	2 275,26
12.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	4,13	2 917,00	12 047,21
13.	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,04	2 917,00	116,68
14.	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	2,16	2 917,00	6 300,72
15.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,02	2 917,00	58,34
16.	20301129470001	Pervaz de rasinoase	m	246,00	13,67	3 362,82
17.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	13,94	18,90	263,47
18.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	8,20	16,13	132,27

19.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,10	18,90	1,89
20.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	8,86	64,58	572,18
21.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,82	64,58	52,96
22.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	54,94	18,90	1 038,37
23.	2430226100700	Grund alchidic	kg	5,90	36,67	216,35
24.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	8,36	25,00	209,00
25.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	5,90	27,47	162,07
26.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	11,07	18,90	209,22
27.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	24,71	18,90	467,02
28.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	49,41	67,14	3 317,39
29.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,64	1,35	2,21
30.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	24,60	2,00	49,20
31.	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,50	900,00	450,00
32.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	557,43	7,83	4 364,68
33.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	247,07	25,00	6 176,75
34.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	211,47	25,00	5 286,75
35.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	568,25	95,00	53 983,75
36.	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	20,95	12,00	251,40
37.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	19,77	35,00	691,95
38.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	19,66	12,00	235,92
39.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	8,56	60,00	513,60
40.	2744137311238	Cositor aliaj	kg	4,27	60,00	256,20
41.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	82,00	20,00	1 640,00
42.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,41	15,00	6,15
43.	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,00	12,30	49,20
44.	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,00	8,50	8,50
45.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	105,56	15,22	1 606,62
46.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,41	39,17	16,06
47.	2874115802561	Surub M 12	buc	980,50	4,41	4 324,01
48.	2874115840479	Piulita M12	buc	980,50	0,48	470,64
49.	2874115840601	Piulita M20	buc	686,35	1,69	1 159,93
50.	2874115850000	Buloane M 20	buc	686,35	2,67	1 832,55
51.	2874125881229	Saiba plata M 20	kg	27,45	2,35	64,51
52.	2874125881265	Saibe uzuale plate M 12	kg	31,38	35,26	1 106,46
53.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,40	15,22	21,31
54.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	128,24	36,00	4 616,64
55.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,00	20,00	0,00
56.	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane	buc	29,38	14,00	411,32
57.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	4 447,17	0,48	2 134,64
58.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	5 816,62	0,01	58,17
59.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,66	0,00	0,00
Total materiale de constructii						150 098,71

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,05	350,00	17,50
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,11	350,00	38,50
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	32,94	15,00	494,10
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	9,41	15,00	141,15
5.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,82	15,00	12,30
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	51,13	15,00	766,95
7.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,49	120,00	58,80
8.	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,16	15,00	2,40

9.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	2,43	250,00	607,50
		Total utilaje de construcții				2 139,20

Total	lei	254 757,41
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	23 066,89
Total	100,00 +	277 824,30
Transportarea materialelor	2,00 %	3 001,97
Total	100,00 +	280 826,27
Cheltuieli de regie	2,00 %	5 616,53
Total	100,00 +	286 442,80
Beneficiu	2,00 %	5 728,86
Total	100,00 +	292 171,66
TVA	20,00 %	58 434,33

Total deviz: **350 605,99**

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)