

Lucrări de reparație capitală a casei de cultură din s.Cuhurești de Jos, raionul Florești

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 03-03-05

Valoarea de deviz 380 329,38 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de finisare				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	98,000	12,49 11,34	1 224,02 1 111,32
2	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	172,000	216,35 92,40	37 212,20 15 892,80
3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	248,000	75,27 51,24	18 665,97 12 707,52
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	248,000	5,11 1,26	1 267,28 312,48
5	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	248,000	14,60 12,60	3 621,30 3 124,80
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	248,000	38,42 23,10	9 527,66 5 728,80
		Total Lucrari de finisare				71 518,43

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				38 877,72
		2. Pardoseli				
7	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	124,000	10,41 9,24	1 290,84 1 145,76
8	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	18,000	381,30 71,40	6 863,40 1 285,20
9	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	124,000	59,59 29,40	7 389,16 3 645,60
10	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	124,000	260,07 105,00	32 248,68 13 020,00
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				47 792,08 19 096,56
		3. Acoperis				
11	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	514,000	30,64 30,24	15 748,96 15 543,36
12	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0,0084 se iau dupa proiect.	m2	30,000	42,65 12,39	1 279,50 371,70
13	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	514,000	171,76 48,30	88 283,35 24 826,20
14	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple	m2	32,000	28,81 10,71	922,05 342,72
15	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	32,000	34,95 25,20	1 118,40 806,40
		Total Acoperis				107 352,26

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				41 890,38
		4. Electricitate				
16	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, VVGng 3*1,5	m	84,000	14,82 2,94	1 244,88 246,96
17	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 3*25 mmp	m	64,000	15,12 3,78	967,80 241,92
18	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat LED tip CIO 40 W,	buc	16,000	349,64 46,20	5 594,24 739,20
19	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	8,000	63,15 13,02	505,16 104,16
20	RpEE14C	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana cu IED- simbol 0146A	buc	2,000	51,49 18,48	102,99 36,96
		Total Electricitate Inclusiv salariu				8 415,07 1 369,20
		5. Ferestre si usi				
21	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	4,800	1 075,15 30,66	5 160,72 147,17
22	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,400	57,68 3,78	138,43 9,07
23	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	2,800	58,10 4,20	162,68 11,76
24	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	9,600	1 290,15 38,22	12 385,44 366,91

1	2	3	4	5	6	7
		Total Ferestre si usi Inclusiv salariu				17 847,27 534,91

		Total	lei	252 925,11
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	22 897,97
		Cheltuieli de transport	6,00 %	8 939,86
		Cheltuieli de regie	5,00 %	14 238,15
		Beneficiu de deviz	6,00 %	17 940,07
		Total	100,00 +	316 941,16
		TVA	20,00 %	63 388,22
		Total deviz: Inclusiv salariu		380 329,38 101 768,77

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)