

Lucrari de reparatie scarilor la Edificiul Cladirii Consiliului Raional Cahul

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-2

Valoarea de deviz 343 995,38 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел				
1	RpCL22C	Desfacerea scarilor din placi marmura, mozaic sau prefabricate	m	62,80	48,73 48,43	3 060,52 3 041,68
2	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	1,50	512,54 510,29	768,81 765,44
3	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu runde sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (INOX FARA PRET)	m	29,20	57,06 51,89	1 666,12 1 515,30
4	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	3,00	959,70 265,24	2 879,09 795,71
5	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	24,00	325,76 98,02	7 818,29 2 352,53

1	2	3	4	5	6	7
6	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	77,80	73,08 40,36	5 685,78 3 140,16
7	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	77,80	1 186,62 110,07	92 318,88 8 563,67
8	CG19A	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu straiaturi	m2	77,88	1 213,79 158,56	94 529,59 12 349,04
9	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (INOX FARA PRET)	m	29,20	57,06 51,89	1 666,12 1 515,30
10	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	3,20	7,68 0,00	24,58 0,00
		Total Раздел Inclusiv salariu				210 417,77 34 038,84

	Total	lei	210 417,77
	CNAM	24,00 %	8 169,32
	Cheltuieli de transport	10,00 %	17 602,10
	Cheltuieli de regie	14,50 %	34 247,43
	Beneficiu de deviz	6,00 %	16 226,20
	Total	100,00 +	286 662,82
	TVA	20,00 %	57 332,56
	Total deviz: Inclusiv salariu		343 995,38 34 038,84

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

