

Antreprenor: IM PRO EX 2005 SRL Plamadeala Pavel

Investitor: Comitetul Executiv al Gagauziei

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 61.1

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную)	m3			69
1.1.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,19000	57,66	69
1.2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu Обрат.засыпка грунт вручную	m3			18
1.2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31000	57,66	18
1.3	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой)	m3			45
1.3.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10000	19,00	2
1.3.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,75000	57,66	43
1.4	CA09A	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat in instalatii centralizate (Укладка бутобетона класса C5/4(Вс5/Вс75) в фундаменты, цоколи, подпорные стены, приготовление бетона на центрелизованном оборудовании)	m3			1 125
1.4.1	2663102100921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,82000	965,00	791
1.4.2	1421102200446	Bolovani de riu	m3	0,50000	200,00	100
1.4.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,10000	19,00	2
1.4.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,70000	57,66	213
1.4.5	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,40000	45,00	18
1.5	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (Hidroizolatia orizontala mortar ciment-nisip т.20мм)	m2			34
1.5.1	2664102102018	Mortar	m3	0,02000	950,00	19
1.5.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,25000	57,66	14
1.5.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01200	10,00	0
1.6	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasic Монолит. ж/б пояс В-15	m3			1 455
1.6.1	2663102100000	Beton B15	m3	1,02500	965,00	989
1.6.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,00000	0,00	0
1.6.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,15000	19,00	3
1.6.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,85000	57,66	280
1.6.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45000	57,66	26
1.6.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60000	45,00	27
1.6.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,28000	360,00	101
1.7	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура диаметром до 8мм)	kg			19
1.7.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,02500	12,00	12
1.7.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.7.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,28000	0,10	0
1.7.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,09500	57,66	5
1.7.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00400	57,66	0
1.7.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,00100	360,00	0
1.8	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la	kg			15

		inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура диаметром более 8мм)				4
1.8.1	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,02500	10,50	11
1.8.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.8.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,28000	0,10	0
1.8.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,06500	57,66	4
1.8.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00500	57,66	0
1.8.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,00100	360,00	0
1.9	CB02A	Cofraje din panouri refozabile, cu asteriale din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			96 69
1.9.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,00500	35,26	0
1.9.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30000	0,50	0
1.9.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30000	1,00	0
1.9.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03000	18,46	1
1.9.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05000	16,00	1
1.9.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08000	15,00	1
1.9.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,10000	75,24	8
1.9.8	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00350	3 275,00	11
1.9.9	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00050	3 275,00	2
1.9.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,12000	28,46	3
1.9.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	57,66	9
1.9.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,05000	57,66	61
1.10	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Котельцовая простая кладка стен, высотой до 4 м)	m3			1 018 214
1.10.1	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,90000	550,00	495
1.10.2	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,00000	3,50	11
1.10.3	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,07000	950,00	67
1.10.4	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,10000	950,00	95
1.10.5	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00050	3 275,00	2
1.10.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,10000	19,00	2
1.10.7	7122050013400	Zidar	h-om	3,09000	57,66	178
1.10.8	9310060019930	Muncitor	h-om	0,63000	57,66	36
1.10.9	2922140007000	Macara	h-ut	0,37000	360,00	133
1.11	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. CA01 turnarea cu mijloace clasice (Монолит ж/б колонны В-15)	m3			1 455 306
1.11.1	2663102100000	Beton B15	m3	1,02500	965,00	989
1.11.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,00000	0,00	0
1.11.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,15000	19,00	3
1.11.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,85000	57,66	280
1.11.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45000	57,66	26
1.11.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60000	45,00	27
1.11.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,28000	360,00	101
1.12	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура диаметром до 8мм)	kg			19 6
1.12.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,02500	12,00	12
1.12.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.12.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,28000	0,10	0
1.12.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,09500	57,66	5
1.12.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00400	57,66	0
1.12.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,00100	360,00	0
1.13	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура диаметром более 8мм)	kg			15 4
1.13.1	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,02500	10,50	11
1.13.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.13.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,28000	0,10	0
1.13.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,06500	57,66	4
1.13.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00500	57,66	0
1.13.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,00100	360,00	0
1.14	CB02A	Cofraje din panouri refozabile, cu asteriale din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			96 69
1.14.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,00500	35,26	0
1.14.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30000	0,50	0
1.14.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30000	1,00	0
1.14.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03000	18,46	1
1.14.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05000	16,00	1

1.14.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,08000	15,00	1
1.14.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,10000	75,24	8
1.14.8	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,00350	3 275,00	11
1.14.9	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00050	3 275,00	2
1.14.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,12000	28,46	3
1.14.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	57,66	9
1.14.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,05000	57,66	61
1.15	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace classic Монолит пояс В-15)	m3			1 455 306
1.15.1	2663102100000	Beton B15	m3	1,02500	965,00	989
1.15.2	22222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,00000	0,00	0
1.15.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,15000	19,00	3
1.15.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,85000	57,66	280
1.15.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45000	57,66	26
1.15.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60000	45,00	27
1.15.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,28000	360,00	101
1.16	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура диаметром до 8мм)	kg			19 6
1.16.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,02500	12,00	12
1.16.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.16.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,28000	0,10	0
1.16.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,09500	57,66	5
1.16.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00400	57,66	0
1.16.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,00100	360,00	0
1.17	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура диаметром более 8мм)	kg			15 4
1.17.1	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,02500	10,50	11
1.17.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.17.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,28000	0,10	0
1.17.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,06500	57,66	4
1.17.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00500	57,66	0
1.17.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,00100	360,00	0
1.18	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Онaлyбкa)	m2			96 69
1.18.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,00500	35,26	0
1.18.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30000	0,50	0
1.18.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30000	1,00	0
1.18.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03000	18,46	1
1.18.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05000	16,00	1
1.18.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,08000	15,00	1
1.18.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,10000	75,24	8
1.18.8	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,00350	3 275,00	11
1.18.9	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00050	3 275,00	2
1.18.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,12000	28,46	3
1.18.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	57,66	9
1.18.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,05000	57,66	61
1.19	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка армированных перегородок, толщиной 1/4 кирпича, высотой до 4м, кирпич 250x120x65 мм	100 m2			21 056 8 437
1.19.1	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 940,00000	3,50	10 290
1.19.2	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,83000	950,00	789
1.19.3	2710602000080	Armatura A1	kg	60,00000	12,00	720
1.19.4	2873122000750	Piese forjate	kg	2,30000	18,50	43
1.19.5	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00080	3 275,00	3
1.19.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,10000	19,00	2
1.19.7	7122050013400	Zidar	h-om	121,45000	57,66	7 003
1.19.8	9310060019930	Muncitor	h-om	24,87000	57,66	1 434
1.19.9	2922140007000	Macara	h-ut	2,15000	360,00	774
1.20	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка деревянных конструкций кровли с антисептированием)	m3			5 445 1 297
1.20.1	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,50000	45,00	338
1.20.2	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,01000	3 275,00	33
1.20.3	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,93000	3 275,00	3 046
1.20.4	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,12000	3 275,00	393
1.20.5	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,40000	18,50	63
1.20.6	27859	Pastă antiseptică	kg	3,01000	26,48	80

1.20.7	23203226000361	Gudron	kg	2,58000	32,15	83
1.20.8	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,00000	15,00	45
1.20.9	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,45000	6,00	9
1.20.10	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,25000	57,66	1 168
1.20.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,25000	57,66	130
1.20.12	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,15000	360,00	54
1.20.13	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,33000	10,00	3
1.20.14	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,23000	10,00	2
1.21	CE30Aмод	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. обрешетка	m2			19 17
1.21.1	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,00000	3 275,00	0
1.21.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,12000	15,00	2
1.21.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,22500	57,66	13
1.21.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07000	57,66	4
1.21.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03000	10,00	0
1.22	CE30Aмод	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Установка прижимных планок сечением 50*30мм из хвойных досок)	m2			19 17
1.22.1	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,00000	3 275,00	0
1.22.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,12000	15,00	2
1.22.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,22500	57,66	13
1.22.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07000	57,66	4
1.22.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03000	10,00	0
1.23	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита дерев. конструкций)	m3			380 49
1.23.1	4100126202818	Apă	m3	0,23000	19,00	4
1.23.2	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,70000	29,00	49
1.23.3	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,70000	36,45	244
1.23.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,01200	35,60	0
1.23.5	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,00000	16,00	16
1.23.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,85000	57,66	49
1.23.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,00500	360,00	2
1.23.8	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,06000	190,00	11
1.23.9	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,01200	280,00	3
1.24	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Устройство пароизол. по обрешетке - антиконденсальная пленка)	m2			26 14
1.24.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica (anticondens)	m2	1,15000	9,50	11
1.24.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,00000	0,01	0
1.24.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,00000	0,00	0
1.24.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,20000	57,66	12
1.24.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05000	57,66	3
1.24.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	10,00	0
1.25	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (профилиров. лист HC20-1100-0,6)	m2			222 69
1.25.1	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,15000	95,00	109
1.25.2	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,60000	22,50	14
1.25.3	2874125886734	Nituri POP	buc	5,00000	1,00	5
1.25.4	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,00000	2,00	10
1.25.5	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,32500	14,00	5
1.25.6	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,10000	28,94	3
1.25.7	2222222222992	Material marunt (material pt. lipit tabla)	%	5,00000	0,00	0
1.25.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,10000	57,66	63
1.25.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	57,66	6
1.25.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02200	10,00	0
1.26	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка деревянных конструкций перекрытия с антисептированием)	m3			5 445 1 297
1.26.1	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,50000	45,00	338
1.26.2	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,01000	3 275,00	33
1.26.3	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,93000	3 275,00	3 046
1.26.4	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44mm calit II	m3	0,12000	3 275,00	393
1.26.5	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покówki)	kg	3,40000	18,50	63
1.26.6	27859	Pastă antiseptică	kg	3,01000	26,48	80
1.26.7	23203226000361	Gudron	kg	2,58000	32,15	83
1.26.8	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,00000	15,00	45
1.26.9	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,45000	6,00	9

1.26.10	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,25000	57,66	1 168
1.26.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,25000	57,66	130
1.26.12	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,15000	360,00	54
1.26.13	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,33000	10,00	3
1.26.14	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,23000	10,00	2
1.27	CE30Aмод	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. доска для потолка	m2			19 17
1.27.1	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,00000	3 275,00	0
1.27.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,12000	15,00	2
1.27.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,22500	57,66	13
1.27.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07000	57,66	4
1.27.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03000	10,00	0
1.28	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (плиты из базальтовой ваты толщ.100 мм)	m2			171 5
1.28.1	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri, gr.=100mm	m2	1,01000	145,00	146
1.28.2	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,31400	3,00	1
1.28.3	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,53000	9,00	14
1.28.4	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00050	2 506,00	1
1.28.5	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,00000	1,00	1
1.28.6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,09000	57,66	5
1.28.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,00300	10,00	0
1.28.8	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,01000	190,00	2
1.29	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2			26 14
1.29.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,15000	9,50	11
1.29.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,00000	0,01	0
1.29.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,00000	0,00	0
1.29.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,20000	57,66	12
1.29.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05000	57,66	3
1.29.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	10,00	0
1.30	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice (Подвесные потолок пластиков вагонки)	m2			279 133
1.30.1	2670112204050	Placi PFL melaminate (Подвесные потолок пластиков вагонки)	m2	1,05000	110,00	116
1.30.2	2521106718394	Baghete din mase plastice pentru tavane suspendate	m	2,55000	10,50	27
1.30.3	2222222222992	Material marunt (suruburi autofiletante cu cap inecat crestet, prenadez, cuie)	%	2,75000	0,00	0
1.30.4	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05000	57,66	3
1.30.5	7422010060100	Timplar	h-om	2,10000	57,66	121
1.30.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	57,66	9
1.30.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	10,00	0
1.31	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см)	m2			89 69
1.31.1	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,00500	0,00	0
1.31.2	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,01600	0,00	0
1.31.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,15000	1,40	4
1.31.4	2652102100737	Var hidratat	kg	3,60000	3,00	11
1.31.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,02600	180,00	5
1.31.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00600	19,00	0
1.31.7	7122050013400	Zidar	h-om	1,00000	57,66	58
1.31.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	57,66	12
1.31.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00200	10,00	0
1.31.10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00500	50,00	0
1.32	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastr si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилостр и откосов) на клее (сухая смесь), плитка 200 x 200 мм)	m2			238 95
1.32.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,02000	120,00	122
1.32.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,70000	2,50	9
1.32.3	24302261000001	Fuga	kg	0,47000	15,00	7
1.32.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00000	0,10	2
1.32.5	4100126202818	Apă	m3	0,00200	19,00	0
1.32.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,00000	0,00	0
1.32.7	9310060019930	Muncitor	h-om	1,65000	57,66	95
1.32.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01200	10,00	0
1.32.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,01000	50,00	1
1.33	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime	m2			118

		de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Бетонная подготовка)				52
1.33.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,10250	0,00	0
1.33.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,00000	1,40	34
1.33.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,06500	180,00	12
1.33.4	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,06000	300,00	18
1.33.5	4100126202818	Apă	m3	0,03300	19,00	1
1.33.6	7123010010200	Betonist	h-om	0,80000	57,66	46
1.33.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	57,66	6
1.33.8	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,00200	300,00	1
1.33.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10000	10,00	1
1.33.10	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,00600	24,00	0
1.34	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			67 40
1.34.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,03300	0,00	0
1.34.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00000	1,40	18
1.34.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,04200	180,00	8
1.34.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01000	19,00	0
1.34.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60000	57,66	35
1.34.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	57,66	6
1.34.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03000	10,00	0
1.34.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01200	50,00	1
1.35	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2			215 68
1.35.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03000	120,00	124
1.35.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,70000	2,50	12
1.35.3	24302261000001	Fuga	kg	0,46000	15,00	7
1.35.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00000	0,10	2
1.35.5	4100126202818	Apă	m3	0,00200	19,00	0
1.35.6	222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,00000	0,00	0
1.35.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,18000	57,66	68
1.35.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00140	10,00	0
1.35.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,01250	50,00	1
1.35.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,06300	10,00	1
1.36	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			1 197 42
1.36.1	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,00000	1 100,00	1 100
1.36.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00000	0,75	3
1.36.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,47000	98,00	46
1.36.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,16500	18,00	3
1.36.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,40000	2,00	1
1.36.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,80000	1,98	2
1.36.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,66000	57,66	38
1.36.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07000	57,66	4
1.36.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	10,00	0
1.37	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			1 555 47
1.37.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,00000	1 450,00	1 450
1.37.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00000	0,75	3
1.37.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50000	98,00	49
1.37.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,17500	18,00	3
1.37.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,60000	2,00	1
1.37.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00000	1,98	2
1.37.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73000	57,66	42
1.37.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	57,66	5
1.37.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	10,00	0
1.38	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Перегородка с дверью)	m2			1 555 47
1.38.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,00000	1 450,00	1 450

1.38.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00000	0,75	3
1.38.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50000	98,00	49
1.38.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,17500	18,00	3
1.38.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,60000	2,00	1
1.38.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00000	1,98	2
1.38.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73000	57,66	42
1.38.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	57,66	5
1.38.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	10,00	0
1.39	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			119 98
1.39.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,50000	1,40	15
1.39.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03000	180,00	5
1.39.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00700	19,00	0
1.39.4	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,02400	0,00	0
1.39.5	7122050013400	Zidar	h-om	1,40000	57,66	81
1.39.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30000	57,66	17
1.39.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00400	10,00	0
1.39.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00800	50,00	0
1.40	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2			121 70
1.40.1	26531021008311	Tink	kg	2,30000	22,14	51
1.40.2	4100126202818	Apă	m3	0,00400	19,00	0
1.40.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22000	57,66	70
1.40.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,00600	10,00	0
1.41	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: разм. 400 x 400 мм) цоколь	m2			392 167
1.41.1	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,02000	200,00	204
1.41.2	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,40000	2,50	11
1.41.3	24302261000001	Fuga	kg	0,43000	15,00	6
1.41.4	4100126202818	Apă	m3	0,00200	19,00	0
1.41.5	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,00000	0,00	0
1.41.6	9310060019930	Muncitor	h-om	2,90000	57,66	167
1.41.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02530	10,00	0
1.41.8	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,01100	50,00	1
1.41.9	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,07300	10,00	1
1.42	CA09A	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat in instalatii centralizate (Укладка бутобетона класса C5/4(Вс5/Вс75) в ступени и пандус)	m3			1 200 213
1.42.1	2663102100921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,82000	965,00	791
1.42.2	1421102200446	Bolovani de riu	m3	0,50000	350,00	175
1.42.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,10000	19,00	2
1.42.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,70000	57,66	213
1.42.5	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,40000	45,00	18
1.43	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керам. плиток на клее (сухая смесь) разм.: до 300 x 300 мм) ступени и пандус	m2			215 68
1.43.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03000	120,00	124
1.43.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,70000	2,50	12
1.43.3	24302261000001	Fuga	kg	0,46000	15,00	7
1.43.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00000	0,10	2
1.43.5	4100126202818	Apă	m3	0,00200	19,00	0
1.43.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,00000	0,00	0
1.43.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,18000	57,66	68
1.43.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00140	10,00	0
1.43.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,01250	50,00	1
1.43.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,06300	10,00	1

APROBAT:

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Comitetul Executiv al Gagauziei

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Antreprenor: IM PRO EX 2005 SRL Plamadeala Pavel

Investitor: Comitetul Executiv al Gagauziei

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 61.2

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 15 mm (Прокладка полипропиленовых труб со сварными стыками в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 15 мм) вода холодная	m			33 19
1.1.1	2521216717050	Teava PPR, d=15mm	m	1,02000	9,20	9
1.1.2	2523156719430	Cot PPR, d=15mm	buc	0,08000	2,00	0
1.1.3	2523156719450	Teu PPR, d=15mm	buc	0,71000	2,30	2
1.1.4	2523156719400	Mufa PPR, d=15mm	buc	0,07000	2,20	0
1.1.5	2523156719460	Reductie PPR, d=15mm	buc	0,11000	3,00	0
1.1.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02000	5,41	0
1.1.7	3220137315778	Decapant	kg	0,00600	26,14	0
1.1.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,33000	57,66	19
1.1.9	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,02190	100,00	2
1.2	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 15 mm (Прокладка полипропиленовых труб со сварными стыками в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 15 мм) горячая вода	m			33 19
1.2.1	2521216717050	Teava PPR, d=15mm	m	1,02000	9,20	9
1.2.2	2523156719430	Cot PPR, d=15mm	buc	0,08000	2,00	0
1.2.3	2523156719450	Teu PPR, d=15mm	buc	0,71000	2,30	2
1.2.4	2523156719400	Mufa PPR, d=15mm	buc	0,07000	2,20	0
1.2.5	2523156719460	Reductie PPR, d=15mm	buc	0,11000	3,00	0
1.2.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02000	5,41	0
1.2.7	3220137315778	Decapant	kg	0,00600	26,14	0
1.2.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,33000	57,66	19
1.2.9	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,02190	100,00	2
1.3	SA37A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1/2" (Стальные или пластиковые крепления для водопроводных и газопровых труб, диаметром 1/2 ", жестко заделанные) клипсы спаренные	buc			24 14
1.3.1	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1/2"	buc	1,00000	9,00	9
1.3.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,00500	12,35	0
1.3.3	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31000	1,40	0
1.3.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00120	180,00	0
1.3.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,00100	19,00	0
1.3.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25000	57,66	14
1.4	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или рукомойника, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")	buc			656 95
1.4.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00000	450,00	450
1.4.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00000	55,20	110
1.4.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,65000	57,66	95
1.5	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Установка кранов полуоборотных диаметр 1/2")	buc			182 61
1.5.1	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00000	65,42	65
1.5.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,00000	55,20	55
1.5.3	2222222222992	Material marunt (cinepa, fuior, ulei de in etc)	%	0,50000	0,00	0
1.5.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,05000	57,66	61
1.6	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Установка умывальников со сливной	buc			999

		пластиковой трубой, установленный на ножке)				110
1.6.1	2622102438000	Lavoar	buc	1,01000	490,00	495
1.6.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00000	75,46	75
1.6.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00000	40,56	41
1.6.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,30000	13,75	4
1.6.5	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,01000	254,00	257
1.6.6	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,00000	0,00	0
1.6.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,90000	57,66	110
1.7	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat (Унитаз напольный, восточный (турецкий), полностью укомплектованный. из эмалированного чугуна, санфарфора и т.д., овального или прямоугольного типа, утопленный)	buc			1 853 254
1.7.1	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	1,00000	800,00	800
1.7.2	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	1,00000	100,00	100
1.7.3	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,00000	250,00	250
1.7.4	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,00000	68,00	68
1.7.5	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,00000	85,40	85
1.7.6	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,30000	13,75	32
1.7.7	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,00000	62,50	63
1.7.8	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,00000	45,00	45
1.7.9	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,00000	60,00	60
1.7.10	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,00000	65,00	65
1.7.11	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	2,00000	0,00	0
1.7.12	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,40000	57,66	254
1.8	SC09B	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din beton (Писсуар из санфарфора, установленный на бетонные стены)	buc			1 033 130
1.8.1	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	1,01000	750,00	758
1.8.2	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	1,00000	65,00	65
1.8.3	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1,00000	55,20	55
1.8.4	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,60000	13,75	8
1.8.5	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	2,00000	0,00	0
1.8.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,25000	57,66	130
1.9	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)	m			62 18
1.9.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare, d=110mm	m	1,03000	42,00	43
1.9.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01500	16,42	0
1.9.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01500	5,41	0
1.9.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,32000	57,66	18
1.10	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (простые ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 110 мм) уголок Ф100мм	buc			46 18
1.10.1	2523156721015	Cot din material plastic pentru canalizare, d=110mm	buc	1,00000	26,00	26
1.10.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,07000	16,42	1
1.10.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03000	5,41	0
1.10.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,32000	57,66	18
1.11	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m			43 14
1.11.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare, d=50mm	m	1,03000	28,00	29
1.11.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,00400	16,42	0
1.11.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01200	5,41	0
1.11.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25000	57,66	14
1.12	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (простые ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм) уголок Ф50мм	buc			33 14
1.12.1	2523156721015	Cot din material plastic pentru canalizare, d=50mm	buc	1,00000	18,00	18
1.12.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,02000	16,42	0
1.12.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02400	5,41	0
1.12.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25000	57,66	14

1.13	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (двойные ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм) переход от 50 на 100 mm	buc			65 17
1.13.1	2523156721038	Trecere din material plastic pentru canalizare, d=100x50mm	buc	1,00000	48,00	48
1.13.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,03000	16,42	0
1.13.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03600	5,41	0
1.13.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,29000	57,66	17
1.14	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Половой трап полипропилен , 50 мм)	buc			100 14
1.14.1	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena. d=50mm	buc	1,00000	85,00	85
1.14.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,00350	16,42	0
1.14.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01000	5,41	0
1.14.4	222222222992	Material marunt (ciment, nisip, apa etc)	%	1,00000	0,00	0
1.14.5	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25000	57,66	14
1.15	IzH18B	Izolarea pieselor speciale cu carcase demontabile din tabla zincata de 0,8 mm grosime, prevazute cu material termoizolant din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, avind grosimea de 60 mm, la suprafata carcasei pina la 0,50 m2, inclusiv format complicat изоляция	m2			719 275
1.15.1	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte, gr.=60mm	m2	1,03000	68,00	70
1.15.2	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,37400	22,50	8
1.15.3	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	8,47600	22,50	191
1.15.4	2710403707842	Banda din otel 1/2T 1 x 20 mm	kg	0,45600	22,00	10
1.15.5	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,05000	22,50	1
1.15.6	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,02800	16,75	0
1.15.7	2430226102885	Chit Romtix 1502 - Snur-	kg	0,60000	22,50	14
1.15.8	2811236312041	BRATARA CATARAMA MARE	buc	10,00000	15,00	150
1.15.9	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,04000	57,66	2
1.15.10	7213050013100	Tinichiu	h-om	4,73000	57,66	273

Devizul: Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm (Водомеры для холодной и горячей воды, d. 15-25 мм)	buc			14 14
2.1.1	3320634625000	Contor de apa (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
2.1.2	222222222992	Material marunt (fuior cinepa, grund miniu etc)	%	1,00000	0,00	0
2.1.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25000	57,66	14
2.2	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Сушилка для рук)	buc			22 20
2.2.1	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
2.2.2	1109091	Dibluri	buc	2,00000	1,00	2
2.2.3	222222222992	Material marunt (aracet, holtzsuruburi)	%	2,00000	0,00	0
2.2.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,35000	57,66	20

Devizul: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
3.1	Pret de piata	Contor de apa d.15-25mm	buc			1 630 0
3.2	Pret de piata	Сушилка для рук	buc			907 0

APROBAT:

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Comitetul Executiv al Gagauziei

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Antreprenor: IM PRO EX 2005 SRL Plamadeala Pavel

Investitor: Comitetul Executiv al Gagauziei

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 61.3

Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1	08-03-572-8	Монтаж щита ЩРв-ПМ-12	buc			429
						134
1.1.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,30000	36,00	11
1.1.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,17000	45,00	8
1.1.3	1019852	Vopsea	kg	0,03000	41,20	1
1.1.4	2019408	Construcții din oțel individuale, grilaje sudate, masa până la 0,1 t	t	0,01000	16 000,00	160
1.1.5	1	Muncitor	h-om	2,32000	57,66	134
1.1.6	21102	Macara pe șasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-ut	0,10000	360,00	36
1.1.7	40502	Instalații pentru sudare manuală cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,55000	100,00	55
1.1.8	400002	Automobile cu bord, tonaj până la 8 t	h-ut	0,10000	250,00	25
1.2	08-03-526-1	Монтаж автоматического выключателя (~1), 6А, 230В (В) ВА47-29 1Р 6А (В)	buc			248
						90
1.2.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,07000	36,00	3
1.2.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,00100	12,00	0
1.2.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,04900	45,00	2
1.2.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,22000	6,00	7
1.2.5	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,01400	75,00	1
1.2.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22000	7,00	9
1.2.7	1019760	Lac de electroizolație "318"	kg	0,00600	33,40	0
1.2.8	1019852	Vopsea	kg	0,03600	41,20	1
1.2.9	2019408	Construcții din oțel individuale, grilaje sudate, masa până la 0,1 t	t	0,00100	16 000,00	16
1.2.10	05009062	Papuci de cablu	buc	6,10000	16,00	98
1.2.11	5009081	Puncte de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00000	5,00	5
1.2.12	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,02000	10,00	0
1.2.13	05009619	Ațe de cusut	kg	0,00100	21,60	0
1.2.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,00600	19,25	0
1.2.15	5440089	Banda adezivă izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", lățime 20-30 mm, grosime de la 0,14 până la 0,19 mm inclusiv	kg	0,01200	75,00	1
1.2.16	1	Muncitor	h-om	1,56000	57,66	90
1.2.17	21102	Macara pe șasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00200	360,00	1
1.2.18	40502	Instalații pentru sudare manuală cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13000	100,00	13
1.2.19	330206	Mășini de găurit electrice	h-ut	0,04000	10,00	0
1.2.20	400002	Automobile cu bord, tonaj până la 8 t	h-ut	0,00200	250,00	1
1.3	08-02-412-1	Прокладка провода ПВ1 1*1,5мм2 первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5	100 m			390
						323
1.3.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00040	17 500,00	7
1.3.2	1019852	Vopsea	kg	0,02000	41,20	1
1.3.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31000	75,00	23
1.3.4	5009056	Capace de izolație	10 buc	0,80000	6,00	5
1.3.5	050090611	Fisa de izolație	buc	12,20000	1,00	12
1.3.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05000	10,00	1
1.3.7	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,02000	10,00	0
1.3.8	5440089	Banda adezivă izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", lățime 20-30 mm, grosime de la 0,14 până la 0,19 mm inclusiv	kg	0,16000	75,00	12
1.3.9	1	Muncitor	h-om	5,61000	57,66	323
1.3.10	21102	Macara pe șasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01000	360,00	4
1.3.11	400002	Automobile cu bord, tonaj până la 8 t	h-ut	0,01000	250,00	3
1.4	08-02-412-9	Прокладка провода ПВ1 1*2,5мм2 каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке,	100 m			197

		суммарное сечение, мм2, до: 6				132
1.4.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00060	17 500,00	11
1.4.2	1019852	Vopsea	kg	0,02000	41,20	1
1.4.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31000	75,00	23
1.4.4	050090611	Fisa de izolație	buc	12,20000	1,00	12
1.4.5	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,02000	10,00	0
1.4.6	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,16000	75,00	12
1.4.7	1	Muncitor	h-om	2,29000	57,66	132
1.4.8	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01000	360,00	4
1.4.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01000	250,00	3
1.5	590-1002	Провод ПВ1-066 1x1.5mm2	m			2 0
1.6	590-1003	Провод ПВ1-0,66 1x2.5mm2	m			3 0
1.7	08-02-409-1	Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, 25 мм	100 m			2 820 1 372
1.7.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00210	18 000,00	38
1.7.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,96000	36,00	35
1.7.3	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	13,40000	6,00	80
1.7.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,40000	7,00	94
1.7.5	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,20000	29,13	6
1.7.6	5009030	Flanșe	10 buc	1,00000	5,00	5
1.7.7	05009031	Scoabe	10 buc	6,70000	10,00	67
1.7.8	050090611	Fisa de izolație	buc	18,00000	1,00	18
1.7.9	5009070	Racordari	10 buc	1,80000	5,00	9
1.7.10	1	Muncitor	h-om	23,80000	57,66	1 372
1.7.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,11000	360,00	40
1.7.12	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,80000	45,00	711
1.7.13	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,70000	100,00	270
1.7.14	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,84000	10,00	48
1.7.15	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11000	250,00	28
1.8	Pret de piata	Труба полиэтиленовая гофрированная Д=25мм	m			3 0
1.9	08-03-593-7	Монтаж светильника- потолочный (1Р 54) двухламповый с люминисцентными лампами 36Вт	100 buc			10 032 5 628
1.9.1	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	45 000,00	138
1.9.2	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	4,08000	75,00	306
1.9.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,04000	75,00	153
1.9.4	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,02000	75,00	77
1.9.5	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,31000	75,00	23
1.9.6	1	Muncitor	h-om	97,60000	57,66	5 628
1.9.7	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,69000	360,00	608
1.9.8	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	53,80000	45,00	2 421
1.9.9	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,60000	10,00	256
1.9.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,69000	250,00	423
1.10	цена поставщика	Светильник ARG TIC 236	buc			950 0
1.11	08-03-591-2	Установка выключателя 1Р20 6А одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc			1 994 1 857
1.11.1	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 501,23	11
1.11.2	050090611	Fisa de izolație	buc	102,00000	1,00	102
1.11.3	1	Muncitor	h-om	32,20000	57,66	1 857
1.11.4	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04000	360,00	14
1.11.5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04000	250,00	10
1.12	цена поставщика	Выключатель одноклавишный 1Р20 6А для скрытой проводки	buc			45 0
1.13	08-03-591-9	Установка розетки штепсельной одноместной 250В 16А с заземляющим контактом 1Р20 для скрытой проводки	100 buc			2 433 2 197
1.13.1	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 501,23	11
1.13.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	1,50000	45,00	68

1.13.3	050090611	Fisa de izolație	buc	102,00000	1,00	102
1.13.4	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,42000	75,00	32
1.13.5	1	Muncitor	h-om	38,10000	57,66	2 197
1.13.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04000	360,00	14
1.13.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04000	250,00	10
1.14	цена поставщика	Розетка с заземляющим контактом одностная 1Р20	buc			40
						0
1.15	08-03-572-8	Монтаж щита ЩРв-ПМ-12	buc			429
						134
1.15.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,30000	36,00	11
1.15.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,17000	45,00	8
1.15.3	1019852	Vopsea	kg	0,03000	41,20	1
1.15.4	2019408	Construcții din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,01000	16 000,00	160
1.15.5	1	Muncitor	h-om	2,32000	57,66	134
1.15.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,10000	360,00	36
1.15.7	40502	Instalații pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,55000	100,00	55
1.15.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,10000	250,00	25

Devizul: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1	цена поставщика	Автомат. выключатель ВА47-29 1Р 16А(С)	buc			25
						0
2.2	цена поставщика	Электрорадиатор	buc			1 250
						0
2.3	цена поставщика	Щит ЩРв-ПМ-12	buc			765
						0

APROBAT:

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Comitetul Executiv al Gagauziei

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Antreprenor: IM PRO EX 2005 SRL Plamadeala Pavel

Investitor: Comitetul Executiv al Gagauziei

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 61.4

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Автостоянка				
1.1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100 m2			57 0
1.1.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,18900	300,00	57
1.2	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунтоестественной влажностью, III категории)	100 m3			780 0
1.2.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,60000	300,00	780
1.3	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			21 0
1.3.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,07600	280,00	21
1.4	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv ((Подготовка земляного полотна для покрытия изоляционным или ремонтным слоем из песка или балласта, путем ручной планировки и уплотнением трамбовочным самоходным катком 10-12 т, несвязный грунт)	100 m2			1 080 521
1.4.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,00000	19,00	19
1.4.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03000	57,66	521
1.4.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,20000	450,00	540
1.5	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (Укладка баласта, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание)	m3			442 21
1.5.1	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,31100	250,00	328
1.5.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,23200	19,00	4
1.5.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,37000	57,66	21
1.5.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,15300	450,00	69
1.5.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,02300	250,00	6
1.5.6	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,04800	300,00	14
1.6	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из вибропресованных бетонных тротуарных плиток из бетона М350 серого цвета (плитка толщина 6см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) проезжая часть	m2			227 60
1.6.1	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,60000	1,40	2
1.6.2	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,40000	1,40	37
1.6.3	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare, gr.=6cm	m2	1,01500	110,00	112
1.6.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,00500	180,00	1
1.6.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,07600	180,00	14
1.6.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02000	75,00	2

1.6.7	7129020012800	Pavator	h-om	1,01240	57,66	58
1.6.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,03160	57,66	2
1.7	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров БР 100.30.15 см, бетонному основанию 30x20 см)	m			184 34
1.7.1	2663102100001	Beton	m3	0,04500	965,00	43
1.7.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,92000	1,40	4
1.7.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00800	180,00	1
1.7.4	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare БР 100.30.15 см	m	1,00500	100,00	101
1.7.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00600	19,00	0
1.7.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,15000	57,66	9
1.7.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,44000	57,66	25
1.8	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля,) оград. парапет	kg			31 12
1.8.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.8.2	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,00000	18,00	18
1.8.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,00500	36,00	0
1.8.4	4011106202741	Energie electrică	kw	0,00800	1,98	0
1.8.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,01500	12,35	0
1.8.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19000	57,66	11
1.8.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01000	57,66	1
1.8.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,01000	57,66	1
1.9	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Установка сборных ж/б элементов лотков L-3m)	buc			1 922 121
1.9.1	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,00600	0,00	0
1.9.2	2666122800600	Element prefabricat	buc	1,01000	1 600,00	1 616
1.9.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00200	19,00	0
1.9.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,35000	1,40	3
1.9.5	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00800	180,00	1
1.9.6	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,90000	57,66	110
1.9.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	57,66	12
1.9.8	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,50000	360,00	180
1.10	AcE06A	Montarea grătarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (Установка решеток с чугунной рамой, 450*750*50 на сливном отверстии)	buc			1 238 65
1.10.1	2875274203624	Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip 450*750*50	buc	1,00000	1 150,00	1 150
1.10.2	2222222222992	Materiale marunte (apa, ciment, dreptare etc.)	%	2,00000	0,00	0
1.10.3	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,13000	57,66	65
		TOTAL 1. Автостоянка				0
		2. Ворота				
1.11	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей, BCA, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, искл. леса и очистку кирпичей)	m3			231 228
1.11.1	4100126202818	Apă	m3	0,12000	19,00	2
1.11.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,45000	57,66	26
1.11.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,50000	57,66	202
1.11.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08000	10,00	1
1.12	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice (Демонтаж металлических ворот)	kg			4 3
1.12.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,00080	18,90	0
1.12.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,00100	12,50	0
1.12.3	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,03000	57,66	2
1.12.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,03000	57,66	2
1.12.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00300	10,00	0
1.12.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,00500	100,00	1
1.13	CO06A3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (Ограждения профнастила по профильной трубе)	m			249 52
1.13.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,06500	0,00	0
1.13.2	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	0,95000	65,00	62
1.13.3	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,24000	22,00	5
1.13.4	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,04000	300,00	12
1.13.5	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	4,00000	22,50	90
1.13.6	1421202200525	Nisip sortat nespălat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,04300	180,00	8
1.13.7	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,88000	1,40	14

1.13.8	222222222992	Material marunt (cuie, sirma de otel)	%	2,75000	0,00	0
1.13.9	7123010010200	Betonist	h-om	0,15000	57,66	9
1.13.10	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,62000	57,66	36
1.13.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,14000	57,66	8
1.13.12	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,03000	24,00	1
1.14	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка металлической калитки (кованной) L=0,9m, H=1,55m)	m2			1 674 99
1.14.1	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,00000	1 550,00	1 550
1.14.2	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,00000	1,00	4
1.14.3	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,00000	0,60	2
1.14.4	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,00000	0,30	1
1.14.5	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,10000	39,25	4
1.14.6	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,11500	36,00	4
1.14.7	4011106202741	Energie electrica	kw	0,23000	1,98	0
1.14.8	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,25000	1,40	2
1.14.9	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,00400	180,00	1
1.14.10	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00100	19,00	0
1.14.11	7212030022700	Sudor	h-om	0,19000	57,66	11
1.14.12	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,96000	57,66	55
1.14.13	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,18000	57,66	10
1.14.14	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,38000	57,66	22
1.14.15	2410520006700	Automacara	h-ut	0,02000	360,00	7
1.15	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка металлических ворот (кованных) L=4,0;6,2m, H=1,55m)	m2			1 674 99
1.15.1	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,00000	1 550,00	1 550
1.15.2	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,00000	1,00	4
1.15.3	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,00000	0,60	2
1.15.4	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,00000	0,30	1
1.15.5	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,10000	39,25	4
1.15.6	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,11500	36,00	4
1.15.7	4011106202741	Energie electrica	kw	0,23000	1,98	0
1.15.8	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,25000	1,40	2
1.15.9	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,00400	180,00	1
1.15.10	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00100	19,00	0
1.15.11	7212030022700	Sudor	h-om	0,19000	57,66	11
1.15.12	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,96000	57,66	55
1.15.13	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,18000	57,66	10
1.15.14	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,38000	57,66	22
1.15.15	2410520006700	Automacara	h-ut	0,02000	360,00	7
		TOTAL 2. Воротa				0

Devizul: Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1	20-01-022-01	Bariera automata, inclusiv semnalul cu: doua unitati luminoase de acelasi tip (Шлагбаум автомат. Вкл. светофор с: двумя однозначными головками)	buc			16 073 2 474
2.1.1	405-0253	Var pentru constructii nestins bulgari, cal. I	t	0,00012	3 500,00	0
2.1.2	101-0497	Lacuri de gudron de huila, marca A	t	0,00110	30 000,00	33
2.1.3	101-0842	Dizolvant marca R-7	t	0,00014	24 500,00	3
2.1.4	102-0049	Scinduri ecarisate de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 19-22 mm, cal. III	m3	0,00200	3 275,00	7
2.1.5	102-0057	Scinduri ecarisate de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 32-40 mm, cal. III	m3	0,01400	3 275,00	46
2.1.6	110-0222	Sirma din otel zincata pentru linii aeriene de telecomunicatii, cu diametrul 2 mm	t	0,00004	18 000,00	1
2.1.7	509-0112	Papuci de cablu din alama cu sectiunea conductorului 2,5 mm2, diametrul 10 mm, lungimea 25 mm	buc	6,10000	16,00	98
2.1.8	113-0343	Email HV-1100 gri	t	0,00130	45 000,00	59
2.1.9	506-1361	Aliaje de lipit cu staniu-plumb fara stibiu marca POS40	kg	0,01000	166,00	2
2.1.10	101-2499	Banda izolatoare cauciucata simpla cu latimea 20 mm, grosimea 0,25-0,35 mm	kg	0,01300	75,00	1
2.1.11	507-0704	Tub din polivinilclorura pentru lucrari de electromontaj, grosime de perete 0,6 mm	kg	0,00200	18,54	0
2.1.12	5	Masa	t	1,31000	9 800,00	12 838
2.1.13	1	Muncitor	h-om	42,90000	57,66	2 474
2.1.14	021141	Automacara 10 t	h-ut	0,28000	360,00	101
2.1.15	21311	Macara pe sine 10 t	h-ut	0,33000	360,00	119
2.1.16	132601	Platforma cu ecartament larg, 71 t	h-ut	1,21000	190,00	230
2.1.17	132801	Locomotiva cu motor diesel pentru ecartament larg, de manevra 552 KW (750 c.p.)	h-ut	0,33000	190,00	63

Devizul: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
						Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
3.1		Автоматический шлагбаумн в полном комплекте	buc			15 000
						0

APROBAT:

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Comitetul Executiv al Gagauziei

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor: IM PRO EX 2005 SRL Plamadeala Pavel

Investitor: Comitetul Executiv al Gagauziei

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 61.5

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Демонтажные работы				
1.1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3			137 92
1.1.1	9310060019930	Muncitor	h-om	1,60000	57,66	92
1.1.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,01910	300,00	6
1.1.3	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,77500	25,00	19
1.1.4	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,77500	25,00	19
1.2	DD52C	Dezasamblarea drumurilor din placi prefabricate din beton armat cu suprafata: sub 3 m2. (Разборка дорог из сборных железобетонных плит)	100 m3			10 754 2 954
1.2.1	9310060019930	Muncitor	h-om	51,23000	57,66	2 954
1.2.2	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	21,29000	360,00	7 664
1.2.3	2952220003549	Autogreder 99 (135) kw (c.p)	h-ut	0,25000	300,00	75
1.2.4	2940340004217	Mașină de udat și de spălat 6000 l	h-ut	0,32000	190,00	61
1.3	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m			18 18
1.3.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,32000	57,66	18
1.4	DG03A	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton (Разборка тротуарных плит)	m2			17 17
1.4.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,30000	57,66	17
1.5	DG02A	Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale si abnorme nebitumate (Разборка тротуарных плиток)	m2			10 10
1.5.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,17000	57,66	10
1.6	AcE08C	Demontarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare (Демонтаж старого лотка)	buc			145 127
1.6.1	2875274200000	Capac cu rama (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
1.6.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 (fara cost)	kg	36,00000	0,00	0
1.6.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm (fara cost)	m3	0,13000	0,00	0
1.6.4	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm (fara cost)	buc	1,01000	0,00	0
1.6.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane (fara cost)	m3	0,03500	0,00	0
1.6.6	2222222222992	Materiale marunte (scinduri etc.)	%	1,00000	0,00	0
1.6.7	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,20000	57,66	127
1.6.8	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,15000	120,00	18
1.7	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Пазработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунтоестественной влажности, III категории)	100 m3			780 0
1.7.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,60000	300,00	780
1.8	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km. (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			21 0
1.8.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,07600	280,00	21
		TOTAL 1. Демонтажные работы				0
		2. Замоещение ул.Чеканова				
1.9	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)	100 m3			633 0

1.9.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,11000	300,00	633
1.10	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (Укладка баласта, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание)	m3			442 21
1.10.1	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,31100	250,00	328
1.10.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,23200	19,00	4
1.10.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,37000	57,66	21
1.10.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,15300	450,00	69
1.10.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,02300	250,00	6
1.10.6	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,04800	300,00	14
1.11	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из вибропресованных бетонных тротуарных плиток из бетона М350 серого цвета (плитка "катушка", толщина 8см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) проезжая часть	m2			253 60
1.11.1	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,60000	1,40	2
1.11.2	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,40000	1,40	37
1.11.3	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare (плитка "катушка", толщина 8см)	m2	1,01500	135,00	137
1.11.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,00500	180,00	1
1.11.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,07600	180,00	14
1.11.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02000	75,00	2
1.11.7	7129020012800	Pavator	h-om	1,01240	57,66	58
1.11.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,03160	57,66	2
1.12	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров БР 100.30.15 см, по бетонному основанию 30x20 см)	m			184 34
1.12.1	2663102100001	Beton	m3	0,04500	965,00	43
1.12.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,92000	1,40	4
1.12.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rlu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00800	180,00	1
1.12.4	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare БР 100.30.15 см	m	1,00500	100,00	101
1.12.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00600	19,00	0
1.12.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,15000	57,66	9
1.12.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,44000	57,66	25
1.13	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из вибропресованных бетонных тротуарных плиток из бетона М350 серого цвета (плитка "кирпичик", толщина 4 см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2			207 60
1.13.1	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,60000	1,40	2
1.13.2	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,40000	1,40	37
1.13.3	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare (плитка "кирпичик", толщина 4 см)	m2	1,01500	90,00	91
1.13.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,00500	180,00	1
1.13.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,07600	180,00	14
1.13.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02000	75,00	2
1.13.7	7129020012800	Pavator	h-om	1,01240	57,66	58
1.13.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,03160	57,66	2
1.14	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров БР 100.20.8 см, по бетонному основанию 30x20 см)	m			142 34
1.14.1	2663102100001	Beton	m3	0,04500	965,00	43
1.14.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,92000	1,40	4
1.14.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rlu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00800	180,00	1
1.14.4	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare БР 100.20.8 см	m	1,00500	58,33	59
1.14.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00600	19,00	0
1.14.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,15000	57,66	9
1.14.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,44000	57,66	25
1.15	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Установка сборных ж/б элементов лотков L-3м)	buc			1 922 121
1.15.1	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,00600	0,00	0
1.15.2	2666122800600	Element prefabricat	buc	1,01000	1 600,00	1 616
1.15.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00200	19,00	0

1.15.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,35000	1,40	3
1.15.5	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00800	180,00	1
1.15.6	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,90000	57,66	110
1.15.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	57,66	12
1.15.8	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,50000	360,00	180
1.16	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (Установка решеток с чугунной рамой, 450*750*50 на сливном отверстии)	buc			1 238 65
1.16.1	2875274203624	Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip 450*750*50	buc	1,00000	1 150,00	1 150
1.16.2	2222222222992	Materiale marunte (apa, ciment, dreptare etc.)	%	2,00000	0,00	0
1.16.3	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,13000	57,66	65
		TOTAL 2. Замощение ул.Чеканова				0
		3. Колодец - водосборник				
1.17	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 431 0
1.17.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,77000	300,00	1 431
1.18	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare.	m3			186 186
1.18.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,23000	57,66	186
1.19	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km.	t			18 0
1.19.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,06400	280,00	18
1.20	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana.	m3			1 534 556
1.20.1	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,19900	965,00	192
1.20.2	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,12000	95,00	11
1.20.3	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,01000	950,00	10
1.20.4	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,26600	300,00	80
1.20.5	2664102101126	Var	kg	0,11000	2,00	0
1.20.6	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,08000	15,00	1
1.20.7	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,00400	3 275,00	13
1.20.8	2222222222992	Material marunt (scoabe, apa)	%	1,50000	0,00	0
1.20.9	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,75000	57,66	389
1.20.10	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,89000	57,66	167
1.20.11	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,85000	360,00	666
1.21	AcE11B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в мокрых грунтах)	buc			4 505 0
1.21.1	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,00000	80,00	80
1.21.2	26611264331522	Inel prefabricat pt. camine КЛ-15-9a (0,31 m3)	buc	1,00000	665,00	665
1.21.3	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine КЛ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,00000	665,00	665
1.21.4	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine КЛ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,00000	145,00	145
1.21.5	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,00000	810,00	810
1.21.6	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,00000	890,00	890
1.21.7	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,00000	1 250,00	1 250
1.21.8	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,00000	0,00	0
1.22	IzF04F k=2	Doua straturi de hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba), hidroizolarea exterioara hazna	m2			50 7
1.22.1	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	3,40000	9,00	31
1.22.2	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,68000	3,00	2
1.22.3	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00120	2 506,00	3
1.22.4	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	2,26000	1,00	2
1.22.5	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,12000	57,66	7
1.22.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,00200	10,00	0
1.22.7	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,02600	190,00	5
1.23	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu.	m3			58 56
1.23.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10000	19,00	2
1.23.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,97000	57,66	56
		TOTAL 3. Колодец - водосборник				0

APROBAT:

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Comitetul Executiv al Gagauziei

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor: IM PRO EX 2005 SRL Plamadeala Pavel

Investitor: Comitetul Executiv al Gagauziei

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 61.6

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Канализация				
1.1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			615 0
1.1.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,05000	300,00	615
1.2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3			119 119
1.2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,06000	57,66	119
1.3	AcD18C	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 140-185 mm (Укладка труб ПВХ, типа М-3, для стока, соединенных путем сварки, снаружи зданий, в землю на глубину до 2 м, д. 160 мм)	m			126 23
1.3.1	2521216700000	Teava din PVC tip M-3, d=160mm	m	1,05000	86,70	91
1.3.2	2523156670000	Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri)	buc	0,17100	45,00	8
1.3.3	2462106110467	Codez - 100	kg	0,02400	45,20	1
1.3.4	2320167317232	Dicloretan	kg	0,04000	7,00	0
1.3.5	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,50000	3,00	2
1.3.6	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,03900	16,00	1
1.3.7	2222222222992	Materiale marunte (bile-manele etc.)	%	1,00000	0,00	0
1.3.8	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,40000	57,66	23
1.4	AcE13B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana (Устройство колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в мокрых грунтах)	m3			2 646 915
1.4.1	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,41000	965,00	396
1.4.2	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,13000	95,00	12
1.4.3	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,07200	950,00	68
1.4.4	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,12500	965,00	121
1.4.5	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	10,00000	9,00	90
1.4.6	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	7,20000	35,69	257
1.4.7	2320156200901	Motorina	kg	1,80000	16,00	29
1.4.8	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	21,00000	1,45	30
1.4.9	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,80000	1,40	1
1.4.10	2222222222992	Material marunt (scoabe, apa)	%	0,67000	0,00	0
1.4.11	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	11,11000	57,66	641
1.4.12	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,76000	57,66	274
1.4.13	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,96000	360,00	706
1.4.14	295227004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,07600	190,00	14
1.5	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в мокрых грунтах.КЛ-10-9а (0,23 м3)	buc			415 0
1.5.1	26611264330911	Inel de reazem КЛЮ-1(0,02 м3) (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
1.5.2	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine КЛ-10-9а (0,23 м3)	buc	1,00000	415,00	415
1.5.3	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КЛ-10-9 (0,24 м3) (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
1.5.4	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine КЛ-7-3 (0,05 м3) (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
1.5.5	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЛП1-10-1(0,10 м3) (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
1.5.6	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЛД-10 (0,18 м3) (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
1.5.7	2875274200001	Capacul cu rama din fonta* (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0

1.5.8	2811236305661	Scara cu vanguri din otel (fara cost)	kg	0,00000	0,00	0
1.6	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в мокрых грунтах. КЦ-10-9 (0,24 m3))	buc			406 0
1.6.1	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
1.6.2	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9a (0,23 m3) (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
1.6.3	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,00000	406,00	406
1.6.4	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
1.6.5	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
1.6.6	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
1.6.7	2875274200001	Capacul cu rama din fonta* (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
1.6.8	2811236305661	Scara cu vanguri din otel (fara cost)	kg	0,00000	0,00	0
1.7	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в мокрых грунтах. КЦП1-10-1(0,10 m3))	buc			300 0
1.7.1	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
1.7.2	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9a (0,23 m3) (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
1.7.3	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
1.7.4	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
1.7.5	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,00000	300,00	300
1.7.6	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
1.7.7	2875274200001	Capacul cu rama din fonta* (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
1.7.8	2811236305661	Scara cu vanguri din otel (fara cost)	kg	0,00000	0,00	0
1.8	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в мокрых грунтах. КЦД-10 (0,18 m3))	buc			380 0
1.8.1	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
1.8.2	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9a (0,23 m3) (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
1.8.3	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
1.8.4	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
1.8.5	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
1.8.6	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,00000	380,00	380
1.8.7	2875274200001	Capacul cu rama din fonta* (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
1.8.8	2811236305661	Scara cu vanguri din otel (fara cost)	kg	0,00000	0,00	0
1.9	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la camele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Установка чугуных или чугунобетонных крышек, без поддерживающей детали, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на непроезжей части, типа II A и B)	buc			1 198 47
1.9.1	2875274200000	Capac cu rama, tip A si B	buc	1,00000	1 100,00	1 100
1.9.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,50000	1,40	19
1.9.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,05200	180,00	9
1.9.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01300	19,00	0
1.9.5	2222222222992	Materiale marunte (scinduri etc.)	%	2,00000	0,00	0
1.9.6	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,82000	57,66	47
		TOTAL 1. Канализация				0
		2. Водопровод				
1.10	AcA07A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 25-90 mm (Подземная укладка труб ПВХ вне здани	m			177 16
1.10.1	2521216700000	Teava din PVC neplastifiata, (d=25-90mm)	m	1,05000	138,33	145
1.10.2	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii), (d=25-90mm)	buc	0,25200	50,00	13
1.10.3	2222222222992	Materiale marunte (dicloretan, apa)	%	2,00000	0,00	0
1.10.4	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,28000	57,66	16
1.10.5	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,00100	190,00	0
		TOTAL 2. Водопровод				0

APROBAT:

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor: Comitetul Executiv al Gagauziei

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;