

**Lucrări de termoizolare a fasadei
la grădinița nr.14 Spicușor,
mun.Cahul .**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1-1-1

Valoarea de deviz 1 789 595,43 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Fasada				
1	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (lat. 30 cm)	m	82,50	142,42 5,77	11 749,32 475,69
2	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (45cm)	m	216,00	147,71 23,06	31 906,22 4 981,82
3	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact " intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 400,00	17,44 6,92	24 421,88 9 686,88
4	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	2 800,00	16,61 6,92	46 519,76 19 373,76
5	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Vata minerala 100 mm)	m2	1 400,00	377,58 133,19	528 607,24 186 472,44
6	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala (Vata minerala 40 mm)	m2	220,00	285,90 168,54	62 896,92 37 078,84

1	2	3	4	5	6	7
7	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	2 800,00	137,17 70,35	384 062,56 196 966,56
8	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	99,40	245,66 57,66	24 418,60 5 731,40
9	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	2 800,00	71,81 43,24	201 065,20 121 086,00
		Total Fasada Inclusiv salariu				1 315 647,71 581 853,40

	Total	lei	1 315 647,71
	CNAM	24,00 %	139 644,82
	Cheltuieli de transport	1,00 %	6 651,92
	Cheltuieli de regie	1,00 %	14 619,44
	Beneficiu de deviz	1,00 %	14 765,64
	Total	100,00 +	1 491 329,52
	TVA	20,00 %	298 265,90
	Total deviz: Inclisiv salariu		1 789 595,43 581 853,40

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)