

**Lucrari de constructie-montaj
pentru reparatia capitala a
sectorului de drum din s.
Palanca, com. Hirjauca.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2000

Lucrari de constructie

Valoarea de deviz 2 107 866,355 lei

Intocmit in prețuri curente 20.02.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari				
		Total Lucrari Inclusiv salariu				0,00
		2. Lucrari terasament (Conditii restrinse K 1,2)				
1	TsC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (sAPATURA PAMINTULUI DRUMULUI)	100 m3	4,488	974,96 0,00	4 375,62 0,00
2	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	807,930	12,25 0,00	9 896,92 0,00
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	4,488	268,89 36,29	1 206,76 162,88
4	TsC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea pamintului din depozit	100 m3	0,284	974,93 0,00	276,88 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pentru asternerea în spatele bordurii)				
5	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	51,120	<u>12,25</u> 0,00	<u>626,12</u> 0,00
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Consolidarea cu pamint în spatele bordurii)	m3	28,400	<u>31,25</u> 31,25	<u>887,46</u> 887,46
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat în parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,284	<u>1 948,91</u> 889,08	<u>553,49</u> 252,50
8	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea în goluri a pamintului sapat în teren catg. III (Platforma drumului)	100m2	6,258	<u>187,20</u> 0,00	<u>1 171,50</u> 0,00
9	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,877	<u>2 332,09</u> 0,00	<u>4 377,33</u> 0,00
10	TsC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, în pamint cu umiditate naturala, descarcare în autovehicule teren catg. II (Decaparea pamintului pentruexecutarea santurilor laterale)	100 m3	1,391	<u>975,02</u> 0,00	<u>1 356,25</u> 0,00
11	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	250,290	<u>12,25</u> 0,00	<u>3 065,92</u> 0,00
12	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului în depozit, teren categoria II	100 m3	1,391	<u>263,11</u> 30,25	<u>365,99</u> 42,08
13	TsC04E1	Sapatura mecanica cu excavator	100 m3	0,468	<u>854,70</u>	<u>400,00</u>

1	2	3	4	5	6	7
		pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicul teren catg. I (Incarcarea pamintului vegetal)			0,00	0,00
14	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	74,640	12,25 0,00	914,32 0,00
15	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	46,790	31,25 31,25	1 462,10 1 462,10
16	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	3,119	844,71 844,71	2 634,66 2 634,66
17	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor	100m2	3,119	644,17 524,17	2 009,17 1 634,89
18	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	3,119	243,67 66,52	760,01 207,48
		Total Lucrari terasament (Conditii restrinse K 1,2) Inklusiv salariu				36 340,50 7 284,05
		3. Montarea si demontarea pietrei de bordura				
19	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Demontarea bordurilor diferite asezate pe fundatie din beton)	m	21,000	26,88 26,88	564,48 564,48
20	TrI1AA02 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	2,268	37,81 37,81	85,76 85,76
21	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	2,268	10,28 0,00	23,32 0,00
22	TR11AA09 F1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren	t	2,268	33,59 33,59	76,19 76,19

1	2	3	4	5	6	7
23	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	35,760	647,91 83,16	23 169,20 2 973,77
24	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR 100.30.15 cm, pe fundatie de beton C16/20XF2	m	536,000	312,79 57,12	167 652,76 30 616,32
25	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 50.30.15 cm, pe fundatie de beton C16/20XF2	m	60,000	237,41 57,12	14 244,60 3 427,20
		Total Montarea si demontarea pietrei de bordura Inclusiv salariu				205 816,31 37 743,72
		4. Amenajarea si constructia sistemului rutier (Conditii restrinse K-1,2)				
26	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	5,979	79,19 0,00	473,50 0,00
27	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	5,979	37,80 0,00	226,00 0,00
28	DI110	Amenajarea stratului de egalizare drenant LA30 fr.0-31,5 conform SMSREN 13242+A1:2010 h-0,1m	m3	62,580	571,53 15,12	35 766,62 946,18
29	DI110	Amenajarea stratului de egalizare drenant (balast amestec de agregate omogen optilal LA30 fr.0-63 mm conform SMSREN 13242+A1:2010 h - 0,14 m)	m3	69,760	580,23 15,12	40 477,13 1 054,79
30	DI110	Amenajarea stratului de egalizare drenant LA30 fr.0-31,5 conform SMSREN 13242+A1:2010 h-0,06 m	m3	64,580	580,25 15,12	37 472,30 976,42
31	DA20A	Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor din utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. *Nota: marca betonului - conform proiectului. (Strat din beton cilindrat RCC CU CLASA DE REZISTENTA LA PRESIUNE C30/37 conform CP D.02.01.-2023 H- 0,16 m cu	1000 m2	1,117	354 625,20 4 262,86	396 116,35 4 761,62

1	2	3	4	5	6	7
		norma de consum 160 m3/1000 m2)				
32	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	182,690	73,22 29,23	13 376,06 5 340,38
33	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: Masticul bituminos din norma de exclus	m	182,690	44,21 11,09	8 076,56 2 025,66
34	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.0-31.5 conform SM SR EN 13242+A1 H- 0,10 m	m2	130,000	65,71 3,20	8 542,00 415,38
		Total Amenajarea si constructia sistemului rutier (Conditii restrinse K-1,2) Inclusiv salariu				540 526,52 15 520,43
		5. Constructia drumului lateral. Demolarea stratului rutier existent				
35	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta si ramasite de beton asfaltic	m3	14,400	36,24 12,01	521,83 172,96
36	TsC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II iNCARCAREA MATERIALULUI DEMOLAT	100 m3	0,144	811,67 0,00	116,88 0,00
37	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	23,760	10,20 0,00	242,44 0,00
38	TsC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Sapatura patului drumului lateral	100 m3	2,497	812,47 0,00	2 028,75 0,00
39	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	449,440	10,21 0,00	4 587,88 0,00

1	2	3	4	5	6	7
40	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,497	224,42 30,24	560,38 75,52
41	TsC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea pamintului pentru executarea acostamentelor rambliate	100 m3	0,041	807,80 0,00	33,12 0,00
42	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	7,380	10,20 0,00	75,24 0,00
43	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu Ramblierea acostamentelor	m3	4,100	26,04 26,04	106,76 106,76
44	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,041	1 624,88 741,71	66,62 30,41
		Total Constructia drumului lateral. Demolarea stratului rutier existent Inclusiv salariu				8 339,90 385,65
		6. Amenajarea sistemului rutier				
45	DI110	Amenajarea stratului de egalizare drenant LA30 fr.0-31,5 conform SMSREN 13242+A1:2010 h-0,1m	m3	58,620	563,46 12,60	33 029,74 738,61
46	DI110	Amenajarea stratului de egalizare drenant (balast amestec de agregate omogen optilal LA30 fr.0-63 mm conform SMSREN 13242+A1:2010 h - 0,20 m)	m3	99,650	572,15 12,60	57 015,14 1 255,55
47	DA20A	Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor din utilizarea	1000 m2	0,488	352 359,39 3 552,44	171 951,38 1 733,59

1	2	3	4	5	6	7
		betonului rutier grosimea 16 cm. *Nota: marca betonului - conform proiectului. (Strat din beton cilindrat RCC CU CLASA DE REZISTENTA LA PRESIUNE C30/37 conform CP D.02.01.-2023 H- 0,16 m cu norma de consum 160 m3/1000 m2)				
48	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	75,650	61,29 24,36	4 636,69 1 842,88
49	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: Masticul bituminos din norma se exclde	m	75,620	36,84 9,24	2 786,20 698,71
50	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,25L/M2	t	0,036	10 590,28 0,00	381,25 0,00
51	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Beton asfaltic microgranulat dens BA16 rul bitm 50/70 cu norma de consum a mixturii asfaltice este 0,0972 t/m2 din norma se exclde nisipul bitumat si otelul)	m2	120,000	197,04 4,20	23 645,04 504,00
52	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.0-31.5 conform SM SR EN 13242+A1 H- 0,10 m	m2	20,500	63,90 2,66	1 309,95 54,60
		Total Amenajarea sistemului rutier Inclusiv salariu				294 755,39 6 827,94
		7. Constructia intrarilor in curti				
53	TsC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,341	811,96 0,00	276,88 0,00
54	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	61,430	10,21 0,00	627,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
55	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,341	223,40 30,29	76,18 10,33
56	TsC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea pamintului pentru executarea vacostamentelor ranbliate	100 m3	0,025	824,80 0,00	20,62 0,00
57	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	4,050	10,21 0,00	41,36 0,00
58	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. Ramblierea acostamentelor	m3	2,250	26,06 26,06	58,63 58,63
59	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,025	1 626,40 742,40	40,66 18,56
60	DI110	Amenajarea stratului de egalizare drenant LA30 fr.0-31,5 conform SMSREN 13242+A1:2010 h-0,1m	m3	13,650	563,46 12,60	7 691,28 171,95
61	DI110	Amenajarea stratului de egalizare drenant (balast amestec de agregate omogen optilal LA30 fr.0-63 mm conform SMSREN 13242+A1:2010 h - 0,15 m)	m3	19,500	572,14 12,60	11 156,74 245,70
62	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65L/m2	t	0,084	10 668,45 0,00	896,15 0,00
63	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala Beton asfaltic	m2	130,000	198,98 10,08	25 867,14 1 310,40

1	2	3	4	5	6	7
		microgranular dens BA 16 rul bitum 50/70 cu norma de consum a mixturii asfaltice este de 0.0972 t/m2, se exclude nisipul bituminat si otelul patrat				
64	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.0-31.5 conform SM SR EN 13242+A1 H- 0,10 m	m2	11,500	63,90 2,67	734,88 30,66
		Total Constructia intrarilor in curti Inclusiv salariu				47 487,52 1 846,23
		8. Rigoga din beton monolit traiezoidala				
65	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2	0,536	330,04 330,04	176,90 176,90
66	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	2,966	847,56 847,56	2 513,87 2 513,87
67	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 8-32 mm	m3	32,860	647,91 83,16	21 290,26 2 732,60
68	DI130	Rigola din beton monolit C30/37XF4 h- 10 cm pe fundatie din piatr sparta h-10 cm (fundul rigolei)	100m2	0,443	55 835,76 13 733,91	24 735,24 6 084,12
69	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se se scade la norma DI130 K-5	100m2	-0,443	5 780,23 3 401,90	-2 560,64 -1 507,04
70	DI130	Rigola din beton monolit C30/37XF4 h- 10 cm pe fundatie din piatr sparta h-10 cm (Taluzuri rigolei)	100m2	2,410	55 831,22 13 734,00	134 553,25 33 098,94
71	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se se scade la norma DI130 K-5	100m2	-2,410	5 782,56 3 402,00	-13 935,96 -8 198,82
72		Material lemnos	m3	0,097	4 500,00 0,00	436,50 0,00
73	DA17A	Acoperirea cu carton bitumat a rosturilor fundatiei din beton de ciment sau macadam cimentat, in vederea asternerii unei mixturi asfaltice, amorsare cu suspensie de bitum filerizat cARTON BITUMAT PENTRU ROSTURILE TRANSVERSALE	m2	10,000	66,82 6,72	668,20 67,20

1	2	3	4	5	6	7
		Total Rigoga din beton monolit traiezoidala Inclusiv salariu				167 877,62 34 967,77
		9. Reabilitarea podetului existent D- 1,5 m, PC3+31,62				
74	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat Aripa si portale	m3	9,600	573,80 462,00	5 508,48 4 435,20
75	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea moluzului	100 m3	0,096	1 105,21 0,00	106,10 0,00
76	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	24,000	10,21 0,00	245,08 0,00
77	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,096	221,04 30,62	21,22 2,94
78	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,126	1 005,79 0,00	126,73 0,00
79	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,400	173,04 173,04	242,26 242,26
80	TsC54C	Strat de fundatie din pietris LA 30	m3	7,610	647,94 83,16	4 930,79 632,86
81	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri 3K8.100 2 buc	m3	1,440	14 116,40 672,00	20 327,61 967,68
82	TsC54C	Strat de fundatie din pietris LA30 SM EN 13285	m3	3,240	647,93 83,17	2 099,29 269,47
83	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 DIVERSOR 20 CM	m3	2,160	2 705,06 267,94	5 842,92 578,76
84	DI125	Montarea capetelor podetului	m3	3,140	11 838,90	37 174,14

1	2	3	4	5	6	7
		tubular cu diametrul 1,5 m pentru edificii artificiale la drumuri aripi Portal prefabricat tip ST12 din beton arnat C30/37 XF4 XC4 XD3 2 buc			273,00	857,22
85	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,5 m ST6 4 buc	m3	6,680	9 779,29 273,00	65 325,63 1 823,64
86	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	0,700	208,14 97,44	145,70 68,21
87	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	11,000	106,29 47,38	1 169,19 521,14
88	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri sub capete la podet	m2	51,500	106,35 47,38	5 477,16 2 439,86
89	IzK01A	Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) Colmatarea rosturilor cu cilti	t	0,002	2 480,00 2 185,00	4,96 4,37
90		Chilti bitumat se adauga la p.89	kg	2,320	75,00 0,00	174,00 0,00
91	TsC54C	Strat de fundatie din pietris LA30	m3	1,500	647,91 83,16	971,86 124,74
92	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton arnat in fundatii, Armatura A240 d- 6 mm	kg	33,000	19,38 1,68	639,54 55,44
93	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 Consolidarea taluzyrilor in amonte si aval	m3	1,500	2 703,56 267,96	4 055,34 401,94
94		Chit asfaltic	m3	0,100	85,00 0,00	8,50 0,00
95	TsC54C	Strat de fundatie din pietris LA30	m3	0,400	647,90 83,15	259,16 33,26
96	DI119	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale C30/37 XF4 (Pinteni 2 buc)	m3	2,000	2 705,22 267,96	5 410,43 535,92
97	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,522	1 006,86 0,00	525,58 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in depozit teren catg. II excavarea pamintului pentru umplutura in spatele aripelor				
98	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	93,960	10,21 0,00	959,20 0,00
99	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu Ramblierea acostamentelor	m3	52,200	26,04 26,04	1 359,29 1 359,29
100	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,522	1 624,10 740,88	847,78 386,74
101	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III Reprofilarea albiei in amonte	100 m3	0,612	1 276,96 0,00	781,50 0,00
102	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III Reprofilarea albiei on aval	100 m3	0,684	1 276,83 0,00	873,35 0,00
		Total Reabilitarea podetului existent D- 1,5 m, PC3+31,62 Inklusiv salariu				165 612,79 15 740,94
		10. Constructia parapetului pietonal				
103	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,450	173,04 173,04	77,87 77,87

1	2	3	4	5	6	7
104	DI119	Fundatii monolite din beton monolit C16/20	m3	0,240	2 331,88 268,08	559,65 64,34
105	DI127	Montarea parapetului metalic pietonal	t	0,144	28 332,29 2 637,85	4 079,85 379,85
106	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	10,800	104,39 94,08	1 127,46 1 016,06
		Total Constructia parapetului pietonal Inclusiv salariu				5 844,83 1 538,12
		11. Amplasarea si organizarea circulatiei rutiere (Conditii restrinse K-1,2)				
107	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial cu lungimea de 3,5 m	buc	17,000	674,87 109,87	11 472,82 1 867,82
108	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial L - 4 m	buc	6,000	704,87 109,87	4 229,23 659,23
109	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp noi Dimensiunea 700 A22	buc	2,000	705,97 44,35	1 411,93 88,70
110	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat Dimensiuni 250x1000 mm (A46, A47)	buc	4,000	905,97 44,35	3 623,87 177,41
111	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. Dimensiunea 900 MM (B1)	buc	7,000	805,97 44,35	5 641,76 310,46
112	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat Dimensiuni 600x600 (B3)	buc	2,000	655,97 44,35	1 311,93 88,70
113	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat dimensiuni 600 mm (C27,	buc	8,000	505,97 44,35	4 047,73 354,82

1	2	3	4	5	6	7
		C29)				
114	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat 850 x850 mm (G2)	buc	4,000	905,97 44,35	3 623,87 177,41
115	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat 500x650 mm (F15, G34)	buc	3,000	805,97 44,35	2 417,90 133,06
116	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	100,810	164,18 47,38	16 550,50 4 775,90
117	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet Stilp de ghidare reflectorizant de 15.00 m	buc	19,000	228,38 48,38	4 339,30 919,30
		Total Amplasarea si organizarea circulatiei rutiere (Conditii restrinse K-1,2) Inclusiv salariu				58 670,84 9 552,81

		Total	lei	1 531 272,228
		Asigurari sociale	24,50 %	32 194,879
		Cheltuieli de regie	7,00 %	109 442,698
		Beneficiul de deviz	5,00 %	83 645,490
		TVA	20,00 %	351 311,060
		Total deviz:		2 107 866,355
		Inclisiv salariu		131 407,668

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)