

**Капитальный ремонт учебного
корпуса Аграрно-технического
колледжа ком.Светлый, АТО
Гагаузия (Кровля)**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL №
Капитальный ремонт

Intocmit in prețuri curente 27.07.2019

Valoarea de deviz 234 302 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Демонтажные работы				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (окна) 2,1*2,0м-1шт	m2	4,20	19,43 19,43	81,62 81,62
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыш - покрытия парапетов из оцинковки.)	m	12,60	6,49 6,48	81,76 81,63
3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки существующего парапета из мелких блоков пиленого известняка (котельца), исключая леса и очистку котельца	m3	0,97	183,81 183,61	178,30 178,10
Total Демонтажные работы						341,68
Inclusiv salariu						341,35
		2. Устройство односкатной кровли из профнастила S=398,13м2				
4	RCsB21A	Механизированное бурение отверстий в сущ.бетонных плитах окрытия, стенах и парапетах диаметром 12-14мм в бетонных элементах, толщ. до 20 см	buc	130,00	8,70 5,57	1 131,08 723,53
5	CL57Ak=0,63п	Montarea si fixarea pieselor gata confectionate in beton armat monolit:	kg	182,00	19,67	3 580,62

1	2	3	4	5	6	7
		cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление готовых закладных деталей : весом до 4 кг) Анкерные распорные болты,арматура AI d12, L=0,5м с приваренной пяткой d120мм			5,84	1 063,49
6	CE40Bк=0,6зп	Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamele) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса из древесины с антисептированием) Установка мауэрлата и лежней 100*150мм.Поперечные лежни идут от оси В до конька,шаг 2,4м	m3	5,00	3 908,94 559,34	19 544,70 2 796,71
7	CE40Ак=0,6зп	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка с антисептированием каркаса и креплений кровли (стропильная нога,брус 60*120мм,шаг 80см)	m3	4,11	3 830,88 626,19	15 744,90 2 573,63
8	CE41Ак=0,6зп	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка с антисептированием каркаса и креплений кровли (стойки,брус 60*150мм)	m3	0,72	4 198,88 670,58	3 023,19 482,82
9	CE41Ак=0,6зп	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка с антисептированием каркаса и креплений кровли (подкос,брус 60*150мм),длина подкоса 2,0м, шаг 2,4м	m3	0,60	4 229,97 670,18	2 537,98 402,11
10	CE41Ак=0,6	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка с антисептированием каркаса и креплений кровли (накладка,брус 60*120мм),0,36м,33шт	m3	0,10	4 322,00 667,80	432,20 66,78
11	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка с антисептированием каркаса и креплений кровли (кобылки,брус 60*120мм шаг 80см),длина 1,3м-33шт	m3	0,31	4 671,42 1 117,58	1 448,14 346,45
12		Элементы крепления каркаса кровли: болты,гайки,уголки, пластины,M18-M2	kg	240,00	12,00 0,00	2 880,00 0,00
13	CE17Ак=0,3зп	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Устройство параизоляции по обрешетке-антиконденсатная пленка) Монтаж кровельной мембраны (гидроизоляционной пленки) полимерно-тканевая плотностью 120г/м2	m2	398,13	12,16 3,48	4 842,68 1 384,91
14	CE40Bк=0,5зп	Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamele) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса из древесины с антисептированием) Прижимная	m3	0,70	3 774,61 465,80	2 642,23 326,06

1	2	3	4	5	6	7
		планка 25*50мм				
15	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Обрешетка рейка (h)32*100, шаг 50см	m2	398,13	43,18 13,68	17 193,07 5 447,33
16	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип профнастил С-8, хребра 5см) для покрытия крыши в комплекте с примыканиями-53,32м)	m2	398,10	155,69 53,34	61 978,75 21 233,69
17	CE40B	Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamele) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса из древесины с антисептированием) Карнизные элементы-каркас из бруска 50*50мм для подшивки карнизов и ветровой доски	m3	0,07	4 042,14 934,14	282,95 65,39
18	CE31A1п рим	Обшивка свесов крыши профнастилом высотой прифиля 2см	m2	49,00	110,04 35,01	5 392,05 1 715,60
19	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: балок, подстропильных брусьев) Антисептирование деревянных элементов каркаса	m3	4,00	38,30 7,88	153,20 31,54
20	CN50Ак= 1,5зп	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: обрешетки, прижимной планки, карнизных элементов, подшивки карнизов)	m3	15,61	130,93 59,13	2 043,88 922,96
Total Устройство односкатной кровли из профнастила S=398,13м2 Inclusiv salariu						144 851,62 39 583,00
		3. Прочие работы				
21	CD58A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti	m3	5,00	1 832,47 261,58	9 162,35 1 307,92

1	2	3	4	5	6	7
		exteriori cu rostuire, inaltime nivel pina la 4m (Кладка из кирпича размером 250x120x65 мм с приготовлением раствора М-25 в построечных условиях наружных стен с расшивкой швов, простая, высотой до 4 м) Закладка оконного проема на высоту 85см,пазух между стропилами,и фронтона				
22	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)-1,25*2,0м-1шт с 2-м открыванием	m2	2,50	930,60 33,95	2 326,50 84,88
23	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, наличники (рейки) из пластмассы окон и дверей) Подоконники	m	2,10	63,79 16,78	133,96 35,24
24	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Водоотливы для окон из алюминия шириной 30,0см)	m	2,10	55,56 18,55	116,67 38,95
Total Прочие работы Inclusiv salariu						11 739,48 1 466,99
		4. Устройство системы ливневого водостока				
25	CE24B	Gargui (gura de scurgere), cu sectiunea 10 x 15 cm din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, montat prin cimentare (Водосточная воронка сечением 10 см из метал.под цвет кровли)(*технические требования :проверять и очищать ливневые водостоки не менее 2раза в год)	buc	3,00	203,25 83,48	609,76 250,45
26	CE19B1	Igheaburi uzinate semirotunde din metal cu D=15 cm, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m (Желоба полукруглые Д=15мм из металла , состыкованные не менее чем на 20 мм и спаянные, включая уголки, крышки, соединительные патрубки водосточных труб, распорки и крюки крепления, устанавливаемые по длине более 20 м)	m	26,75	138,08 18,55	3 693,62 496,26
27	CE21A1	Burlane uzinate rotunde, cu D=10,0 cm, din metal sau mase plastice, innadite prin petrecere pe cel putin 60	m	21,60	99,24 20,87	2 143,50 450,81

1	2	3	4	5	6	7
		mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m (Водосточные трубы круглые Д=10,0 см пластиковые, состыкованные не менее, чем на 60 мм и спаянные, закрепленные на кладке держателями из оцинкованной стали, включая уголки и выбрасыватели, устанавливаемые по длине более 20 м)				


Total Устройство системы ливневого водостока			6 446,88			
Inclusiv salariu			1 197,52			

Прямые затраты	lei	163 380
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	9 583
Cheltuieli de transport	5,00 %	6 036
Total cheltuieli directe	100,00 +	178 999
Cheltuieli de regie	8,00 %	14 320
Total	100,00 +	193 319
Beneficiu de deviz	1,00 %	1 933
Total	100,00 +	195 252
TVA	20,00 %	39 050

Total deviz:
Inclusiv salariu

234 302
42 590

Intocmit



(funcția, semnătura)

()

Verificat

(funcția, semnătura)

()